



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

Сектор за људске и материјалне ресурсе

Број: 404-00-462-10/15-001-008

09. јул 2015. године

Поп Лукина 7-9

Београд

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и 15/14), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку услуге – Стручни надзор током извођења радова адаптације, климатизације, енергетско комуникационе инсталације са грађевинско занатским радовима простора за секундарни Дата центар Министарства финансија – Управа за трезор, филијала Нови Сад ул. Модене 7, и координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, ОП број 35/2015.

1. Врши се измена у Предмеру радова на странама 95 и 96 од 152 конкурсне документације, тако што се тачка 9 у табели:

9.	РЕКОВСКИ ДОДАЦИ							
9.1	RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19 или одговарајуће, испорука и уградња	ком.	16					
9.2	Испорука и уградња Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out, AP7724	ком.	2					
9.3	APC Power Cords, Input Connections: IEC-320 C14, Cord Length:6.5 feet (1.98 meters), Output Connections: IEC 320 C19 или одговарајуће	ком.	30					
9	УКУПНО - РЕКОВСКИ ДОДАЦИ :							

мења и гласи:

9.	РЕКОВИ И РЕКОВСКИ ДОДАЦИ							
9.1	Серверски рек орман следећих карактеристика: Унутрашња висина: 42U EIA-310: 19” Спољашња висина: 1991mm Спољашња ширина: 600mm Спољашња дубина: 1200mm Статичка носивост: 1300kg Динамичка носивост: 1000kg	ком.	4					
9.2	Мрежни рек орман следећих карактеристика : Унутрашња висина: 42U EIA-310: 19” Спољашња висина: 1991mm Спољашња ширина: 750mm Спољашња дубина: 1070mm Статичка носивост: 1300kg Динамичка носивост: 1000kg	ком.	4					
9.3	RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19 или одговарајуће, испорука и уградња	ком.	16					
9.4	Испорука и уградња Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out, AP7724	ком.	2					
9.5	APC Power Cords, Input Connections: IEC-320 C14, Cord Length:6.5 feet (1.98 meters), Output Connections: IEC 320 C19 или одговарајуће	ком.	30					
9	УКУПНО – РЕКОВИ И РЕКОВСКИ ДОДАЦИ :							

2. Врши се измена у Предмеру радова на страни 105 од 152 конкурсне документације, у табели Рекапитулација, тако што се тачка под редним бројем 9. у табели : „Рековски додаци“, **мења и гласи:** „Рекови и рековски додаци“.

Измењене стране конкурсне документације: (странице 95 од 152, 96 од 152 и 105 од 152), налазе се у прилогу.

Напомињемо да Предмер радова у поступку предметне јавне набавке служи понуђачу само за увид у врсту и обим радова над којима ће се вршити надзор, и да понуђач исти не доставља уз понуду.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

	дуплом под, у заштитним HF цевима одговарајуће пречника по зиду, и делимично на одстојним обујмицама. Обухваћен и сав потребан монтажни инсталациони материјал (заштитне цеви, прикључне и разводне кутије, и сл.).							
8.6	Испорука и монтажа хаваријског тастера за нужно искључење напајања (ЕРО), печурка црвена, деблокада закретањем, у заштити IP-65, за уградњу на зид, са 1NO+1NC контактима, 10А, 230VAC, са преградом за заштиту од случајног и нежељеног притиска (активирања).	ком.	1					
8	УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, УТИЧНИЦА И ЕЛ. ПРИКЉУЧАКА :							
9.	РЕКОВИ И РЕКОВСКИ ДОДАЦИ							
9.1	Серверски рек орман следећих карактеристика: Унутрашња висина: 42U EIA-310: 19” Спољашња висина: 1991mm Спољашња ширина: 600mm Спољашња дубина: 1200mm Статичка носивост: 1300kg Динамичка носивост: 1000kg	ком.	4					
9.2	Мрежни рек орман следећих карактеристика : Унутрашња висина: 42U EIA-310: 19” Спољашња висина: 1991mm Спољашња ширина: 750mm Спољашња дубина: 1070mm Статичка носивост: 1300kg Динамичка носивост: 1000kg	ком.	4					
9.3	RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19 или одговарајуће, испорука и уградња	ком.	16					

9.4	Испорука и уградња Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out, AP7724	ком.	2					
9.5	APC Power Cords, Input Connections: IEC-320 C14, Cord Length:6.5 feet (1.98 meters), Output Connections: IEC 320 C19 или одговарајуће	ком.	30					
9	УКУПНО – РЕКОВИ И РЕКОВСКИ ДОДАЦИ :							
10	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА :							
10.1	Испорука, полагање и повезивање на оба краја каблова за уземљење и изједначење потенцијала следећих типова и пресека (позиција обухвата и монтажни материјал потребан за полагање наведених каблова) :							
*	N2XH-J 1x95 mm2	m	50					
*	N2XH-J 1x50 mm2	m	24					
*	N2XH-J 1x16 mm2	m	120					
*	N2XH-J 1x6 mm2	m	30					
	<u>Напомена : каблове на крајевима и на сваких 2m обележити жуто/зеленом траком</u>							
10.2	Испорука и монтажа главне кутије са сабирницом за изједначење потенцијала G-SIP/DC. G-SIP/DCсе монтира на зид у сервер сали, и повезује се каблом N2XH-J 1x95mm2 за постојећи главни SIP објекта.	компл.	1					
10.3	Испорука, монтажа и повезивање локалне сабирнице за изједначење потенцијала SIP-х/DCод бакарне шине пресека 60x10mm, са 20 отвора и поклопцем. SIP-х/DCсе постављају у дупли под на погодном месту, у свему према графичкој документацији, све комплет	компл.	3					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (Дин)	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (Дин)
1	ПРИПРЕМНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ		
2	СПОЉНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		
3	ДИЗЕЛ ЕЛ. АГРЕГАТ (ДЕА)		
4	УРЕЂАЈИ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ (УПС)		
5	РАЗВОДНИ ОРМАНИ		
6	ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ХАВАРИЈСКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ		
7	КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ РАЗВОД		
8	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, УТИЧНИЦА И ЕЛ. ПРИКЉУЧАКА		
9	РЕКОВИ И РЕКОВСКИ ДОДАЦИ		
10	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА :		
11	СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА (АСС)		
12	СИСТЕМ ЗА НАДЗОР ФИЗИЧКИХ ПАРАМЕТРА СРЕДИНЕ У СЕРВЕР САЛИ И ВИДЕО НАДЗОР		
13	ЗАВРШНИ РАДОВИ		
	СВЕ УКУПНО :		