



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-448-8/18-001-008
06.09.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката
Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама
ОП број 39/2018

Београд,
септембар 2018. године

На основу чл. 32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-00-448-5/18-001-008 од 05.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-00-448-6/18-001-008 од 05.09.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката
Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама
ОП број 39/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3 од 421
II	Подаци о предмету јавне набавке	3 од 421
III	Врста радова, спецификација предмета јавне набавке, место извођења и рок за завршетак радова, мере заштите, гаранција, начин спровођења контроле	6 од 421
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова, критеријум за оцену понуда, обрасци који чине саставни део понуде	269 од 421
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	274 од 421
VI	Образац понуде – за партије број 1-4 (VI-1 – VI-4)	284-299 од 421
VII	Модел уговора за партије број 1-4 (VII-1 – VII-4)	300-319 од 421
VIII	Образац структуре цене за партије број 1-4 (VIII-1 – VIII-4)	320-324 од 421
IX	Модел банкарске гаранције за добро извршење посла (за партију 4)	325 од 421
X – 1 и X – 2	Образац Изјаве о средству финансијског обезбеђења	326 и 327 од 421
XI – 1 и XI – 2	Образац Меничног овлашћења – писма	328 и 329 од 421
XII	Образац изјаве о независној понуди	330 од 421
XIII	Образац трошкова припреме понуде	331 од 421
XIV	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 Закона	332 од 421
XVI	Образац референтне листе понуђача	333 од 421
XVI	Образац потврде о референци	334 од 421
XVII	Списак запослених или ангажованих лица	335 од 421
XVIII и XVIII-1	Образац потврде о увиду у пројекат и Образац потврде о обиласку објеката	336 и 337 од 421
XIX	Предмер и предрачун за партије број 1- 4	338 од 421

Конкурсна документација садржи 421 стране.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија - Управа за трезор

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд

ПИБ: 103964453,

Матични број: 17862146,

Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама.

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

На предметну јавну набавку примењују се и следећи прописи: Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС и 50/2013 Одлука УС, Одлука УС 132/2014 и 145/2015), Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009; 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016); Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Службени гласник РС“, број 22/2015), и други прописи, стандарди и технички нормативи.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Служба за контакт: javnenabavke@trezor.gov.rs.

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Опис предмета набавке: Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавке: Фасадни радови – 45443000, Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови - 45261000, Радови на хидроизолацији – 45261420, Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову – 45262000, Уградња врата и прозора и сродних елемената – 45421100.

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:

Партија број 1 – Радови на фасадама, назив и ознака из општег речника набавке: Фасадни радови – 45443000;

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објеката

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 3 од 421

- **Партија број 2 – Радови на крову и хидроизолацији**, назив и ознака из општег речника набавке: Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови – 45261000, Радови на хидроизолацији – 45261420;

- **Партија број 3 – Радови на заштити од даљег оштећења објекта експозитуре Уб (спречавање потапања дела пода у приземним просторијама објекта)**, назив и ознака из општег речника набавке: Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову – 45262000.

- **Партија број 4 – Замена столарије**; назив и ознака из општег речника набавке: Уградња врата и прозора и сродних елемената - 45421100.

3. Увид у пројектну документацију и обилазак објеката

Пожељно је да понуђач пре подношења понуде, у присуству представника наручиоца изврши увид у Пројекте за извођење радова (PZI), који садрже графички приказ (скице објектата са постојећим и новопроектованим стањем) и Опште и техничке услове за извођење радова. Понуђач може извршити увид у Пројекте у просторијама наручиоца, у објекту: **Централа Београд, Поп Лукина број 7-9**, уз писано овлашћење, на меморандуму фирме и уз претходну најаву овлашћеном лицу наручиоца минимум 1 (један) радни дан раније. Овлашћена лица наручиоца за увид у пројекат су: Бранко Тадић, тел: 011/320-2356, email: branko.tadic@trezor.gov.rs и Вујадин Копривица: 011/320-2405, email: vujadin.koprivica@trezor.gov.rs. Наручилац ће овлашћеном представнику понуђача који изврши увид у пројекат дати Потврду на Обрасцу XVIII конкурсне документације.

Понуђач може, пре подношења понуде, да у присуству представника наручиоца, обиђе све или поједине локације и изврши увид на лицу места у објекте на којима ће се изводити радови. Представници понуђача који изврше увид су у обавези да приликом обиласка објеката доставе писано овлашћење за обилазак. Термин обиласка је радним данима у периоду од 10,00 до 15,00 часова. Долазак је потребно најавити минимум један дан раније. Особе за контакт наручиоца за информације о обиласку објеката су:

За експозитуру Рача: Владан Обрадовић, тел. 034/751-215; за експозитуру Тутин: Аиша Шемсовић, телефон: 020/811-183; за експозитуру Куршумлија: Милан Стевчић, тел: 027/381-189; за експозитуру Блаце: Славица Марковић, тел: 027/371-094; за експозитуру Крупањ: Дејан Секулић, тел: 015/581-159; за експозитуру Љубовија: Винка Тодоровић, тел: 015/562-280 и 015/561-865; за експозитуру Сјеница: Еди Твртковић, тел: 020/741-249; за експозитуру Бабушница: Игор Николић, тел: 010/385-445; за експозитуру Обреновац: Слободанка Ђурђевић: 011/8721-251; за експозитуру Алексинац: Слађана Стојковић, тел: 018/804-522; за експозитуру Ражањ: Марија Живковић, тел: 037/841-273; за експозитуру Сврљиг: Дејан Рајковић, тел: 018/821-127; за експозитуру Свилајнац: Јадранка Марјановић, тел: 035/312-162; за филијалу Стари град – Београд: Весна Кораћ, тел: 011/2026-582; за експозитуру Ариље: Винка Ћирковић, тел: 031/891- 394; за експозитуру Сурдулица: Перица Јовановић, тел: 017/815-172, за експозитуру Велика Плана: Александар Блажић, тел: 026/514-919; за експозитуру Гроцка: Негосава Обрадовић, тел: 011/8500-059; за експозитуру Уб: Јасна Вељковић Јечменица, тел: 014/411-310; за Централу Београд: Бранко Тадић, тел: 011/320-2356, и Вујадин Копривица: тел: 011/320-2405; за експозитуру Лазаревац: Мирослава Ранковић, тел: 011/8121-974; за експозитуру Љиг: Мирјана Јокић, 014/3444-946; за експозитуру Бујановац: Горан Симић, тел: 017/652-495; за експозитуру Владичин Хан: Василије Илић, тел: 017/472-779; за експозитуру Деспотовац: Зоран Цуплић, тел: 035/611-571 и 035/612-614; за филијалу Пријеполје: Џенита Вељовић, тел: 033/711-638; за експозитуру Богатић: Јасминка Грубор, тел: 015/7786-052; за експозитуру Коцељева: Тиосава Ивановић, тел: 015/556-021; за експозитуру Нови Бечеј: Верица Грбић, тел: 023/771-078; за експозитуру Сечањ: Драгана Вујовић, тел: 023/3841-130; за експозитуру Нова Црња: Тамаш Танок, тел: 023/815-027; за експозитуру Апатин: Љиљана Мишчевић, тел: 025/772-473 и за експозитуру Шид: Драгана Сушић, тел: 022/712-327.

Након извршеног обиласка објекта, овлашћено лице наручиоца ће понуђачу издати Потврду о обиласку објекта, на Обрасцу XVIII-1 из Конкурсне документације.

4. Узорци

Понуђач који подноси понуду за **партију број 4** у обавези је да достави узорке понуђених профила алуминијумске и PVC столарије. Узорци се предају Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка јавног отварања понуда. Узорци морају бити упаковани у кутију или непровидну кесу, на којој је назначен назив понуђача.

III ВРСТА РАДОВА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА И РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА, МЕРЕ ЗАШТИТЕ, ГАРАНЦИЈА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

1. ВРСТА РАДОВА

Радови на инвестиционом одржавању зграда и објеката.

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Техничка спецификација за потребе предметне јавне набавке – за партије број 1-4, сачињена је на основу Пројеката за извођење радова (PZI), израђених од стране одговорног пројектанта, број пројектне документације:

PZI-3/18 (експозитура Богатић); PZI-4/18 (експозитура Коцељева); PZI-5/18 (експозитура Крупањ); PZI-6/18 (експозитура Љубовија); PZI-12/18 (експозитура Гроцка); PZI-16/18 (експозитура Рача); PZI - 18/18 (експозитура Велика Плана), PZI - 22/18 (експозитура Ариље); PZI - 24/18 (експозитура Деспотовац); PZI - 28/18 (експозитура Љиг); PZI - 29/18 (експозитура Нова Црња); PZI - 30/18 (експозитура Обреновац); PZI - 31/18 (експозитура Свилајнац); PZI - 35/18 (експозитура Бујановац); PZI - 38/18 (експозитура Лазаревац); PZI - 40/18 (експозитура Ражањ); PZI - 42/18 (експозитура Тутин); PZI - 45/18 (експозитура Алексинац); PZI - 46/18 (експозитура Апатин); PZI- 48/18 (експозитура Блаце); PZI - 53/18 (експозитура Куршумлија); PZI - 55/18 (експозитура Нови Бечеј) PZI - 56/18 (филијала Пријепоље); PZI - 58/18 (експозитура Бабушница); PZI - 62/18 (експозитура Сечањ); PZI - 64/18 (експозитура Сјеница); PZI - 63/18 (експозитура Шид); PZI - 66/18 (експозитура Сурдулица); PZI - 67/18 (експозитура Сврљиг); PZI - 69/18 (експозитура Уб); PZI - 70/18 (експозитура Владичин Хан); PZI - 72/18 (Филијала Стари град - Београд); PZI - 73/18 (Централа Београд).

Предвиђене радове за партије 1-4 потребно је извести у скалду са Техничком спецификацијом, Пројектима за извођење радова и Предмером и предрачуном, датим у делу XVII конкурсне документације.

Партија број 1 – Радови на фасадама

Предмет партије број 1 је извођење радова на фасадама објеката унутрашњих јединица Управе за трезор - експозитура: Рача, Карађорђева бр. 37; Тутин, Омладинска бр. 4; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра бр. 127; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Љубовија, Војводе Мишића бр. 55; Сјеница, Трг Светозара Марковића бр. 10; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Ражањ, Новоражањска бб и Сврљиг, Хаџићева бр. 21.

I.	Рача, Карађорђева 37		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.Фасадерски радови			
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа.	м ²	254,43

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објеката

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 6 од 421

	Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (3 ком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м².		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	254,43
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања.Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 110x190	ком	8
	Врата: 150x310	ком	2
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторицама.	м²	254,43
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по мl.	м	76,00
II	Тутин, Омладинска бр. 4		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (3 ком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м²	м²	413,28
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити	м²	203,27

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 7 од 421

	претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м²		
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 110x190	ком	7
	Врата: 150x310	ком	2
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м²	413,28
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по мl	м	56,00
III	Куршумлија, Палих бораца бр. 25		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије	м	57,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м²	м²	228,00
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м²	м²	228,00

4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 110x190	ком	6
	Врата: 150x310	ком	1
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	228,00
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м ¹ .	м	33,00
IV	Блаце, Краља Петра бр. 127		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	75,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м ² .	м ²	576,00
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м ² .	м ²	576,00
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би		

	оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 110x190	ком	6
	Врата: 150x310	ком	1
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Сकेла мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	576,00
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м1.	м	64,00
V	Крупањ, Маршала Тита бр. 9		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1
3.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова громобранске траке. У цену је урачунато комплетно враћање демонтиране траке са додатком нових носача, укрских комада и осталог пратећег материјала. Обрачун паушално.	пауш	1
4.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 30% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведен позиције, обијања, малтерисање и набавивања фасаде.	м ²	92,56
5.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова спољашњих јединица клима уређаја. У цену је урачунато сав потребан материјал за поновно враћање климе, носачи, шафови, типлови и друго. Такође је урачунато и допуњавање система клима уређаја. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	2
6.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун	м ²	308,55

	по м2 комплетно изведене позиције.		
7.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 160x240	ком	8
	Прозор: 60x105	ком	4
	Врата: 190x260	ком	1
	Врата: 100x260	ком	1
8.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторицама.	м ²	308,55
VI	Љубовија, Војводе Мишића бр. 55		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	15,00
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1
3.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 20% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведен позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.	м ²	9,00
4.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	45,00
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за	м ²	85,00

	излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.		
VII	Сјеница, Трг С. Марковића. 10		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	75,00
2.	Израда фасаде од камене вуне д=10 цм у складу са стандардом EN 13162 минималне топлотне проводљивости $\Lambda=0,0035$ према следећем опис:-стругање старе нестабилне фасаде од хирофе и обијање нестабилног малтера до здраве подлоге, утовар и одвоз шута на депонију, -премазивање поликолор подлогом акрилном 1:1, лепљење плоча од тврде камене вуне д=8цм, -типловање ПВЦ типловима, постављање угаоних лајсни са мрежицом по угловима и око отвора, наношење 2 слоја грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка, премаз фасаде фасадном подлогом у боји,- израда рајбоване или заглађене фасаде зрна д=2мм у боји према избору инвеститора. Обрачун по м2.	м ²	348,00
3.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши на комад.		
	Прозор: 110х190	ком	12
	Врата: 150х310	ком	1
4.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописано постављена са свим укрућењима, папучама и косницама, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	348,00
5.	Фарбање и санирање камена на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м1.	м ²	88,00
VIII	Бабушница, Саше Ивковића бр.3		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	65,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање	м ²	190,00

	фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (3ком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м².		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	203,27
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 110x190	ком.	7
	Врата: 150x310	ком.	1
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м²	190,00
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим.Обрачун се врши по м1.	м	0,00
IX	Обреновац, М. Обреновића бр.124		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе.Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. У количину је урачунат и пролаз од улице ка унутрашњем дворишту. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (4ком) и	м²	858,00

	поновну монтажу након завршених фасадерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м².		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	858,00
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 150x220	ком	2
	Прозор: 125x185	ком	2
	Прозор: 120x120	ком	1
	Прозор: 130x210	ком	1
	Прозор: 100x120	ком	1
	Прозор: 305x220	ком	1
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м²	858,00
6	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са осталим деловима фасаде. Обрачун се врши по м1.	м	17,00
Х	Алексинац, Момч. Поповића бр. 45		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	75,00
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по	м²	480,00

	1,00 м².		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	480,00
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.		
	Прозор: 110 x 190	ком	50
	Врата: 150 x 310	ком	1
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторицама.	м²	480,00
6	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м1.	м	64,00
XI	Ражањ, Новоражањска бб		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	20,00
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1
3.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 10% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.	м²	5,55
4.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и	м²	55,49

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 15 од 421

	осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.		
5.	Набавка материјала и бојење плафона надстрешница фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвститора. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције	м ²	20,00
XII	Сврљиг, Хаџићева бр. 21		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	1.Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	26,00
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1
3.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 20% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведен позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.	м ²	18,26
4.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова спољашњих јединица клима уређаја. У цену је урачунато сав потребан материјал за поновно враћање климе, носачи, шафови, типлови и друго. Такође је урачунато и допуњавање система клима уређаја. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	1
5.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	91,32
6.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Сकेла мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторицама.	м2	91,32

Партија број 2 – Радови на крову и хидроизолацији

Предмет партије број 2 је извођење радова на крову и хидроизолацији у унутрашњим јединицама Управе за трезор: филијала Стари град, Облићев венац бр. 9-11, Београд; и експозитуре: Свилајнац, Устаничка бр. 4; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Ариље, Светог Ахилија бр. 20; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Велика Плана; Милоша Великог бр. 98; Гроцка, Сутјеска бр. 4 и Рача, Карађорђева бр. 37.

I	Експозитура Свилајнац, Устанича бр. 4		
	Радови на крову		
	1.Демонтажа и рушење		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Скидање постојећег кровног покривача етернит плоча са крова објекта са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	322,54
2.	Скидање оштећене ОСБ плоче са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	322,54
3.	Демонтажа оштећене кровне конструкције, са слагањем на место које одреди инвеститор. (50%) Обрачун по м ² косе површине.	м ²	161,27
4.	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и евентуалних припадајућих опшивки са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м.	м	65,00
5.	Демонтажа постојећих вертикалних олука са утоваром и одвозом на депонију.	м	37,60
6.	Демонтажа свих лимарских опшивки са крова са одвозом на градску депонију. Обрачун паушално.	пауш	1
7.	Пажљива демонтажа громобранске траке са одлагањем на градилишну депонију за њену поновну монтажу. Обрачун по паушално.	пауш	1
	2.Тесарски радови		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Замена оштећених делова кровне конструкције од четинарске грађе друге класе у свему по угледу на постојеће димензије кровне конструкције. Елементи крова морају имати све четири ивице. Пре уградње премазати заштитном масом против црвоточине и труљења. Сви видни делови су обрађени и премазани сандолином. Обрачун по м ² хоризонталне површине	м ²	161,27
2.	Набавка и уградња дашчане оплате крова од ОСБ плоча д=18мм, преко рогова као подлога за покривач. Плоче премазати заштитном масом против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису.	м ²	322,54
3.	Летвање кровне конструкције летвом дим. 5x8 цм од сувог и квалитетног четинарског дрвета друге класе на растојању према врсти лима. Пре постављања хоризонталне летве која носи лим, дуж рога се поставља летва 5/3цм да би се постигла дистанца између покривача и парапропусне фолије.Пре монтаже летве премзати средством против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису.	м ²	322,54
	3. Покривачки радови		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање кровне битуменске шиндре, типа Стандард, по избору инвеститора. Шиндру причврстити за подлогу, која се обрачунава посебно, нердајућим ексерима са широком главом или нердајућим спојкама. Теголу поставити по упутству произвођача и пројектанта. У цену улазе и покривање увала, грбина, слемена и слично. Обрачун по м ² косе површине	м ²	322,54
2.	Набавка материјала и уградња: Хидроизолационе трослојне мембране идеалне као подлога за било који покривни материјал.	м ²	322,54

	Носећи слој може бити од полиестера - FIMBAR P или стакленог воала FIMBAR J фолије преко ОСБ плоча на крову. Обрачун по м ² комплет по опису.		
	4.Лимарски радови		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних viseћих олука од ал. Пластифицираног лима дим 12/12цм. Олуку дати пад мин 1%. Спојни материјал је обухваћен ценом. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	65,00
2.	Набавка материјала, израда и уградња вертикалних олука од ал. пластифицираног лима. Спојни материјал је обухваћен ценом, као и обујмице од прохромске траке. Олук је пресека Ø12цм. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	37,60
3.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке поред зида са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инвеститора развијене ширине 45цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	68,76
4.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке атике са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инвеститора развијене ширине до 70 цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м	м	98,00
5.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке - уводника у хоризонтални олук од алуминијумског лима 0,8мм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	37,60
6.	Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана у два реда на размаку од 15цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	120,00
	5.Остали радови		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
	Враћање громобранске траке на кров након завршетка покривачких радова. У цену су урачунате замене потпора, укрсних комада и осталог пратећег материјала за комплетно враћање громобранске траке на кров. Обрачун по паушално комплетно изведене позиције	пауш	1
II	Филијала Стари град, Београд, Обилићев венац 9-11		
	Радови на крову		
	1.Кровопокривачки радови		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Скидање и припрема кровне површине од растиња и корова са спуштањем и одвожењем на градску депонију. Обрачун по м ² комплетно очишћене површине крова	м ²	156,00
2.	Санирање постојећих сливника на крову и њихово стављање у функцију. Обрачун паушално комплетно изведене позиције	пауш	3,00
3.	Скидање постоје вентилације са крова, ради потребне санације. Обрачун по м.	м	25,00
4.	Набавка, испорука и покривање крова равним пластифицираним лимом д=0,7мм. Покривање се изводи у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојом у правцу пада кровне равни и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачуната и потребна подконструкција од дашчане оплате преко које се поставља паропропусна водонепоропусна кровна	м ²	156,00

	фолија са прекоплима, израда холкера уз зид висине 40цм, формирање сливничког корита са падовима према сливницама и обрада лимом атике по ободу крова. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције са подконструкцијом, кровном фолијом и израдом покривача од пастифицираног лима у боји као постојећи лим.		
5.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних viseћих олука од ал. пастифицираног лима дим 25/30 цм. Олуку дати пад мин 1%. Спојни материјал је обухваћен ценом. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	36,00
6.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке-поред зида са алуминијумским пастифицираним лимом у боји по избору инвеститора развијене ширине 80цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	45,00
7.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке-атики са алуминијумским пастифицираним лимом у боји по избору инвеститора развијене ширине до 70цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал.Обрачун по м.	м	48,00
8.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке -уводника у хоризонтални олука од алуминијумског лима 0,8мм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал.Обрачун по м.	м	36,00
9.	Набавка, испорука и премазивање полиазбитолом свих критичних места на постављеном лиму, спојева, продора, преклопа и увала. Позиција обихвата два премаза полиазбитолом са утапањем рабиц мреже. Обрачун по м ² комплетно изведеног крова.	м ²	40,00
III	Експозитура Обреновац, М. Обреновића бр. 124		
	Радови на крову		
	1.Демонтажа и рушење		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Скидање слемењака заливених у цементни малтер са укупне површине крова и одвоз насталог шута на градску депонију.	м	15,00
2.	Демонтажа носача и траке громобрана по крову са спустовима поред зида. Демонтирану траку спаковати и предате Инвеститору на даље располагање.	м	105,06
3.	Демонтажа црепа са укупне површине уз утовар и одвоз свог дотрајалог црепа на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14
4.	Демонтажа летве са укупне површине крова са утоваром на камион и одвозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14
5.	Демонтажа оштећеног дела кровне конструкције ради замене новом (рогови и осталих крвоних елемената конструкције) Демонтиране елементе одвести на градску депонију. Процена око 30% замене оштећених делова. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	66,57
6.	Демонтажа олука хоризонталних и вертикалних са свим елементима кукама и носачима и њихов утовар на камион и одвоз наградску депонију.	м	72,09
	2.Тесарски радови		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка, израда и уклапање нове дрвене конструкције на место са	м ²	66,57

	којег је претходн демонтирана (оштећена) и њено повезивање са постојећом изградом нових везних елемената од челичног лима вијака и кланфи. Све ново изведене елементе извести у димензијама елемената који су демонтирани (рогови и сл.) Нова грађе се мора заштити од црвоточина. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.		
2.	Набавка и дашчање укупне кровне површине тополовом даско д=2,5цм. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14
3.	Набавка и постављање контра летве 5х3цм по правцу рогова преко дашчане површине. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14
4.	Набавка летве 5х3цм и летвање укупне површине крова са свим потребним усецањима и уклапањима за покривање фалцованим црепом. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14
3.Изолатерски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање паропропусне кровне фолије преко укупне површине крова са преклопима сваког реда фолије према упутствима произвођача. Фолију похектати за дашчану површину крова. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14
4. Покривачки радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање фалцованог црепа преко укупне површине крова са свим потребним усецањем и уклапањем. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	252,14
2.	Набавка и постављање фазонских елемената слемењака заливених у цементни малтер. Обрачун по м уграђених слемењака	м	15,00
5. Лимарски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање нових вертикалних олука 15х15цм од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције са кукама, луковима, казанчићима, носачима и осталим везним и спојним материјалом.	м	50,00
2.	Набавка и постављање новог лежећег олука РШ120цм од пластифицираног лима д=0,7мм. Олук подићи уз зид атике 40цм и критична места силиконирати и залити хидроизолацијом како не би дошло до прокишњавања. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	15,00
3.	Набавка и постављање новог хоризонталног олука израђеног од пластифицираног лима д=0,7мм димензије 15х15цм у боји по избору Инвеститора. У цену је урачунат сав потребан материјал за монтажу са кукама, и осталим елементима. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	26,00
4.	Набавка и постављање снегобрана од пластифицираног лима у боји по избору Инвеститора по укупном обиму крова у два реда при олуку. Обрачун по комаду постављеног снегобрана.	ком	250,00
5.	Израда опшивке димњака од пастифицираног лима д=0,7мм у боји по избору Инвеститора. Обрачун по ком. Изведене позиције	ком	1,00
6.	Опшивање калканског зида и његове увале пластифицираног лимом, развијене ширине до 50 цм, дебљине 0,7мм. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	10,40

7.	Опшивање забатног зида и његове увале поцинкованим лимом, развијене ширине до 50 цм, дебљине 0,7мм. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	10,00
8.	Израда и постављање опшивке поред зида РШ50цм на нижем крову унутрашњег дворишта објекта од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	10,40
9.	Набавка и постављање опшивке на атику од пластифицираног лима д=0,7мм РШ до 200цм у боји по избору Инвеститора. Опшивку увести у лежећи олука са адекватним преклопом. Преклоп залити сликикомом како се вода не би подвукла између опшивке и лежећег олука. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције.	м ²	30,00
10.	Набавка и постављање увале од пластифицираног лима д=0,7мм РШ 120цм. По средини увале урадити израдити фалц како не би дошло до сударања воде са две кровне равни. Испод увале поставити. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	9,00
6. Остали радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање нове громобранске траке са свим потребним елементима за монтажу (потпорама, укрским комадима идр.) са спутовима поред зида. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	110,00
IV	Експозитура Ариље, Светог Ахилија бр.20		
Радови на крову			
1.Кровопокривачки радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Чишћење и припрема кровне површине од растиња и корова са спуштањем и одвожењем на градску депонију. Обрачун по м ² комплетно очишћене површине крова.	м ²	30,00
2.	Санирање постојећих сливника на крову и њихово стављање у функцију. Обрачун паушално комплетно изведене позиције	пауш	1
3.	Набавка, испорука и покривање крова равним пластифицираним лимом д=0,7мм. Покривање се изводи у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојом у правцу пада кровне равни и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачуната и потребна подконструкција од дашчане оплате преко које се поставља паропропусна водонепоропусна кровна фолија са прекоплима, израда холкера уз зид висине 40цм, формирање сливничког корита са падовима према сливницима и обрада лимом атике по ободу крова. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције са подконструкцијом, кровном фолијом и израдом покривача од пластифицираног лима у боји као постојећи лим.	м ²	40,00
4.	Набавка, испорука и премазивање полиазбитолом свих критичних места на постављеном лиму, спојева, продора, преклопа и увала. Позиција обихвата два премаза полиазбитолом са утапањем рабиц мреже. Обрачун по м ² комплетно изведеног крова.	м ²	40,00
V	Експозитура Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4		
Радови на крову			
1.Радови на демонтажи			

Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Демонтажа постојеће окапнице од поцинкованог лима по ободу крова. Обрачун по м комплетно изведене позиције са одвозом насталог шута на градску депонију.	м	77,10
2. Хидроизолација равног крова			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Чишћење и припрема кровне површине за израду нове хидроизолације. Обрачун по м ² комплетно очишћене површине крова.	м ²	303,66
2.	Набавка, испорука и постављање висококвалитетне битуменске траке за одвајање (СБС) д=4мм преко постојеће кровне хидроизолације, местимично пунктиране са варењем преклопа, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	303,66
3.	Набавка, испорука и постављање завршне висококвалитетне битуменске траке са шкриљцима (СБС) д=4мм, са варењем целе површине, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	303,66
4.	Израда нових холкера са свим потребним слојевима висине 35цм. У цену урачунати сав потребан пратећи материјал. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	28,40
3.Лимарски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка испорука и уградња окапнице развијене ширине до 50цм, по ободу крова од пластифицираног лима 0,7мм у боји по избору инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције са свим потребним пратећим материјалом.	м	77,10
VI	Велика Плана, Милоша Великог 24		
Хидроизолација равног крова			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Чишћење и припрема кровне површине за израду нове хидроизолације. Обрачун по м ² комплетно очишћене површине крова.	м ²	288,92
2.	Набавка, испорука и постављање висококвалитетне битуменске траке за одвајање (SBS) д=4мм преко постојеће кровне хидроизолације, местимично пунктиране са варењем преклопа, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	288,92
3.	Набавка, испорука и постављање завршне висококвалитетне битуменске траке са шкриљцима (SBS) д=4мм, са варењем целе површине, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	288,92
4.	Израда нових холкера са свим потребним слојевима висине 35цм. У цену урачунати сав потребан пратећи материјал. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	66,20
VII	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4		
Радови на крову			
1.Демонтажа и рушење			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина

1.	Скидање постојећег кровног покривача теголе са крова објекта са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине	м ²	386,81
2.	Скидање оштећене ОСБ плоче са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	386,81
3.	Демонтажа оштећене кровне конструкције, са слагањем на место које одреди инвеститор. (50%) Обрачун по м ² косе површине	м ²	193,41
4.	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и евентуалних припадајућих опшивки са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м.	м	30,02
5.	Демонтажа постојећих вертикалних олука са утоваром и одвозом на депонију.	м	21,60
6.	Демонтажа свих лимарских опшивки са крова са одвозом на градску депонију. Обрачун паушално	пауш	1
7.	Пажљива демонтажа громобранске траке са одлагањем на градилишну депонију за њену поновну монтажу. Обрачун по паушално	пауш	1
2.Тесарски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Замена оштећених делова кровне конструкције од четинарске грађе друге класе у свему по угледу на постојеће димензије кровне конструкције. Елементи крова морају имати све четири ивице. Пре уградње премазати заштитном масом против црвоточине и труљења. Сви видни делови су обрађени и премазани сандолином. Обрачун по м ² хоризонталне површине.	м ²	193,41
2.	Набавка и уградња дашчане оплате крова од ОСБ плоча д=18мм, преко рогова као подлога за покривач. Плоче премазати заштитном масом против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису	м ²	386,81
3.	Летвање кровне конструкције летвом дим. 5x8 цм од сувог и квалитетног четинарског дрвета друге класе на растојању према врсти лима. Пре постављања хоризонталне летве која носи лим, дуж рога се поставља летва 5/3цм да би се постигла дистанца између покривача и парпропусне фолије. Пре монтаже летве премзати средством против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису.	м ²	386,81
3. Покривачки радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка материјала и покривање крова са алуминијумским профилисаним лимом 0,8 мм типа ПАН Т-40 са амтикондез филцом, тон по избору Инвеститора у свему према упутству произвођача или други произвођач али из одобрење пројектанта. У цену урачунато постављање слемењака као и сав спојни материјал. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	386,81
2.	Набавка материјала и уградња "TONDACH" фолије преко ОСБ плоча на крову. Обрачун по м ² комплет по опису	м ²	386,81
4.Лимарски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних висећих олука од ал. Пластифицираног лима дим 12/12цм. Олуку дати пад мин 1%. Спојни материјал је обухваћен ценом. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	30,02

2.	Набавка материјала, израда и уградња вертикалних олука од ал. Пластифицираног лима. Спојни материјал је обухваћен ценом, као и обујмице од прохромске траке. Олук је пресека Ø12цм. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	21,60
3.	Набавка материјала, израда и уградња опшивкепоред зида са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инветитора развијене ширине 45цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	68,76
4.	Набавка материјала, израда и уградња опшивкеатике са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инветитора развијене ширине до 70 цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	68,76
5.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке - уводника у хоризонтални олук од алуминијумског лима 0,8мм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	30,02
6.	Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана у два реда на размаку од 15цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м	м	50,00
5. Остали радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Враћање громобранске траке на кров након завршетка покривачких радова. У цену су урачунате замене потпора, укрсних комада и осталог пратећег материјала за комплетно враћање громобранске траке на кров. Обрачун паушално комплетно изведене позиције	пауш	1
VIII	Рача, Карађорђева 37		
	Радови на крову		
	1.Демонтажа и рушење		
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Скидање слемењака заливених у цементни малтер са укупне површине крова и одвоз насталог шута на градску депонију.	м	31,77
2.	Демонтажа носача и траке громобрана по крову са спутовима поред зида. Демонтирану траку спаковати и предате Инвеститору на даље располагање.	м	86,57
3.	Демонтажа црепа са укупне површине уз утовар и одвоз свог дотрајалог црепа на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	164,42
4.	Демонтажа летве са укупне површине крова са утоваром на камион и одвозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	164,42
5.	Демонтажа оштећеног дела кровне конструкције ради замене новом (тавањачи и рогови и осталих крвоних елемената конструкције) Демонтиране елементе одвести на градску депонију. Процена око 30% замене оштећених делова. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	41,67
6.	Демонтажа олука хоризонталних и вертикалних са свим елементима кукама и носачима те њихов утовар на камион и одвоз наградску депонију.	м	79,40
2.Тесарски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка, израда и уклапање нове дрвене конструкције на место са		

	којег је претходно демонтирана (оштећена) и њено повезивање са постојећом изградом нових везних елемената од челичног лима вијака и кланфи. Све ново изведене елементе извести у димензијама елемената који су демонтирани (тавањача - рогови и сл.) Нова грађе се мора заштити од црвоточина. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	41,67
2.	Нивелисање кровних равни набавка и додавање чамове даске 2.5цм са обе стране сваког рога. Даске покуцати за рог са довољно ексера. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	138,91
3.	Набавка и дашчање укупне кровне површине тополовом даско д=2,5цм. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,42
4.	Набавка и постављање контра летве 5х3цм по правцу рогова преко дашчане површине. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,42
5.	Набавка летве 5х3цм и летвање укупне површине крова са свим потребним усецањима и уклапањима за покривање фалцованим црепом. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,41
3.Изолатерски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање паропропусне кровне фолије преко укупне површине крова са преклопима сваког реда фолије према упутствима произвођача. Фолију похектати за дашчану површину крова. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	164,41
4. Покривачки радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање фалцованог црепапреко укупне површине крова са свим потребним усецањем и уклапањем. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,41
2.	Набавка и постављање фазонских елемената слемењака заливених у цементни малтер. Обрачун по м уграђених слемењака	м	31,77
5. Лимарски радови			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање нових олука Ø12цм од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инвеститора. Вертикалних 49,30 м и хоризонталних 31,10м. Обрачун по м комплетно изведене позиције са кукама, луковима, казанчићима, носачима вертикала и осталим везним и спојним материјалом.	м	79,40
2.	Набавка и постављање снегобрана од пластифицираног лима у боји по избору Инвеститора по укупном обиму крова у два реда при олуку. Обрачун по комаду постављеног снегобрана.	ком	150,00
3.	Израда опшивке димњака од ластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору Инвеститора.Обрачун по ком. изведене позиције	ком	1,00
4.	Израда и постављање ветар лајсне RIII 33цм на нижем крову унутрашњег дворишта објекта од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инветитора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	10,40
5.	Израда и постављање опшивке поред зида RIII 50цм на нижем крову унутрашњег дворишта објекта од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инветитора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	10,40
6. Остали радови			

Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Набавка и постављање нове громобранске траке са свим потребним елементима за монтажу (потпорама, укрсним комадима идр.) са спутовима поред зида. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	56,57

Партија број 3 – Радови на заштити од даљег оштећења објекта експозитуре Уб (спречавање потапања дела пода у приземним просторијама објекта)

Предмет партије број 3 је извођење радова на заштити објекта експозитуре Уб, 3. октобра бр. 2 од даљег оштећења (радови у циљу спречавања даљег потапања дела пода у приземним просторијама објекта изнад подрумских просторија – ојачавање конструктивних елемената и др.)

Експозитура Уб, 3. октобра бр. 2			
Санација међуспратне конструкције			
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина
1.	Рушење постојеће таванице типа авраменко, пажљиво и одвајање од дела таванице која се задржава. Обрачун по м ² .	м ²	18,00
2.	Санирање оштећених делова међуспратне конструкције Авраменко ребара где је арматура услед спољних утицаја остала ван бетонског дела ребра. Прво пескарити арматуру, заштити-након тога бетон премазати адитивима за наставак бетонирања и торкрет бетоном у више слојева направити заштитни слој арматур од мин 2цм.Обрачун се врши по 1,00 м ² .	м ²	130,00
3.	Израда међуспратне таванице типа ФЕРТ, дебљине 16+4 цм. Блокове претходно обрадити постављањем арматуре у жљебове и попуњавањем цементним малтером. Готове носаче поставити преко фетниносача. Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима. Бетонирати бетоном марке МБ 20. У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана."	м	18,00
4.	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Кошуљицу неговати је док не очврсне	ком	18,00
5.	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, варењем Кондора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева	м ²	18,00
6.	Набавка и постављање храстовог паркета укивањем у подлогу. Поставити паркет прве класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Закивати сваку другу дашчицу за подлогу, а поред зида сваку између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне прве класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати.	м ²	18,00

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 26 од 421

Партија број 4 – Замена столарије

Предмет партије број 4 је извођење радова на замени столарије у објектима Наручиоца: Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9; филијале: Стари град, Облићев венац бр. 9-11, Београд и Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47 и експозитуре: Гроцка, Сутјеска бр. 4; Лазаревац, Карађорђева бр 39; Обреновац, М. Обреновића 124; Љиг, Војводе Мишића бр. 12; Бујановац, Косметска бр. 2; Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Деспотовац, Петра Драпшина бр. 5; Рача, Карађорђева бр. 37; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Тутин, Омладинска бр. 4; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 127; Коцељева, Душанова бр. 35; Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2; Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4; Сечањ, Вожа Карађорђа б.б; Нова Црња, Кошут Лајоша б.б.; Апатин, Српских владара бр. 1; Шид, Светог Саве бр. 8.

I	Централа Београд		
	Опис позиције	Ј.мере	количина
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	160/220цм	ком.	13
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране portale склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	550/275цм	ком	2
	205/360цм	ком	1
	550/360цм	ком	2
	200/300цм	ком	1
	105/240цм	ком	1
	550/295цм	ком	10
	350/370цм	ком	1
	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 mm произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Прозор дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210,		

	категорија С3/В3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз 1. дим: 160/220	ком	13
	Набавка, транспорт и уградња унутрашњег портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 mm произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ 2. дим:550/275цм	ком	2
	ПОЗ 3. дим:205/360цм	ком	1
	ПОЗ 4. дим:550/360цм	ком	2
	ПОЗ 5. дим:200/300цм	ком	1
	ПОЗ 6. дим:105/240цм	ком	1
	ПОЗ 7. дим:550/295цм	ком	10
	ПОЗ 8. дим:350/370цм	ком	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	360,00
II.	Филијала Стари град, Обилићев венац 9-11 Београд		
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	157/80цм	ком	2
	100/80цм	ком	2
	150/360цм	ком	5
	180/360цм	ком	1
	120/220цм	ком	1
	60/140цм	ком	1
	100/180цм	ком	5
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	180/335цм	ком	1
	120/240цм	ком	1

Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ.1 дим.:157/80цм		2
ПОЗ.2 дим.:100/80цм		2
ПОЗ.8 дим.:60/140цм		1
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Прозоре дихтовати еластичном EPDM заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати EPDM гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ.3 дим.:150/360цм	КОМ	5
ПОЗ.4 дим.:180/360цм	КОМ	1
ПОЗ.5 дим.:180/335цм	КОМ	1

	ПОЗ.6 дим.:120/240цм	КОМ	1
	ПОЗ.7 дим.:120/220цм	КОМ	1
	ПОЗ.9 дим.:100/180цм	КОМ	5
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	258,00
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	8
III	Ексопозитура Гроцка, Сутјеска 4		
	Пажљива демонтажа ПВЦ прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	210/210цм	КОМ	13
	210/110цм	КОМ	2
	100/110цм	КОМ	2
	170/80цм	КОМ	2
	80/90цм	КОМ	4
	210/200цм	КОМ	2
	Ø130цм	КОМ	1
	Пажљива демонтажа дрвеног портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	150/320цм	КОМ	1
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије..		
	Поз 2: 210/210цм	КОМ	13
	Поз 3: 210/110цм	КОМ	2
	Поз 4: 100/110цм	КОМ	2
	Поз 5: 170/80цм	КОМ	2
	Поз 6: 80/90цм	КОМ	4
	Поз 7: 210/200цм	КОМ	2
	Поз 8: Ø130цм	КОМ	1

Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисоно са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
Поз 1 : 150/320цм	ком	1
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	ком	1
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	172,25
IV	Експозитура Лазаревац, Карађорђева 39	
Пажљива демонтажа металног прозора. Демонтирани прозор склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
340/100цм	ком	1
90/100цм	ком	1
270/100цм	ком	1
130/220цм	ком	2
135/220цм	ком	35
110/220цм	ком	2
221/220цм	ком	1
165/220цм	ком	1
Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
245/320м	ком	1

Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
Поз 2: 340/100цм	КОМ	1
Поз 3: 90/100цм	КОМ	1
Поз 4: 270/100цм	КОМ	1
Поз 5: 130/220цм	КОМ	2
Поз 6: 135/220цм	КОМ	35
Поз 7: 110/220цм	КОМ	2
Поз 8: 221/220цм	КОМ	1
Поз 9: 165/220цм	КОМ	1
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде		

	према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз 1 : 245/320цм	КОМ	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	КОМ	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	28,85
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду	КОМ	44
V.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124		
	Пажљива демонтажа дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	150/220цм	КОМ	2
	305/220цм	КОМ	1
	125/185цм	КОМ	2
	120/120цм	КОМ	1
	100/120цм	КОМ	1
	130/210цм	КОМ	1
	170/240цм	КОМ	1
	140/240цм	КОМ	3
	150/150цм	КОМ	3
	60/60цм	КОМ	1
	110/160цм	КОМ	4
	220/160цм	КОМ	2
	Пажљива демонтажа металног портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	135/220м	КОМ	1
	260/380цм	КОМ	2
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према		

	EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз. 3 дим: 150/220цм	КОМ	2
	Поз. 4 дим: 305/220цм	КОМ	1
	Поз. 5 дим: 125/185цм	КОМ	2
	Поз. 6 дим: 120/120цм	КОМ	1
	Поз. 7 дим: 100/120цм	КОМ	1
	Поз. 8 дим: 130/210цм	КОМ	1
	Поз. 9 дим: 170/240цм	КОМ	1
	Поз. 10 дим: 140/240цм	КОМ	3
	Поз. 11 дим: 150/150цм	КОМ	3
	Поз. 12 дим: 60/60цм	КОМ	1
	Поз. 13 дим: 110/160цм	КОМ	4
	Поз. 14 дим: 220/160цм	КОМ	2
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз. 1 дим.: 135/220	КОМ	1
	Поз. 2 дим.: 260/380	КОМ	2
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	КОМ	3
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	176,05

	Демонтажа решетке са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	7
VI	Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12		
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	355/160цм	КОМ	1
	110/160цм	КОМ	1
	180/190цм	КОМ	10
	360/130цм	КОМ	1
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране portale склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	230/320цм	КОМ	1
	120/320цм	КОМ	1
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ 1. дим: 355/160	КОМ	1
	ПОЗ 2. дим: 110/160	КОМ	1
	ПОЗ 3. дим: 250/160	КОМ	1
	ПОЗ 4. дим: 180/190	КОМ	10
	ПОЗ 5. дим: 360/130	КОМ	1
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила).		

	Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ. 6 дим.: 230/320	КОМ	1
	ПОЗ. 7 дим.: 120/320	КОМ	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.		2
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	94,50
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	9
VII	Експозитура Бујановац, Косовска бр. 2		
	Пажљива демонтажа алуминијумског фиксног прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	120/200цм	КОМ	3
	51/60цм	КОМ	1
	100/60цм	КОМ	2
	125/200цм	КОМ	3
	325/200цм	КОМ	3
	225/200цм	КОМ	1
	Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	211/330м	КОМ	1
	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору		
	Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$		

(обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.	Поз 2. дим: 120/200цм	КОМ	3
	Поз 3. дим: 51/60цм	КОМ	1
	Поз 4. дим: 100/60цм	КОМ	2
	Поз 5. дим: 125/200цм	КОМ	3
	Поз 6. дим: 325/200цм	КОМ	3
	Поз 7. дим: 225/200цм	КОМ	1
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз. 1 дим.: 211/300цм	КОМ	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	КОМ	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору	М	113,76

	Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције		
VIII	Експозитура Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1		
	Пажљива демонтажа алуминијумских прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	275/215цм	КОМ	2
	305/215цм	КОМ	1
	125/215цм	КОМ	4
	130/215цм	КОМ	1
	270/215цм	КОМ	1
	371/215цм	КОМ	1
	140/215цм	КОМ	2
	Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	230/320цм	КОМ	1
	160/335цм	КОМ	1
	240/335цм	КОМ	1
	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору		
	Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија С3/В3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз 4: 275/215цм	КОМ	2
	Поз 5: 305/215цм	КОМ	1
	Поз 6: 125/215цм	КОМ	4
	Поз 7: 130/215цм	КОМ	1
	Поз 8: 270/215цм	КОМ	1
	Поз 9: 371/215цм	КОМ	1
	Поз 10: 140/215цм	КОМ	2
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25		

	(обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије..		
	Поз 1: 230/320цм	КОМ	1
	Поз 2: 160/335цм	КОМ	1
	Поз 3 : 240/335цм	КОМ	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	КОМ	3
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	143,82
	Демонтажа решетке са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	15
IX	Експозитура Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4		
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	422/70цм	КОМ.	7
	322/70цм	КОМ.	2
	200/70цм	КОМ.	1
	140/205цм	КОМ.	6
	322/205цм	КОМ.	1
	136/205цм	КОМ.	1
	362/205цм	КОМ.	1
	421/205цм	КОМ.	1
	322/335цм	КОМ.	1
	220/80цм	КОМ.	1
	157/300цм	КОМ.	1
	160/300цм	КОМ.	10
	160/300цм	КОМ.	1
	150/300цм	КОМ.	2

	190/300цм	КОМ.	2
	145/300цм	КОМ.	8
	Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	240/335цм	КОМ.	2
	422/335цм	КОМ.	1
	216/335цм	КОМ.	1
	90/300цм	КОМ.	2
	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
	Поз 1: 422/70цм	КОМ.	7
	Поз 2: 322/70цм	КОМ.	2
	Поз 3: 200/70цм	КОМ.	1
	Поз 7: 140/205цм	КОМ.	6
	Поз 8: 322/205цм	КОМ.	1
	Поз 9: 136/205цм	КОМ.	1
	Поз 10: 362/205цм	КОМ.	1
	Поз 11: 421/205цм	КОМ.	1
	Поз 12: 322/335цм	КОМ.	1
	Поз 13: 220/80цм	КОМ.	1
	Поз 15: 157/300цм	КОМ.	1
	Поз 16: 160/300цм	КОМ.	10
	Поз 17: 160/300цм	КОМ.	1
	Поз 18: 150/300цм	КОМ.	2
	Поз 19: 190/300цм	КОМ.	2
	Поз 20: 145/300цм	КОМ.	8
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25		

	(обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије..		
	Поз 4: 240/335цм	КОМ.	2
	Поз 5: 422/335цм	КОМ.	1
	Поз 6: 216/335цм	КОМ.	1
	Поз 14: 90/300цм	КОМ.	2
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	КОМ	4
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	М	241,84
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	14
Х.	Експозитура Деспотовац, Петра Драпшина 5		
	Пажљива демонтажа алуминијумских прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	237/170цм	КОМ.	1
	240/465цм	КОМ.	1
	90/190цм	КОМ.	1
	330/190цм	КОМ.	4
	440/190цм	КОМ	1

	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ 1. дим: 237/170	КОМ.	1
	ПОЗ 2. дим: 240/465	КОМ.	1
	ПОЗ 3. дим: 90/190	КОМ.	1
	ПОЗ 4. дим: 330/190	КОМ.	4
	ПОЗ 5. дим: 440/190	КОМ.	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	М	96,14
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	6
XI	Експозитура Рача, Карађорђева бр. 37		
	Пажљива демонтажа дрвених улазних врата. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	150/265цм	КОМ.	1
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у		

	свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан серификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан серификат).Примењени окви морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија С3/В3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз 1: 150/265цм	ком.	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	ком	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	13,60
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	1
XII	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9		
	Пажљива демонтажа металног прозора. Демонтирани прозор склопити предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	190/50цм	ком.	1
	Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	190/260цм	Ком.	1
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан серификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан серификат).Примењени окви морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући		

	(обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ 1. дим: 190/260	КОМ.	1
	ПОЗ 3. дим: 170/300	КОМ.	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	КОМ	2
	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије .		
	ПОЗ 2. дим: 190/50цм	КОМ.	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	М	23,80
XIII	Експозитура Алексинац, Момч. Поповића бр. 45		
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	125/160цм	КОМ.	10
	200/180цм	КОМ.	1
	125/230цм	КОМ.	23

100/180cm	КОМ.	1
140/140cm	КОМ.	10
100/130cm	КОМ.	1
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
245/270cm	КОМ	2
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ 1. дим: 125/160	КОМ.	10
ПОЗ 2. дим: 200/180	КОМ.	1
ПОЗ 3. дим: 125/230	КОМ.	23
ПОЗ 4. дим: 100/180	КОМ.	1
ПОЗ 5. дим: 140/140	КОМ.	1
ПОЗ 6. дим: 100/130	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава		

	произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија С3/В3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ.7 дим.:245/270	КОМ.	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	298,00
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	13
XIV	Експозитура Тутин, Омладинска бр. 4		
	Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	160/250цм	КОМ.	1
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумкси профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија С3/В3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ.1 дим.:160/250	КОМ.	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	М	16,00
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа	КОМ	1

	након монтаже прозора. Обрачун по комаду.		
XV	Експозитура Бабушница, Саше Ивковића бр. 3		
	Пажљива демонтажа дрвених и металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	150/195цм	КОМ.	7
	210/150цм	КОМ.	3
	270/150цм	КОМ.	2
	140/150цм	КОМ.	2
	60/60цм	КОМ	2
	Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	240/295цм	КОМ.	1
	310/300цм	КОМ.	1
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94\text{W/m}^2\text{k}$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6\text{W/m}^2\text{k}$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80\text{ W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз. 3: 150/195цм	КОМ.	7
	Поз. 4: 210/150цм	КОМ.	3
	Поз. 5: 270/150цм	КОМ.	2
	Поз. 6: 140/150цм	КОМ.	2
	Поз. 7: 60/60цм	КОМ.	2
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан сертификат произвођача профила).		

	Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окви морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	Поз 1 : 240/295цм	КОМ.	1
	Поз 2 : 310/300цм	КОМ.	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	КОМ	2
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	М	172,25
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	17
XVI	Филијала Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47		
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	384/180цм	КОМ.	2
	80/180цм	КОМ.	28
	100/100цм	КОМ.	4
	80/80цм	КОМ.	5
	260/180цм	КОМ.	1
	120/120цм	КОМ.	12
	130/180цм	КОМ.	2
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	130/360цм	КОМ.	20
	350/320цм	КОМ.	2
	350/350цм	КОМ.	2
	270/350цм	КОМ.	1
	156/320цм	КОМ.	1
	230/205цм	КОМ.	1

Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ 1. дим: 384/180	КОМ.	2
ПОЗ 2. дим: 80/180	КОМ.	28
ПОЗ 3. дим: 100/100	КОМ.	4
ПОЗ 5. дим: 80/80	КОМ.	5
ПОЗ 7. дим: 260/180	КОМ.	2
ПОЗ 8. дим: 120/120	КОМ.	12
ПОЗ 9. дим: 180/130	КОМ.	2
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно		

	изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ. 4 дим.:130/360	КОМ.	20
	ПОЗ. 10 дим.:350/320	КОМ.	2
	ПОЗ. 11 дим.:350/350	КОМ.	1
	ПОЗ. 12 дим.:270/350	КОМ.	1
	ПОЗ. 13 дим.:156/320	КОМ.	1
	ПОЗ. 14 дим.:230/205	КОМ.	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	414,72
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	4
XVII Експозитура Куршумлија, Палих бораца бр. 25			
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	320/200цм	КОМ.	1
	250/200цм	КОМ.	3
	90/140цм	КОМ.	2
	Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .		
	245/370цм	КОМ.	1
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9А; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ 1. дим: 320/200	КОМ.	1
	ПОЗ 2. дим: 250/200	КОМ.	3
	ПОЗ 3. дим: 90/140	КОМ.	2
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25		

	(обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ. 4 дим.:245/370		КОМ.	1
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	89,56
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	2
XVIII Експозитура Блаце, Краља Петра бр. 127			
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
240/200цм		КОМ.	1
220/200цм		КОМ.	2
340/200цм		КОМ.	1
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји.Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила).Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко		

оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест) На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ 1. дим: 240/200	КОМ.	1
ПОЗ 2. дим: 220/200	КОМ.	2
ПОЗ 3. дим: 340/200	КОМ.	1
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	48,00
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	2
XIX Експозитура Коцељева, Душанова бр. 35		
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
200/185цм	КОМ.	2
310/185цм	КОМ.	2
360/185цм	КОМ.	2
175/185цм	КОМ.	1
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
125/250цм	КОМ.	2
175/250цм	КОМ.	1
250/250цм	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210,		

	категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије .		
	ПОЗ 1. дим: 200/185	КОМ.	2
	ПОЗ 2. дим: 310/185	КОМ.	2
	ПОЗ 3. дим: 360/185	КОМ.	2
	ПОЗ 7. дим: 175/185	КОМ.	1
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
	ПОЗ. 4 дим.: 125/250	КОМ.	2
	ПОЗ. 5 дим.: 175/250	КОМ.	1
	ПОЗ. 6 дим.: 250/250	КОМ.	1
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	КОМ	2
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	М	81,20
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	11
XX. Експозитура Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2			
	Пажљива демонтажа дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	150/155цм	КОМ.	4
	145/155цм	КОМ.	2
	80/140цм	КОМ.	2
	80/120цм	КОМ.	2

135/140cm	КОМ.	1
35/240cm	КОМ.	6
105/240cm	КОМ.	2
Пажљива демонтажа стакленог портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
235/310cm	КОМ.	2
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ 1. дим: 235/310	КОМ.	2
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	КОМ	2
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми		

EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије. .		
ПОЗ 2. дим: 150/155цм	КОМ.	4
ПОЗ 3. дим: 145/155цм	КОМ.	2
ПОЗ 4. дим: 80/140цм	КОМ.	2
ПОЗ 5. дим: 80/120цм	КОМ.	2
ПОЗ 6. дим: 135/140цм	КОМ.	1
ПОЗ 7. дим: 35/240цм	КОМ.	3
ПОЗ 8. дим: 105/240цм	КОМ.	2
ПОЗ 9. дим: 35/240цм	КОМ.	3
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	214,60
XXI Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4		
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
360/180цм	КОМ.	3
170/180цм	КОМ.	2
120/230цм	КОМ.	1
130/150цм	КОМ.	1
360/160цм	КОМ.	3
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
200/300цм	КОМ.	1
90/300цм	КОМ.	2
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени оклови		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 55 од 421

	морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
	ПОЗ 1. дим: 360/180	ком.	3
	ПОЗ 2. дим: 170/180	ком.	2
	ПОЗ 3. дим: 120/230	ком.	1
	ПОЗ 6. дим: 130/150	ком.	1
	ПОЗ 7. дим: 360/160	ком.	3
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
	ПОЗ.4 дим.: 200/300	ком.	1
	ПОЗ.5 дим.: 90/300	ком.	2
	Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	280,00
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	9
XXII Експозитура Сечањ, Војска Карађорђа б.б.			
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
	270/170цм	ком.	2
	150/170цм	ком.	2
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране portale предати Наручиоцу на даље располагање Обрачун по комаду		
	160/220цм	ком.	1

560/220цм	КОМ.	1
260/300цм	КОМ.	1
240/300цм	КОМ.	1
261/300цм	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9А; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
ПОЗ 1. дим: 270/170	КОМ.	2
ПОЗ 2. дим: 150/170	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		

ПОЗ. 3 дим.:160/220	КОМ.	1
ПОЗ. 4 дим.:560/220	КОМ.	1
ПОЗ. 5 дим.261/300	КОМ.	1
ПОЗ. 6 дим.:240/300	КОМ.	1
ПОЗ. 7 дим.:160/300	КОМ.	1
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	185,00
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	5
XXIII Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша 66		
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
200/150цм	КОМ.	3
100/150цм	КОМ.	4
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
272/300цм	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
ПОЗ 1. дим: 200/150	КОМ.	3
ПОЗ 2. дим: 100/150	КОМ.	4
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и		

бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан серификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан серификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
ПОЗ.3 дим.:272/300	ком.	1
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	86,00
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	6
XXIV Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1		
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
70/50цм	ком.	4
250/50цм	ком.	1
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
400/355цм	ком.	2
90/205цм	ком	2
260/320цм	ком	2
78/320цм	ком	2
220/320цм	ком	2
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји.Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан серификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан серификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан серификат произвођача профила).Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност		

према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ 2. дим: 250/50	КОМ.	1
ПОЗ 4. дим: 70/50	КОМ.	4
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије		
ПОЗ.1 дим.:400/355	КОМ.	2
ПОЗ.3 дим.:90/205	КОМ.	2
ПОЗ.5 дим.:260/320	КОМ.	2
ПОЗ.6 дим.:78/320	КОМ.	2
ПОЗ.7 дим.:220/320	КОМ.	2
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	М	122,00
XXV Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8		
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.		
230/230цм	КОМ.	9
60/60цм	КОМ.	2
460/70цм	КОМ.	1

Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду		
250/230цм	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9А; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.		
ПОЗ 2. дим: 230/230	КОМ.	9
ПОЗ 3. дим: 60/60	КОМ.	2
ПОЗ 4. дим: 460/70	КОМ.	1
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно		

изведене позиције у свему према шеми столарије		
ПОЗ. 1 дим.:250/230	ком.	1
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	228,00

Обавеза је понуђача да уз понуду достави на увид узорке профила алуминијумске и PVC столарије, каталоге као и техничку документацију којом се потврђују параметри за столарију захтевани конкурсном документацијом и то:

За алуминијумску столарију:

- **Изјаву произвођача профила да је термопрекид произведен од полиамида (а не од ПВЦ);**
- **Изјаву произвођача профила за еластичне ЕПДМ заптивке;**
- **Сертификат произвођача профила за површинску заштиту у складу са "QUALYCOAT европским стандардима;**
- **Сертификат произвођача профила и прозора којима се потврђују захтеване вредности параметара : максимални коефицијент проласка топлоте U_w и коефицијент проводљивости стакла U_g ;**
- **Атести: EN 1191; EN 573-3; EN 755-; EN 12207, категорија 3; EN 12208, категорија 6A; EN 12210, категорија C3/B3;**
- **За PVC столарију:**
- **Сертификат произвођача профила, стакла и прозора којима се потврђују захтеване вредности параметара: максимални коефицијент топлотне проводљивости пакета профила U_f , максимални коефицијент проласка топлоте U_w и коефицијент проводљивости стакла U_g ;**
- **Атести: EN12207, класа 4, EN12208, класа 9A; EN12210, класа C5/B5; EN 13115, класа 1; EN 13115, класа 4; EN 1191 или одговарајући.**

Centrala Beograd



SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			160/220	13	1:25	☐

Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslajnim niskoemisioinim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Povešinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.

PRIZEMLJE	3
I SPRAT	7
IV SPRAT	1
V SPRAT	1
VI SPRAT	1
Ukupno:	13

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		550/275	2	1:25

Portal izrađen od aluminijanskog profila u boji po izboru Investitora. Portal je sastavljen trostrukim niskomagnetskim staklom 6+16+4+16+4 sa izopnom od argona i diktirani EPDM gumenom. Površinska zaštita u svenom određena u skladu sa evropskim standardima "QUALICOAT".





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		205/360	1	1:25

Portal izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume traka širine 34mm. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdeveni propisanim okovom i bravom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT".

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
			550/360	2	1:25

Portal izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume traka širine 34mm. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdeveni propisanim okovom i bravom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT".



PANEL



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
			200/300	1	1:25

Portal izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume traka širine 34mm. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdeveni propisanim okovom i bravom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT".

IZGLED



PRESEK A/A

PANEL



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		105/240	1	1:25

Portal izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume traka širine 34mm. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdeveni propisanim okovom i beavom za zatvaranje i zastakljeni trokajnim niskoemisionim staklom $\phi=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT".

IZGLED



PRESEK A/A


PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		550/295	10	1:25

Portal izrađen od aluminijanskog profila u boji po izboru izvođača su dve gume traka širine 34mm. Vrata zatvarači elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanim na uglovinu. Vrata su saobčevani propisanim okovom i hrpom za zatvaranje i zadržani trodelnim rasklopljenim staklom d=6+16+4+16+6 sa ispunom od argona i cirkovni EPDM gumom. Površinska zaštita u svim odredima u skladu sa evropskim standardima "QUALICOAT".




PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 8	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		350/370	1	1:25

Portal izrađiti od aluminijskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume trake širine 34mm. Vrata diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdjeveni propisanim okovom i bravom za zatvaranje i zasključeni troslajnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT".






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Stari Grad

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	1	157/80	2	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je jednokrakomorni, a krilo šestokrakomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće testove: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.					2
PODRUM					2
Ukupno:					2

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			100/80	2	1:25	☐
			PRIZEMLJE			2
			Ukupno:			2

Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je jednokomorni, a krilo šestokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće testirane: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			150/360	5	1:25	
Vrata od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.				PRIZMELJE		5
				Ukupno:		5

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI	
			180/360	1	1:25		
Vrata od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT", Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²k.				PRIZMELJE	1		
				Ukupno:		1	

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		180/335	1	1:25

Vrata od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		120/240	1	1:25

Vrata od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.

IZGLED



PRESEK A/A




PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			120/220	1	1:25	
Prozor od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²k.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1




IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

POZ 8	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	60/140	1	1:25	☐
Prozor od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K.		SPRAT	1	
		Ukupno: 1		





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	9	100/180	5	1:25

Prozor od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata daktovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su saabdevona propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zadržati troslojnim pamplex niskosemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diktovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svema određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED



PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!



Ekspozitura Grocka

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
			150/320	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovano na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplox niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED





PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			210/210	13	1:25	
Prozori izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		13
				Ukupno:		13

IZGLED



PRESEK A/A






OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			210/110	2	1:25	
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeffcijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeffcijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	2	
				Ukupno:		2

IZGLED






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			100/110	2	1:25	☐
Prozora izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeffcijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolozjim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeffcijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		2
				Ukupno:		2

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			170/80	2	1:25	
Prozori izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		1
				POTKROVLJE		1
				Ukupno:		2

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			80/90	4	1:25	☐
Prozora izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				POTKROVLJE		4
				Ukupno:		4

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			210/200	2	1:25	
Prozori izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduba prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				POTKROVLJE	2	
				Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	8	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			Ø130	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslonim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				POTKROVLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B


NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Lazarevac

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
			245/320	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovano na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoeemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dužovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
			340/100	1	1:25	
Prozore izraditi petokomornog PVC profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom, dimenzija 140/100cm. Prozore diltovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Krila prozora zastakliti dvostrukim niskoemisionim staklom d=4+15+4mm sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom i snabdeti propisnim okovom za kombinovano zatvaranje. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm. Maksimalni koeficijent prolaza toplote je U=1.5W/m²K.			PRIZEMLJE	I		
			Ukupno:		I	

IZGLED






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			90/100	1	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemski dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokrakomni, a krilo šestokrakomni sa tri dihtunga, na štoka, na krila i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ mm-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		1
				Ukupno:		1

IZGLED




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			270/100	1	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoka, na krila i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ mm-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			130/220	2	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmkomerni, a krilo šestkomerni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_{f}=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4=16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	2	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			135/220	35	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoka, na krila i centralni dihtung. Koeffcijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ mm-e sa ispunom od argona, (koeffcijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbnek od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		35
				Ukupno:		35

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILN
	7	110/220	2	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemski dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomorni, a krilo šestokokomorni sa tri dihtunga, na štoka, na krila i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ mm-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		2
				Ukupno:	2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	8	221/220	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeffcijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ mm-e sa ispunom od argona, (koeffcijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE	1	
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	9	165/220	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoka, na krila i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ mm-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbnek od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:	1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!



Ekspozitura Obrenovac

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		135/220	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim porglex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
			260/380	2	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanim na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplox niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			150/220	2	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	2	
				Ukupno:		2


IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
			305/220	1	1:25	
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILN
			125/185	2	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		2
				Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			120/120	1	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		1
				Ukupno:		I

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			100/120	1	1:25	☐
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	8	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			130/210	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	9	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
			170/240	1	1:25	
Prozori izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće atribute: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				SPRAT	1	
				Ukupno:		1

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	10	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI	
			140/240	3	1:25		
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				SPRAT		3	
				Ukupno:			3

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	11	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			150/150	3	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslonim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				SPRAT	3	
				Ukupno:		3

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	12	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			60/60	1	1:25	☐
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				SPRAT	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	13	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			110/160	4	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				SPRAT	4	
				Ukupno:		4

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	14	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
			220/160	2	1:25	
Prozora izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni trolozijskim niskoemisionim staklen $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće atribute: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				SPRAT	2	
				Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Ljig


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	ČETVOKRILNI
			355/160	1	1:25	
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!



SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	2	110/160	1	1:25	☐


Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.

PRIZEMLJE	1
Ukupno:	1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
			250/160	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslonim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			180/190	10	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	10	
				Ukupno:		10

IZGLED




PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	ČETVOKRILNI
			360/130	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazdaha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA E


NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
			230/320	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovancem na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplox niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		120/320	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovancem na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplox niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dužovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED



PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


Ekspozitura Bujanovac

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		211/300	2	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovancem na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplox niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dužovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			120/200	3	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslajnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		3
				Ukupno:		3

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			51/60	1	1:25	☐
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom sa uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslajnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		1
				Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			100/60	2	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni preciznim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslajnim niskoemisivnim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		2
				Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			125/200	3	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom sa uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisioinim staklom d=6÷16÷4÷16÷4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		3
				Ukupno:		3

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
			325/200	3	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslajnim niskoemisionim staklom d=6÷16÷4÷16÷4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Poveršinska zaštita u svesmu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		3
				Ukupno:		3






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			225/200	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslajnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE	1	
				Ukupno:		1

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Vladicin Han

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	1	230/320	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoeisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		160/335	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoeisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	3	240/335	1	1:25


Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	4	275/215	2	1:25	
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		2
Ukupno:					2



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
	5	305/215	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spojašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
Ukupno:					1




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		125/215	4	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		4
Ukupno:					4

IZGLED



OSNOVA B/B




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		130/215	1	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
Ukupno:					1

IZGLED



OSNOVA B/B




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	8	270/215	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spojašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
Ukupno:					1



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
	9	371/215	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diktovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diktovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
Ukupno:					1





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	10	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI		
			140/230	2	1:25	☐		
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diktovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diktovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		2		
				Ukupno:				

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Surdulica

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	1	422/70	7	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni trosclojnim niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PODRUM		7
			Ukupno:		7



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
		322/70	2	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor čitovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i čitovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PODRUM		2
			Ukupno:		2






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
		200/70	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PODRUM		1
			Ukupno:		1

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		340/335	2	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata diktovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskootopsonim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diktovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		422/335	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslajnim pamplex niskoe emisivnim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		216/335	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoe emisivnim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
		140/205	6	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		6
Ukupno:					6


IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 8	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
		322/205	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spojašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	9	136/205	1	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1


IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE



OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
	10	362/205	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su stubčevni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	11	421/205	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su stubčevni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	12	322/335	1	1:25	
Prozor izrađeni od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su stubčevni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
Ukupno:					1

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
	13	220/80	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spojašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	14	90/300	2	1:25

Vrata izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužnovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamples niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svetu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED



PRESEK A/A




PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	15	157/300	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svema određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			SPRAT		1
Ukupno:					1

IZGLED



OSNOVA B/B


PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	16	160/300	10	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			SPRAT		10
Ukupno:					10

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	17	160/300	1	1:25	☐
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			SPRAT		1
Ukupno:					1

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 18	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
		150/300	2	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			SPRAT		2
Ukupno:					2

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B


 **PANEL**

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	19	190/300	2	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			SPRAT		2
Ukupno:					2

IZGLED






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	20	145/300	8	1:25	
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			SPRAT		8
Ukupno:					8

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Despotovac


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ ①	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
		237/170	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	2	240/465	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		90/190	1	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastačijeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu urađiti solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
	4	330/190	4	1:25	
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozor su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisisonim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		4
			Ukupno:		4

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	ČETVOKRILNI
	5	440/190	1	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!



Ekspozitura Raca

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	1	150/265	1	1:25

Portala izraditi od aluminijskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED



PRESEK A/A

 PANEL


NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Krupanj

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	1	190/260	1	1:25	☐
Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duževati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakljeni troslojnim pamplex niskoeemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $Ug=0,6W/m^2K$.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	2	190/50	1	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	3	170/300	1	1:25	☐
Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakljeni troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Aleksinac


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			125/160	10	1:25	
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugrađuje je 80mm, štok je sedmokatni, a krilo šestokatni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslojnim niskoemisisonim staklom $6-4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		10
				Ukupno:		10

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	2	200/180	1	1:25	
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugrađuje je 80mm, štok je sedmokatni, a krilo šestokatni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslojnim niskoeisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE




OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILN
	3	125/230	23	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina ugrađuje je 80mm, štok je sedmokolosni, a krilo šestokolosni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisisonim staklom $6-4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posjedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		23
			Ukupno:		



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE



OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILN
			100/180	1	1:25	☐
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina ugrađuje je 80mm, štok je sedmokolosni, a krilo šestokolosni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslojnim niskoeemisioinim staklom $6-4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		1
				Ukupno:		1




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILN
	5	140/140	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm. Štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1





PRESEK A/A




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILN
	6	100/130	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm. Štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	7	245/270	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!



Ekspozitura Tutin

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	1	160/250	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED



PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


Ekspozitura Babušnica

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	1	240/295	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i ručkovatom od inoxa. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	2	310/300	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	3	150/195	7	1:25	☐
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; protivprovalna zaštita RC3; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		7
Ukupno:					7

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICI MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
	4	210/150	3	1:25	
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemaska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokomorni, a krilo šestokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslojnim niskoeemisioinim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			POTKROVLJE		3
			Ukupno:		3

IZGLED




PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
			270/150	2	1:25	
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomni, a krilo šestokolomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				POTKROVLJE		2
				Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	6	140/150	2	1:25	
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokatni, a krilo šestokatni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			POTKROVLJE	2	
			Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			60/60	2	1:25	☐
Prozora izrađeni od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomorni, a krilo šestokokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		2
				Ukupno:		2

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Prijepolje

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	1	384/180	2	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina izgradnje je 80mm, štok je sedrokomorni, a krilo ležakomorni sa tri dilžanga, na štoku, na krilu i centralni dilžang. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zatvarači trobojnim niskopritisnim mehanizmom $d=4+16+4+16+4$ ispunjen od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće atribute: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo krila prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljnjem delu uraditi sofbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			POZITIVNA SPRAT		1 1
			Ukupno:		





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	2	80/180	28	1:25	☐
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmocomorni, a krilo šestocomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMI Ili SPRAT		16 12
Ukupno:					28

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	3	100/100	4	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		4
			SPRAT		0
			Ukupno:		4

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B


NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	4	130/360	20	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $Ug=0,6W/m^2K$.

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	5	80/80	5	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokrakni, u krilo šestokrakni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplote provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		5
			SPRAT		0
			Ukupno:		5

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B


NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	7	260/180	2	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemski debljina ugradnje je 80mm, broj je sedmakosnični, a krilo šestakosnični sa tri diltunga, na žaku, na krilu i centralni diltung. Koefficient toplotne provodljivosti Uf=0,94W/m²K. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom d=4+16+4+16+4 sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K). Prozor mora posedovati sledeće ateste: na propusnost od argona, (koefficient provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K). Prozor mora posedovati sledeće ateste: na propusnost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo krila prema EN 12206, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klasa C5/B5. Na spojnici delu kraćih solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			SPRAT		1
			Ukupno:		2



PRESEK A/A






OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	8	120/120	12	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokosni, a krilo šestokokosni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.					PRIZEMLJE 0 SPRAT 12
Ukupno:					12




IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	9	130/180	2	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeffcijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ sa ispunom od argona, (koeffcijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		0
			SPRAT		2
			Ukupno:		2




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	10	350/320	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	11	350/350	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	12	270/350	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprecidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED





PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	13	156/320	1	1:25	
Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i ručohvatom od inoxa. Vrata diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastaklini troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunjen od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.			SPRAT		1
				Ukupno:	1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B




PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	14	230/205	1	1:25	
Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i ručohvatom od inoxa. Vrata diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastaklini troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunjen od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.			SPRAT		1
				Ukupno:	1

IZGLED



OSNOVA B/B

PANEL



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Kuršumlja


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	1	320/200	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokomorni, a krilo šestokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klasa C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
				Ukupno:	1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	2	250/200	3	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemaska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokomorni, a krilo šestokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtang. Koefficient toplotne provodljivosti $U_i=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena trolojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PODRUM		3
				Ukupno:	3

IZGLED



PRESEK A/A






OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	3	90/140	2	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; protivprovalna zaštita RC3; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solhank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		2
Ukupno:					2

IZGLED



OSNOVA B/B


NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	4	245/370	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.

IZGLED






NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Blace

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			240/200	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		1
				Ukupno:		1



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE


OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI	
	2	220/200	2	1:25		
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemaska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomorni, a krilo šestokokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljena trostrukim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbask od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		2	
			Ukupno:			2



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI	
	2	340/200	1	1:25		
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemaska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomorni, a krilo šestokokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbsek od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1	
			Ukupno:			1




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Koceljeva

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ ①	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
		200/185	2	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		2
			Ukupno:		2

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
			310/185	2	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svenu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.				PRIZEMLJE		2
				Ukupno:		2


IZGLED



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	3	360/185	2	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		2
			Ukupno:		2




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 6	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		250/250	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslajnim pumplex niskoemisionim staklom $\delta=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		175/250	1	1:25

Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti trolojnim pumplex niskoemisionim staklom $\delta=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED





PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
	4	125/250	2	1:25	
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		2
			Ukupno:		2

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
		175/185	1	1:25	
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Bogatic

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ ①	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		235/310	2	1:25	☐
Portala izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakljeni troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.			PRIZEMLJE		2
			Ukupno:		2





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	2	150/155	4	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			PRIZEMLJE		4
			Ukupno:		4

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		145/155	2	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		2
			Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	4	80/140	2	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		2
			Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	5	80/120	2	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		2
			Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	6	135/140	1	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		35/240	3	1:25	☐
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		3
			Ukupno:		3

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 8	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
		105/240	2	1:25	
Prozor izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor dihtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		2
			Ukupno:		2

IZGLED



OSNOVA B/B





PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	9	35/240	3	1:25	□
Prozora izraditi od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom poliamidnih traka širine 34mm. Prozor diltovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozori su snabdeveni propisanim okovom za zatvaranje i zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i diltovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0.7mm.			ПРИЗЕМЉЕ		3
Ukupno:					3

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Novi Becej

SPECIFIKACIJA STOLARIJE



OZNAKA ŠEME	POZ ①	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
		360/180	3	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolosni, a krilo šestokolosni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		3
Ukupno:					3




SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI	
	2	170/180	2	1:25		
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolozni, a krilo šestokolozni sa tri dihtunga, na štoku, na krilo i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kile prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi sofbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		2	
			Ukupno:			2

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	3	120/230	1	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokolomorni, a krilo šestokolomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A





OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	4	200/300	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u sveru određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		90/300	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i ručvatom od inoxa. Vrata dužvati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamples niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.

IZGLED



PRESEK A/A



PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	6	130/150	1	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C3/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
			Ukupno:		1

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRIJNI
			360/160	3	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokošarni, a krilo šestokošarni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klasa C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE	3	
				Ukupno:		3




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Secanj

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
	1	270/170	2	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugrađuje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kibe prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		2
Ukupno:					2





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	2	150/170	1	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokomorni, a krilo šestokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $6+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C3/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		1
Ukupno:					1

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	3	160/220	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svesu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	4	560/220	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisioinim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svesmu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALICOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	5	261/300	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	6	240/300	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	7	160/300	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisioinim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i duhtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALICOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED



PRESEK A/A



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Nova Crnja


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
		200/150	3	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemaka dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokatni, a krilo šestokatni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		3
				Ukupno:	3

IZGLED



PRESEK A/A






OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			100/150	4	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomni, a krilo šestokokomni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakljeno troslajnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		4
				Ukupno:		4

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		272/300	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata dužnovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamples niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argosa i dužnovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$.

IZGLED




PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Ekspozitura Apatin

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	1	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	TROKRILNI
			400/355	2	1:25	
Portal od aluminijanskog profila u boji po izboru investitora sa dve gume sa termoprekidom. Portal dobiti elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovinu. Krila su saoblevana propisanim okovom za zatvaranje. Portal sastoji se trokrilni parapet niskocimninih staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i čišćenju EPDM gumom. Površina zaštita s ovim odobrenje u skladu sa evropskim standardima "QUALICOAT". Maksimalni koeficijent prolaza toplote je U=1,28W/m²K, a koeficijent provodljivosti stakla Ug=0,6W/m²K. Na spojniciju delu uraditi sobank od plastifikiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		2	
			Ukupno:		2	





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			250/50	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokomorni, a krilo šestokokomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; protivprovalna zaštita RC3; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PODRUM	I	
				Ukupno:		I

IZGLED




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		90/205	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.

IZGLED





NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
	4	70/50	4	1:25	☐
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokrakomerni, a krilo šestokrakomerni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeficijent toplotne provodljivosti $Uf=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakljeni trostrukim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $Ug=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće nteste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.			PRIZEMLJE		4
				Ukupno:	4

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 5	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		260/320	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
	6	78/320	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.




NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ 7	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		220/320	2	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom $d=6+16+4+16+4$ sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svernu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!



Ekspozitura Šid

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ ①	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA
		250/230	1	1:25

Portal od aluminijumskog profila u boji po izboru Investitora sa dve gume sa termoprekidom i rukohvatom od inoxa. Vrata duhtovati elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Vrata su snabdevena propisanim okovom za zatvaranje i bravom za zaključavanje. Krila vrata zastakliti troslojnim pamplex niskoemisionim staklom d=6+16+4+16+4 sa ispunom od argona i dihtovati EPDM gumom. Površinska zaštita u svemu određena u skladu sa evropskim standardima "QUALYCOAT". Maksimalni koeficijent prolaska toplote je $U=1,28W/m^2K$, a koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2k$.

IZGLED





PRESEK A/A

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	2	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	DVOKRILNI
			230/230	9	1:25	
Prozor izrađenih od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemška dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmokokorni, a krilo šestokokorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koefficient toplotne provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krila prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koefficient provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetru prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu uraditi solbank od plastiternog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		5
				SPRAT		4
				Ukupno:		9

IZGLED



PRESEK A/A



OSNOVA B/B



 PANEL

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!


SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	3	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	JEDNOKRILNI
			60/60	2	1:25	☐
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Sistemska dubina ugradnje je 80mm, štok je sedmocomorni, a krilo šestocomorni sa tri dihtunga, na štoku, na krilu i centralni dihtung. Koeffcijent toplotne provodljivosti $U_f=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti troslojnim niskoemisionim staklom $d=4+16+4+16+4$ low-e sa ispunom od argona, (koeffcijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo kiše prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klase C5/B5. Na spoljašnjem delu ugraditi sošbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PRIZEMLJE		2
				Ukupno:		2

IZGLED



PRESEK A/A




OSNOVA B/B

NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

SPECIFIKACIJA STOLARIJE

OZNAKA ŠEME	POZ	4	DIMENZIJA	UKUPNO KOMADA	RAZMERA	VIŠEKRILNI
			460/70	1	1:25	
Prozor izrađen od PVC profila u boji po izboru Investitora. Silazna debljina ugradnje je 80mm, blok je sedmakosokrni, a krilo šestakosokrni sa tri dilžanga, na krilu i centralni dilžang. Koeficijent toplote provodljivosti $U_F=0,94W/m^2K$. Krilo prozora zastakliti trosojnim niskotempnim staklom 4-16+4+16+4 krave sa ispunom od argona, (koeficijent provodljivosti stakla $U_g=0,6W/m^2K$). Prozor mora posjedovati sledeće ateste: za provodljivost vazduha prema EN12207, klasa 4; otpornost na udarno dejstvo krila prema EN 12208, klasa 9A; otpornost na pritisak vetra prema EN12210, klasa C5/85. Na spoljašnjoj strani ugraditi solbank od plastificiranog lima debljine 0,7mm.				PODRUM		1
				Ukupno:		



NAPOMENA: SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA!

Радови ће се изводити на следећим локацијама:

- Партија број 1 - експозитуре: Рача, Карађорђева бр. 37; Тутин, Омладинска бр. 4; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра бр. 127; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Љубовија, Војводе Мишића бр. 55; Сјениоца, Трг Светозара Марковића бр. 10; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Ражањ, Новоражањска бб и Сврљиг, Хаџићева бр. 21;

- Партија број 2 - филијала Стари град, Облићев венац бр. 9-11, Београд; и експозитуре: Свилајнац, Устаничка бр. 4; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Ариље, Светог Ахилија бр. 20; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Велика Плана; Милоша Великог бр. 98; Гроцка, Сутјеска бр. 4 и Рача, Карађорђева бр. 37.;

- Партија број 3 - експозитуре Уб, 3. октобра бр. 2;

- Партија број 4 - Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9; филијале: Стари град, Облићев венац бр. 9-11, Београд и Пријепоље, Санчачких бригада бр. 47 и експозитуре: Гроцка, Сутјеска бр. 4; Лазаревац, Карађорђева бр. 39; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Љиг, Војводе Мишића бр. 12; Бујановац, Косметска бр. 2; Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Деспотовац, Петра Драпшина бр. 5; Рача, Карађорђева бр. 37; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Тутин, Омладинска бр. 4; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 127; Коцељева, Душанова бр. 35; Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2; Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4; Сечањ, Вожда Карађорђа б.б.; Нова Црња, Кошут Лајоша б.б.; Апатин, Српских владара бр. 1; Шид, Светог Саве бр. 8.

3. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао **(за партије број 1, 2 и 4).**

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 25 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао **(за партију број 3).**

Понуђач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, што се констатује у Записнику о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Понуђач има право на продужење рока за извршење радова само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Понуђач је дужан да примењује прописане мере заштите у циљу осигурања безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине у складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015), позитивноправним прописима, актима наручиоца и нормативима и стандардима чија је употреба обавезна.

Обавезе понуђача су: да се придржава свих мера заштите на раду; изводи радове у току радног времена, после радног времена наручиоца и у дане викенда (у договору са наручиоцем); обезбеди да се у току радова врши несметано обављање послова наручиоца; изводи радове према техничким прописима, нормативима и стандардима; уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала; благовремено предузима мере за сигурност објеката, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине; уредно одржава градилиште; примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од једног дана и да омогући наручиоцу контролу количине и квалитета материјала.

5. ГАРАНЦИЈА

Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок за изведене радове који ће се рачунати од дана сачињавања записника о примопредаји изведених радова и који не може бити краћи од 2 године, осим за радове на хидроизолацији равног крова (у оквиру партије број 2) за које гарантни рок износи 10 година.

Гарантни рок за материјал понуђач даје у складу са гаранцијама произвођача материјала која се прилаже приликом примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за уграђену столарију и оков (за партију број 5) је 5 година од датума монтирања, укључујући стакло и боју профила.

Понуђач је обавезан да у гарантном року изврши отклањање недостатака о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року износи од једног до три дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контрола изведених радова и уграђеног материјала се врши од стране стручне службе Наручиоца.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА, ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

IV-1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*).

4) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ:** **1.** Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; **2.** Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; **3.** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објеката

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 269 од 421

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **предузетник** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра;

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **физичко лице** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XIV у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом и то:

Технички капацитет:

Услов: (односи се на целокупну јавну набавку)

Право на учешће има понуђач који поседује – користи минимум два доставна возила и који је технички опремљен (поседује одговарајућу опрему и неопходан алат) за извођење предметних радова.

Докази:

- фотокопије саобраћајних дозвола или изводи из читача саобраћајних дозвола (уколико возило није у својини понуђача доставити и фотокопију правног основа коришћења возила – уговор о лизингу или закупу);

- Изјава о техничкој опремљености понуђача, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, потписана и оверена од стране одговорног лица понуђача, којом понуђач потврђује да располаже довољним техничким капацитетом, (поседује одговарајућу опрему и неопходан алат) за извођење предметних радова.

Изјаву понуђач даје у слободној форми, уз обавезно навођење броја партија/е на коју/е се изјава односи.

Пословни капацитет

Услов:

- **За партију број 1:** Право на учешће има понуђач који је у периоду од претходних 5 година (период од 2013. до 2017. године) успешно извео фасадерске радове минималне збирне вредности 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а ;

- **За партију број 2:** Право на учешће има понуђач који је у периоду од претходних 5 година (период од 2013. до 2017. године) успешно извео кровне радове (крововезачке/кровопокривачке и са њима повезане радове) и/или радове на хидроизолацији минималне збирне вредности 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;

- **За партију број 4:** Право на учешће има понуђач који је у периоду од претходних 5 година (период од 2013. до 2017. године) успешно извео радове на замени столарије минималне збирне вредности 30.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Докази (за сваку партију посебно):

-Референтна листа за понуђача – Образац XV конкурсне документације,

-Потписане и оверене Потврде о референцама – Образац XVI конкурсне документације.

Потврде о референцама морају бити потписане и оверене печатом од стране Инвеститора (Наручиоца) на чијем су објекту, односно за чије потребе изведени радови.

Кадровски капацитет:

Услов:

За партије број 1-3:

Право на учешће има понуђач који има најмање једно радно ангажовано лице (по основу уговора о раду на неодређено и/или одређено време, уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова), које поседује важећу лиценцу одговорног извођача радова, издату од стране Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (лиценца 410 или 411) - **може бити једно лице за партије од 1-3 или више лица и**

- минимум 3 (три) радно ангажована лица на пословима који су у непосредној вези са извршењем предметне јавне набавке (по основу уговора о раду на неодређено и/или одређено време, уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова), **посебно за сваку партију за коју подноси понуду;**

За партију број 4:

Право на учешће има понуђач који има минимум 10 (десет) радно ангажованих лица на пословима који су у непосредној вези са извршењем предметне јавне набавке (по основу уговора о раду на неодређено и/или одређено време, уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова), **од којих најмање једно лице поседује важећу лиценцу одговорног извођача радова, издату од стране Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, (лиценца: 400 или 401 или 410 или 411 или 700).**

Докази (за сваку партију посебно):

- Списак радно ангажованих лица – Образац XVII у конкурсној документацији,

- фотокопије уговора о раду или уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована ког понуђача;

- потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање – **одговарајући М образац**). Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;

- фотокопије важећих лиценци одговорних извођача радова и потврде Инжењерске коморе Србије (не старијих од годину дана од дана отварања понуда) да су лиценце важећа.

Напомена: Понуђач који подноси понуду за више партија у оквиру партија 1-3 може испунити услов у погледу радно ангажованих одговорних извођача радова достављањем доказа за једног или више одговорних извођача. Понуђач који подноси понуду за партију 4 у обавези је да достави доказе за једног одговорног извођача посебно за партију 4, независно од достављених доказа за партије од 1-3.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.

IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1. (услови из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1, 2, и 4)

IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1 (услови из чл. 75. ст. 1. тач. 1, 2, и 4), док остале услове испуњавају заједно.

IV-5 Критеријум за доделу уговора

У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда, за сваку партију је „најнижа понуђена цена“.

IV-6 Елементи критеријума, односно начин на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова, за сваку партију. Уколико ни на овај начин не буде могућа додела уговора, уговор ће се доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања, за партије број 1-3, односно понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за уграђену столарију за партију број 4.

IV-7 Обрасци који чине саставни део понуде

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен за партију/е за коју/е се подноси понуда (Образац VI-1-VI-4 у конкурсној документацији);
 - Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део IV конкурсне документације);
 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;
 - Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора за партију/е за коју/е се подноси понуда (образац VII-1 VII-4 у конкурсној документацији);
 - Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен за партију/е за коју/е се подноси понуда (Образац VIII-1-VIII-4 у конкурсној документацији);
 - Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла (за партију 4), у складу са Моделом датим на Обрасцу IX конкурсне документације;
 - Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (Образац X у конкурсној документацији за партије 1,2 и 3 и Образац X-1 за партију 4);
 - Образац изјаве о независној понуди (Образац XII у конкурсној документацији);
 - Образац трошкова припреме понуде (Образац XIII у конкурсној документацији), уколико је понуђач имао трошкове у фази припреме понуде;
 - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац XIV у конкурсној документацији);
 - Образац референтне листе понуђача (Образац XV у конкурсној документацији);
 - Образац потврде о референци понуђача (Образац XVI у конкурсној документацији);
 - Списак запослених или радно ангажованих лица (Образац XVII у конкурсној документацији);
 - Потврда о извршеном увиду у пројекат и извршеном обиласку објекта (Образац XVIII и XVIII-1 у конкурсној документацији), уколико је понуђач извршио увид у пројекат, односно обилазак објекта;
 - Предмер и предрачун, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац XIX у конкурсној документацији);
 - Узорке профила алуминијумске и PVC столарије (за партију број 4).
 - Техничку документацију (атесте, сертификате и каталог произвођача – за партију број 4)
- Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац XIV у конкурсној документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац XIV у конкурсној документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи).

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

Уколико понуда садржи документ на страном језику (атести и сл.), обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са знаком **„Понуда за јавну набавку – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, - НЕ ОТВАРАТИ за партију/е _____ (назначити број партије/а за коју/е се подноси понуда)“**.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније **08.10.2018. године до 10:00 часова**, у писарници нар учиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду врати **Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

Јавно отварање понуда одржаће се 08.10.2018. године у 10:15 часова, у радним просторијама Министарства финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, VI спрат, сала бр. 603.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

3. Партије

Предметна набавка обликована је у 4 (четири) партије.

Понуђач може поднети понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да на обрасцима који су саставни део конкурсне документације наведе на коју се партију односе. Уколико понуђач доставља понуду за више партија, дужан је да обрасце из понуде копира и достави за сваку партију за коју доставља понуду. Понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Министарства финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, за партију____ - НЕ ОТВАРАТИ“, или

„Допуна понуде за јавну набавку – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, за партију ____ - НЕ ОТВАРАТИ“, или

„Опозив понуде за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, за партију ____ - НЕ ОТВАРАТИ“, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018 за партију____, - НЕ ОТВАРАТИ“ .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У понуди (обрасцу понуде VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде (VI) наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној документацији.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI), навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној документацији.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе понуђача доставити средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун и рачун на који ће бити извршено плаћање.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу рока важења понуде, рока и услова плаћања, рока за завршетак радова, гарантни рок и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Рок важења понуде

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.2 Рок и услови плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправно сачињеног рачуна за изведене радове у централи Научиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15 и 113/17).

Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17 и Правилником о начину и поступку регистравања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018).

Понуђач се обавезује да фактуру/рачун у року од три радна дана од дана регистравања фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централну Купцу, Београд, Поп Лукина 7-9.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Уз рачун се доставља Записник о примопредаји изведених радова.

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац не прихвата авансно плаћање.

Порез на додату вредност плаћа наручилац.

9.3. Рок за завршетак радова

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао **(за партије број 1, 2 и 4).**

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 25 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао **(за партију број 3).**

Понуђач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, што се констатује у Записнику о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Понуђач има право на продужење рока за извршење радова само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

9.4. Гарантни рок

Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок за изведене радове који ће се рачунати од дана сачињавања записника о примопредаји изведених радова и који не може бити краћи од 2 године, осим за радове на хидроизолацији равнoг крова (у оквиру партије број 2) за које гарантни рок износи 10 година.

Гарантни рок за материјал понуђач даје у складу са гаранцијама произвођача материјала која се прилаже приликом примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за уграђену столарију и оков (за партију број 5) је 5 година од датума монтирања, укључујући стакло и боју профила.

Понуђач је обавезан да у гарантном року изврши отклањање недостатака о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року износи од једног до три дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити изражена за сваку партију посебно, у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда у обзир узимати укупна понуђена цена за сваку партију посебно, без пореза на додату вредност.

У цену радова за партије 1-3 урачуната је набавка, транспорт и уградња потребног материјала, обезбеђење и употреба свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, демонтажа и одвоз материјала ван објекта где одлучи наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови.

У цену радова за партију 4 понуђач ће урачунати: набавку потребног материјала, транспорт и уградњу столарије, употребу скела и мердевина, демонтажу и одвоз постојеће столарије ван објекта где одлучи наручилац, обраду шпалетни након уградње, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, вредност неподвижених зидарских радова који су дефинисани за сваку позицију а који су неопходни за извршење предметне набавке, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и све друге зависне трошкове.

Уколико је у понуди исказана неувобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Укупна уговорена цена обухвата и вредност свих неподвижених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Уколико је у понуди исказана неувобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Средства финансијског обезбеђења

11.1 Банкарска гаранција за добро извршење посла и писмо о намери банке о издавању гаранције за партију број 4

Понуђач коме буде додељен уговор за партију број 4 – Замена столарије доставиће наручиоцу у року од максимално 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од **10% од укупне вредности уговора**, без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац, нити мањи износ од оног који је одредио наручилац.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намери банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, у складу са Моделом датим у обрасцу IX у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме садржати одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

11.2 Бланко сопствена (соло) меница за добро извршење посла за партије 1,2 и 3 и бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року за партије 1,2 3 и 4.

Понуђач којем буде додељен уговор за партије 1, 2 и 3, дужан је да приликом закључења уговора на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави – **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор за партије 1, 2, 3 и 4 дужан је да приликом потписивања Записника о извршеној примопредаји радова на име средства финансијског обезбеђења достави – **регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за отклањање недостатака у понуђеном гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менично овлашћење мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

Наручилац ће наплатити меницу у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе, без посебног обавештења Понуђачу.

12. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирали податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ОП број 39/2018“, на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, Одсек за јавне набавке,
- факсом на број 011/32-02-228;
- електронским путем на адресу: javnenabavke@trezor.gov.rs.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. Измене и допуне конкурсне документације

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18. Рок за закључење уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач коме је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема уговора.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. Околности које представљају основ за измену уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може продужити рок за извођење радова само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора и извођења радова, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја биће записнички констатовано.

Понуђач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја како би исти, ценећи настале околности, могао да донесе одлуку о измени уговора.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, **за партију број 4** уколико постоје објективни разлози.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблагоприятна, неодговарајућа и неприхватљива, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

21. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, предајом у писарници наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском поштом на e-mail:javnenabavke@trezor.gov.rs, факсом на број: 011/32-02-228, или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. Ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

назив и адресу наручиоца;

податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

чињенице и доказе којима се повреде доказују;

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: **ОП број 39 2018;**

(7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија – Управа за трезор; јавна набавка **ОП број 39 2018 за партију _____ (обавезно назначити број партије);**

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 166. ЗЈН.

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- ПАРТИЈА БРОЈ 1 -

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, (за партију број 1) за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 06.09.2018. године, интернет страници наручиоца, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	A: Правно лице B: Предузетник B: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	A: Велико B: Средње B: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. ПРЕДМЕТ ПАРТИЈЕ БРОЈ 1 - Радови на фасадама објеката унутрашњих јединица
 Управе за трезор - експозитура: Рача, Карађорђева бр. 37; Тутин, Омладинска бр. 4;
 Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра бр. 127; Крупањ, Маршала Тита бр. 9;
 Љубовија, Војводе Мишића бр. 55; Сјениоца, Трг Светозара Марковића бр. 10; Бабушница,
 Саше Ивковића бр. 3; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Алексинац, Момчила Поповића бр.
 45; Ражањ, Новоражањска бб и Сврљиг, Хаџићева бр. 21.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:	динара
ПДВ:	динара
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:	динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (минимално 60 дана од дана отварања понуда)	дана од дана отварања понуда
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	дана од дана пријема исправног рачуна
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА: (максимално 60 календарских дана)	календарских дана од дана увођења у посао
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: (не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје изведених радова)	године

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

У укупну понуђену цену урачуната је набавка, транспорт и уградња потребног материјала, обезбеђење и употреба свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, , демонтажа и одвоз материјала ван објекта где одлучи наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови.

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- ПАРТИЈА БРОЈ 2 -

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018,(за партију број 2) за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 06.09.2018. године, интернет страници наручиоца, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

- а) самостално**
- б) са подизвођачем**
- в) као заједничку понуду**

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ ПАРТИЈЕ БРОЈ 2 – Извођење радова радова на крову и хидроизолацији у унутрашњим јединицама Управе за трезор: филијала Стари град, Облићев венац бр. 9-11, Београд; и експозитуре: Свилајнац, Устаничка бр. 4; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Ариље, Светог Ахилија бр. 20; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Велика Плана; Милоша Великог бр. 98; Гроцка, Сутјеска бр. 4 и Рача, Карађорђева бр. 37

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:	динара
ПДВ:	динара
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:	динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (минимално 60 дана од дана отварања понуда)	дана од дана отварања понуда
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	дана од дана пријема исправног рачуна
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА (максимално 60 календарских дана)	календарских дана од дана увођења у посао
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: (не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје изведених радова)	године
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈИ: (не може бити краћи од 10 година од дана примопредаје изведених радова)	године

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

У укупну понуђену цену урачуната је набавка, транспорт и уградња потребног материјала, обезбеђење и употреба свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, , демонтажа и одвоз материјала ван објекта где одлучи наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови.

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- ПАРТИЈА БРОЈ 3 -

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018,(за партију број 3) за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 06.09.2018. године, интернет страници наручиоца, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

ПОНУДУ ПОДНОСИ

- а) самостално**
- б) са подизвођачем**
- в) као заједничку понуду**

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ ПАРТИЈЕ БРОЈ 3 – извођење радова на заштити објекта експозитуре Уб, 3. октобра бр. 2 од даљег оштећења (радови у циљу спречавања даљег потапања дела пода у приземним просторијама објекта изнад подрумских просторија – ојачавање конструктивних елемената и др.)

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:	динара
ПДВ:	динара
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:	динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (минимално 60 дана од дана отварања понуда)	дана од дана отварања понуда
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	дана од дана пријема исправног рачуна
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА (максимално 25 календарских дана)	календарских дана од дана увођења у посао
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: (не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје изведених радова)	година

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

У укупну понуђену цену урачуната је набавка, транспорт и уградња потребног материјала, обезбеђење и употреба свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, , демонтажа и одвоз материјала ван објекта где одлучи наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрациу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- ПАРТИЈА БРОЈ 4 -

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018,(за партију број 4) за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 06.09.2018. године, интернет страници наручиоца, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

ПОНУДУ ПОДНОСИ

- а) самостално**
- б) са подизвођачем**
- в) као заједничку понуду**

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ ПАРТИЈЕ БРОЈ 4 –је извођење радова на замени столарије у објектима Наручиоца: Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9; филијале: Стари град, Облићев венац бр. 9-11, Београд и Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47 и експозитуре: Гроцка, Сутјеска бр. 4; Лазаревац, Карађорђева бр 39; Обреновац, М. Обреновића 124; Љиг, Војводе Мишића бр. 12; Бујановац, Косметска бр. 2; Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Деспотовац, Петра Драпшина бр. 5; Рача, Карађорђева бр. 37; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Тугин, Омладинска бр. 4; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 127; Коцељева, Душанова бр. 35; Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2; Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4; Сечањ, Вожа Карађорђа б.б.; Нова Црња, Кошут Лајоша б.б.; Апатин, Српских владара бр. 1; Шид, Светог Саве бр. 8.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:	динара
ПДВ:	динара
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:	динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (минимално 60 дана од дана отварања понуда)	дана од дана отварања понуда
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	дана од дана пријема исправног рачуна
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА (максимално 60 календарских дана)	календарских дана од дана увођења у посао
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИСПОРУЧЕНУ И УГРАЂЕНУ СТОЛАРИЈУ (не може бити краћи од 5 година од дана примопредаје, укључујући стакло и боју профила)	година
ГАРАНТНИ РОК ЗА ОКОВ: (не може бити краћи од 5 година од дана уградње)	година
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: (не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје)	године

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

У укупну понуђену цену урачуната је набавка, транспорт и уградња потребног материјала, обезбеђење и употреба свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, , демонтажа и одвоз материјала ван објекта где одлучи наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови. Укупна уговорена цена обухвата вредност свих непредвиђених пратећих радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VII-1 МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА БРОЈ 1**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2297/2017-001-010 од 05. септембра 2017. године заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

”_____“ _____ ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“; ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попоунити податке.

З а к љ у ч у ј у:

**У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 06.09.2018. године, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије покренуо поступак јавне набавке – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018;

- да је Извођач дана _____ 2018. године, доставио понуду број: _____, **(попуњава Наручилац), за партију број 1 – Радови на фасадама**, која у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да понуда Извођача садржи Предмер и предрачун радова, који се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2018. године, **(попуњава Наручилац)**, изабрао Извођача за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на инвестиционом одржавању - Радови на фасадама фасадама објеката унутрашњих јединица Наручиоца – експозитура: Рача, Карађорђева бр. 37; Тутин, Омладинска бр. 4; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра бр. 127; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Љубовија, Војводе Мишића бр. 55; Сјеница, Трг Светозара Марковића бр. 10; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Обреновац, М. Обреновића бр. 124; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Ражањ, Новоражањска бб и Сврљиг, Хаџићева бр. 21.

За предметне радове сачињен је Пројекат за извођење радова (PZI).

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна уговорена цена радова износи _____ динара, без ПДВ-а, (*попуњава Извођач*).

Укупна уговорена цена радова је фиксна.

У укупну уговорену цену радова урачунати су трошкови рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, трошкови организације градилишта и сви други пратећи и зависни трошкови Извођача.

Изузетно, уколико у току реализације Уговора услед промена у организационој структури Наручиоца, дође до престанка рада унутрашње јединице, односно промене права управљања објектом или Наручилац настави са радом у другом објекту, о чему ће Наручилац писаним путем обавестити Извођача, Извођач неће извести радове на том објекту, а укупна уговорена цена радова из става 1. овог члана ће се умањити за износ исказан у Обрасцу понуде за тај објекат.

Порез на додату вредност плаћа Наручилац.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену радова из члана 2. овог уговора плати Извођачу у року од ____ дана (*рок уписије Извођач - не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана*), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна у Централни Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача број _____ код _____ банке.

Извођач се обавезује да фактуру/рачун у року од три радна дана од дана регистрације фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централни Наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС бр. 119/12,68/15 и 113/17).

Извођач се обавезује да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана од дана подношења приговора, предметну фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуално спорна питања.

Извођач се обавезује да у рачуну наведе број уговора под којим је заведен код наручиоца и да уз рачун приложи Записнике о примопредаји изведених радова из члана 8. став 2. овог уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде у року од ____ календарских дана (*рок уписије Извођач - најдуже 60 календарских дана*), од дана увођења у посао.

Извођач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз објектима наведеним у члану 1. овог уговора.

Увођење Извођача у посао констатује се у Записником о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна уговорних страна.

Члан 5.

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из члана 4. став 1. овог уговора само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Извођач се обавезује да:

- се придржава свих мера заштите на раду;
- обезбеди да се у току радова врши несметано обављање послова Наручиоца;
- изводи радове у договору са Наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда;
- изводи радове према предмеру и предрачуну, техничким прописима, нормативима и стандардима;
- уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала;
- по захтеву Наручиоца испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од једног дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року до 3 (три) дана;
- омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Наручилац је обавезан да Извођачу стави на располагање сву пројектну документацију и да Извођачу обезбеди несметани приступ објектима.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 7.

Извођач је дужан да о завршетку уговорених радова из члана 1. овог уговора, обавести Наручиоца и изврши примопредају изведених радова.

Сматра се да су радови из члана 1. овог уговора завршени када представници уговорних страна, посебно за сваки објекат наведен у члану 1. овог уговора, потпишу Записник о примопредаји изведених радова, констатујући обим и квалитет изведених радова, као и да су исти завршени.

НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 8.

Накнадни радови се не могу изводити на објектима који су предмет радова по овом уговору.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (*уписује Извођач – не може бити краћи од 2 године*) и рачуна се од дана сачињавања Записника из члана 8. став 2. овог уговора.

Гарантни рок за материјал Извођач даје у складу са гаранцијама произвођача материјала које се прилаже приликом примопредаје радова.

Извођач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке у целости о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од три дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави **регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова достави **регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Наручиоца, у висини од 5% од уговорене цене, без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити менице у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% од укупно уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 12.

Извођач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 13.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује лица:

Р.бр.	Адреса објекта	Име и презиме	Број телефона и електронска пошта

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Извођач одређује лице:

_____, телефон: _____, електронска пошта:

_____ (*попуњава Извођач*).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема обавештење о раскиду уговора.

Члан 15.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 16.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Саша Ћелић

Напомена:

Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

**VII-2 МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА БРОЈ 2**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2297/2017-001-010 од 05. септембра 2017. године, заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

”_____“ ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“; ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попоунити податке.

З а к љ у ч у ј у:

**У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 06.09.2018. године, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије покренуо поступак јавне набавке радова – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018;

- да је Извођач дана _____ 2018. године, доставио понуду број: _____, (*попуњава Наручилац*), за партију број 2 – Радови на крову и хидроизолацији која у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да понуда Извођача садржи Предмер и предрачун радова, који се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2018. године, (*попуњава Наручилац*), изабрао Извођача за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на инвестиционом одржавању - Радови на крову и хидроизолацији у унутрашњим јединицама Управе за трезор: филијала Стари град - Београд, Облићев венац бр. 9-11; и експозитуре: Свилајнац, Устаничка бр. 4; Обреновац, М.

Обреновића бр. 124; Ариље, Светог Ахилија бр. 20; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Велика Плана; Милоша Великог бр. 98; Гроцка, Сутјеска бр. 4 и Рача, Карађорђева бр. 37.

За предметне радове сачињен је Пројекат за извођење радова (PZI).

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна уговорена цена радова износи _____ динара, без ПДВ-а (*попуњава Извођач*).

Укупна уговорена цена радова је фиксна.

У укупну уговорену цену радова урачунати су трошкови рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, трошкови организације градилишта и сви други пратећи и зависни трошкови Извођача.

Изузетно, уколико у току реализације Уговора услед промена у организационој структури Наручиоца, дође до престанка рада унутрашње јединице, односно промене права управљања објектом или Наручилац настави са радом у другом објекту, о чему ће Наручилац писаним путем обавестити Извођача, Извођач неће извести радове на том објекту, а укупна уговорена цена радова из става 1. овог члана ће се умањити за износ исказан у Обрасцу понуде за тај објекат.

Порез на додату вредност плаћа Наручилац.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену радова из члана 2. овог уговора плати Извођачу у року од ____ дана (*рок уписије Извођач - не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана*), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна у Централни Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача број _____ код _____ банке.

Извођач се обавезује да фактуру/рачун у року од три радна дана од дана регистрације фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централни Наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС бр. 119/12, 68/15 и 113/17).

Извођач се обавезује да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана од дана подношења приговора, предметну фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуално спорна питања.

Извођач се обавезује да у рачуну наведе број уговора под којим је заведен код наручиоца и да уз рачун приложи Записник о примопредаји изведених радова из члана 7. став 2. овог уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде у року од ____ календарских дана (*рок уписује Извођач - најдуже 60 календарских дана*), од дана увођења у посао.

Извођач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз објектима из члана 1. овог уговора.

Увођење Извођача у посао констатује се у Записником о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Члан 5.

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из члана 4. став 1. овог уговора само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објеката

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 306 од 421

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Извођач се обавезује да:

- се придржава свих мера заштите на раду;
- обезбеди да се у току радова врши несметано обављање послова Наручиоца;
- изводи радове у договору са Наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда;
- изводи радове према предмеру и предрачуну, техничким прописима, нормативима и стандардима;
- уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала;
- по захтеву Наручиоца испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од једног дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року до 3 (три) дана;
- омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Наручилац је обавезан да Извођачу стави на располагање сву пројектну документацију и да Извођачу обезбеди несметани приступ објектима.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 7.

Извођач је дужан да о завршетку уговорених радова из члана 1. овог уговора, обавести Наручиоца и изврши примопредају изведених радова.

Сматра се да су радови из члана 1. овог уговора завршени када представници уговорних страна, потпишу Записник о примопредаји изведених радова, констатујући обим и квалитет изведених радова, као и да су исти завршени.

НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 8.

Накнадни радови се не могу изводити на објектима који су предмет радова по овом уговору.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове на хидроизолацији равних кровова износи _____ године (**уписује Извођач – не може бити краћи од 2 године**) и рачуна се од дана сачињавања Записника из члана 7. став 2. овог уговора.

Гарантни рок за остале изведене радове износи _____ године (**уписује Извођач – не може бити краћи од 2 године**) и рачуна се од дана сачињавања Записника из члана 7. став 2. овог уговора.

Гарантни рок за материјал Извођач даје у складу са гаранцијама произвођача материјала које се прилаже приликом примопредаје радова.

Извођач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке у целости о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од три дана

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 307 од 421

од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извођач се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави **регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова достави **регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Наручиоца, у висини од 5% од уговорене цене, без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити менице у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% од укупно уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 13.

Извођач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује лица:

Р.бр.	Адреса објекта	Име и презиме	Број телефона и електронска пошта

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Извођач одређује лице:

_____, телефон: _____, електронска пошта: _____
(попуњава Извођач).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема обавештење о раскиду уговора.

Члан 16.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 17.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Саша Ћелић

Напомена:

Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

**VII-3 МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА БРОЈ 3**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2297/2017-001-010 од 05. септембра 2017. године заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

”_____“ _____ ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“; ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попоунити податке.

З а к љ у ј у:

**У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 06.09.2018 године, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије покренуо поступак јавне набавке радова – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018;

- да је Извођач дана _____ 2018. године, доставио понуду број: _____, (*попуњава Наручилац*), за партију број 3 – Радови на заштити од даљег оштећења објекта експозитуре Уб (спречавање потапања дела пода у приземним просторијама објекта), која у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да понуда Извођача садржи Предмер и предрачун радова, који се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2018. године, (*попуњава Наручилац*), изабрао Извођача за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на инвестиционом одржавању - заштити објекта експозитуре Уб, 3. октобра бр. 2 од даљег оштећења (радови у циљу спречавања даљег потапања дела пода у приземним просторијама објекта изнад подрумских просторија – ојачавање конструктивних елемената и др. - у даљем тексту радови).

За предметне радове сачињен је Пројекат за извођење радова (PZI).

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна уговорена цена радова износи _____ динара, без ПДВ-а (*попуњава Извођач*).

Укупна уговорена цена радова је фиксна.

Порез на додату вредност плаћа Наручилац.

У укупну уговорену цену радова урачунати су трошкови рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, трошкови организације градилишта и сви други пратећи и зависни трошкови Извођача.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену радова из члана 2. овог уговора плати Извођачу у року од ____ дана (*рок уписије Извођач - не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана*), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна у Централни Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача број: _____ код _____ банке.

Извођач се обавезује да фактуру/рачун у року од три радна дана од дана регистрације фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централни Наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС бр. 119/12,68/15 и 113/17).

Извођач се обавезује да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана од дана подношења приговора, предметну фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуално спорна питања.

Извођач се обавезује да у рачуну наведе број уговора под којим је заведен код наручиоца и да уз рачун приложи Записник о примопредаји изведених радова из члана 7. став 2. овог уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде у року од ____ календарских дана (*рок уписије Извођач - најдуже 25 календарских дана*), од дана увођења у посао.

Извођач се уводи у посао у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз објекту.

Увођење Извођача у посао констатује се у Записником о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Члан 5.

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из члана 4. став 1. овог уговора само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Извођач се обавезује да:

- се придржава свих мера заштите на раду;
- обезбеди да се у току радова врши несметано обављање послова Наручиоца;
- изводи радове према техничким прописима, нормативима и стандардима;

- уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала;
- преда Наручиоцу на дан увођења у посао, путем посебног записника, атесте о квалитету материјала и опреме које уграђује у објекте који су предмет радова по овом уговору, а по захтеву Наручиоца и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од једног дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року до 3 (три) дана;
- омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Наручилац је обавезан да Извођачу стави на располагање сву пројектну документацију и да Извођачу обезбеди несметани приступ објектима.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 7.

Извођач је дужан да о завршетку уговорених радова из члана 1. овог уговора, обавести Наручиоца и изврши примопредају изведених радова.

Сматра се да су радови из члана 1. овог уговора завршени када овлашћена лица уговорних страна, потпишу Записник о примопредаји изведених радова, констатујући обим и квалитет изведених радова, као и да су исти завршени.

НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 8.

Накнадни радови се не могу изводити на објектима који су предмет радова по овом уговору.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (*уписује Извођач – не може бити краћи од 2 године*) и рачуна се од дана сачињавања Записника из члана 7. став 2. овог уговора.

Гарантни рок за материјал Извођач даје у складу са гаранцијама произвођача материјала које се прилаже приликом примопредаје радова.

Извођач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке у целости о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи до три дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави *регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за добро извршење посла*, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова достави *регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за отклањање недостатака у гарантном року*,

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објеката

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 312 од 421

оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Наручиоца, у висини од 5% од уговорене цене, без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити менице у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% од укупно уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 12.

Извођач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 13.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује лица:

Р.бр.	Адреса објекта	Име и презиме	Број телефона и електронска пошта

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Извођач одређује лице:

_____, телефон: _____, електронска пошта:
_____ (попуњава Извођач).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема обавештење о раскиду уговора.

Члан 15.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 16.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Саша Ћелић

Напомена:

Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

**VII-4 МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА БРОЈ 4**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2297/2017-001-010 од 05. септембра 2017. године заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

”_____“ _____ ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“; ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попоунити податке.

З а к љ у ч у ј у:

**У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 06.09.2018. године, и на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије покренуо поступак јавне набавке радова – Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018;

- да је Извођач дана _____ 2018. године, доставио понуду број: _____, **(попуњава Наручилац) за партију број 4– Замена столарије**, која у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2018. године, **(попуњава Наручилац)**, изабрао Извођача за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на инвестиционом одржавању – Замена столарије (у даљем тексту радови).

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 2.

Радови ће се изводити на следећим локацијама Наручиоца: Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9; филијале: Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд и Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47 и експозитуре: Гроцка, Сутјеска бр. 4; Лазаревац, Карађорђева бр. 39; Обреновац, М. Обреновића 124; Љиг, Војводе Мишића бр. 12; Бујановац, Косметска бр. 2;

Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1; Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4; Деспотовац, Петра Драпшина бр. 5; Рача, Карађорђева бр. 37; Крупањ, Маршала Тита бр. 9; Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Тутин, Омладинска бр. 4; Бабушница, Саше Ивковића бр. 3; Куршумлија, Палих бораца бр. 25; Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 127; Коцељева, Душанова бр. 35; Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2; Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4; Сечањ, Војска Карађорђа б.б.; Нова Црња, Кошут Лајоша б.б.; Апатин, Српских владара бр. 1; Шид, Светог Саве бр. 8.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Укупна уговорена цена радова износи _____ динара, без ПДВ-а (*попуњава Извођач*).

Укупна уговорена цена радова је фиксна.

У укупну цену урачунати су трошкови набавке потребног материјала, транспорт и уградња столарије, употреба скела и мердевина, демонтажа и одвоз постојеће столарије ван објекта где одлучи наручилац, обрада шпалетни након уградње, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, коришћење атестиране опреме за рад на висини, мере заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, вредност непокретних радова који су неопходни за извршење предметне набавке, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависне трошкови.

Изузетно, уколико у току реализације Уговора услед промена у организационој структури Наручиоца, дође до престанка рада унутрашње јединице, односно промене права управљања објектом или Наручилац настави са радом у другом објекту, о чему ће Наручилац писаним путем обавестити Извођача, Извођач неће извести радове на том објекту, а укупна уговорена цена радова из става 1. овог члана ће се умањити за износ исказан у Обрасцу понуде за тај објекат.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, уколико постоје објективни разлози.

Порез на додату вредност плаћа Наручилац.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да уговорену цену радова из члана 3. овог уговора плати Извођачу у року од ____ дана (*рок уписије Извођач - не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана*), рачунајући од дана службеног пријема рачуна у Централни Наручиоца.

Извођач се обавезује да фактуру/рачун у року од три радна дана од дана регистрације фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централни Наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС бр. 119/12,68/15 и 113/17).

Извођач се обавезује да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана од дана подношења приговора, предметну фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуално спорна питања.

Извођач се обавезује да у рачуну наведе број и датум закљученог уговора и да приложи Записнике о примопредаји изведених радова из члана 8. овог уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде у року од ____ календарских дана (*рок уписује Извођач - најдуже 60 календарских дана*), од дана увођења у посао.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 316 од 421

Извођач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз објектима.

Увођење Извођача у посао констатује се у Записнику о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Члан 6.

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из члана 5. став 1. овог уговора само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

Члан 7.

Извођач се обавезује да:

- пажљиво демонтира постојећу столарију са минималним оштећењем малтера око прозора, нарочито фасадног дела малтера и преда Наручиоцу на даље располагање;
- обради шпалетне и изведе неопходне зидарске радове, који су дефинисани за сваку позицију у предмеру и предрачуну;
- се строго придржава свих мера заштите на раду;
- изводи радове у договору са Наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда (рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније);
- изводи радове у складу са техничким прописима, нормативима и стандардима и уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала;
- преда Наручиоцу, путем посебног записника, атесте о квалитету материјала који уграђује у објекте који су предмет радова по овом уговору, а по захтеву Наручиоца и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од једног дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року од једног до 3 дана;
- омогући Наручиоцу контролу количине и квалитета замењене столарије;
- преузме мере безбедности ангажованих радника по постојећим прописима;
- сва оштећења делова зидова, плафона, подова, инсталација, инвентара и осталог доведе у првобитно функционално стање о свом трошку.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 8.

Извођач је дужан да о завршетку уговорених радова из члана 1. овог уговора, обавести Наручиоца и изврши примопредају изведених радова.

Сматра се да су радови из члана 1. овог уговора завршени када представници уговорних страна посебно за сваки објекат наведен у члану 2. овог уговора, потпишу Записник о примопредаји изведених радова, констатујући обим и квалитет изведених радова, као и да су исти завршени.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за испоручену и уграђену столарију износи ____ година (*попуњава Извођач не може бити краћи од 5 година од дана уградње, укључујући стакло и боју профила*).

Гарантни рок за оков износи ____ година (*попуњава Извођач - не може бити краћи од 5 година од дана уградње*).

Гарантни рок за изведене радове износи ____ година (*попуњава Извођач - не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје изведених радова*).

Извођач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке у целости о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од три дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке у датом року, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца, Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, или у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, достави безусловну, неопозиву и плативу на први позив банкарску гаранцију, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, на име доброг извршења посла, са трајањем 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорних обавеза.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од оних које је одредио Наручилац.

Банкарска гаранција ће се држати у портфељу Наручиоца, а по престанку њене важности нереализовану банкарску гаранцију Наручилац ће на писани захтев вратити Извођачу.

Члан 11.

Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова достави *регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за отклањање недостатака у гарантном року*, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Наручиоца, у висини од 5% од уговорене цене, без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављена менице мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити менице у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% од укупно уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 13.

Извођач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.

Р.бр.	Адреса објекта	Име и презиме	Број телефона и електронска пошта

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема обавештење о раскиду уговора.

Члан 16.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 17.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Саша Ћелић

Напомена:

Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

**VIII-1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА БРОЈ 1**

Партија број 1– Радови на фасадама				
Р. Бр.	Назив и адреса унутрашње јединице	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
	1	2	3	4 (2+3)
1.	Експозитура: Рача, Карађорђева бр. 37			
2.	Експозитура Тутин, Омладинска бр. 4;			
3.	Експозитура Куршумлија, Палих бораца бр. 25			
4.	Експозитура Блаце, Краља Петра бр. 127			
5.	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9			
6.	Експозитура Љубовија, Војводе Мишића бр. 55			
7	Експозитура Сјеница, Трг Светозара Марковића бр. 10			
8	Експозитура Бабушница, Саше Ивковића бр. 3			
9.	Експозитура Обреновац, М. Обреновића бр. 124			
10.	Експозитура Алексинац, Момчила Поповића бр. 45			
11.	Експозитура Ражањ, Новоражањска бб			
12.	Експозитура Сврљиг, Хацићева бр. 21			
УКУПНО:				

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

-У колону 2. треба уписати понуђену укупну цену радова, која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а,

-У колону 3. треба уписати укупан ПДВ;

-У колону 4. треба уписати понуђену укупну цену радова, која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом.

У _____

Дана _____ године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

**VIII-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА БРОЈ 2**

Партија број 2– Радови на крову и хидроизолацији				
Р. Бр.	Назив и адреса унутрашње јединице	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
	1	2	3	4 (2+3)
1.	Експозитура Свилајнац, Устаничка бр. 4			
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд			
3.	Експозитура Обреновац, М. Обреновића бр. 124			
4.	Експозитура Ариље, Светог Ахилија бр. 20			
5.	Експозитура Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4			
6.	Експозитура Велика Плана, Милоша Великог бр. 24			
7	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4			
8	Експозитура Рача, Карађорђева бр. 37			
УКУПНО:				

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

-У колону 2. треба уписати понуђену укупну цену радова, која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а,

-У колону 3. треба уписати укупан ПДВ;

-У колону 4. треба уписати понуђену укупну цену радова, која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом.

У _____

Дана _____ године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

**VIII-3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА БРОЈ 3**

Партија број 3 – Радови на заштити од даљег оштећења објекта експозитуре Уб (спречавање потапања дела пода у приземним просторијама објекта)				
Р. Бр.	Врста радова	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5
1.	Санација међуспратне конструкције, експозитура Уб, 3. октобра бр. 2			
УКУПНО:				

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- У колону 2. треба уписати понуђену укупну цену радова, која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а,
- У колону 3. треба уписати укупан ПДВ
- У колону 4. треба уписати понуђену укупну цену радова, која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом.

У _____

Дана _____ године _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене

**VIII-4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА БРОЈ 4**

Партија број 4 – Замена столарија				
Р. Бр.	Назив и адреса унутрашње јединице	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
	1	2	3	4 (2+3)
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9			
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11			
3.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4			
4.	Експозитура Лазаревац, Карађорђева бр. 39			
5.	Експозитура Обреновац, М. Обреновића бр. 124			
6.	Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12			
7.	Експозитура Бујановац, Косметска бр. 2			
8.	Експозитура Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1			
9.	Експозитура Сурдулица, Томе Ивановиће бр. 4			
10.	Експозитура Деспотовац, Петра Драпшина бр. 5			
11.	Експозитура Рача, Карађорђева бр. 37			
12.	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9			
13.	Алексинац, Момчила Поповића, бр. 45			
14.	Експозитура Тутин, Омладинска бр. 4			
15.	Филијала Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47			
16.	Експозитура Бабушница, Саше Ивковића бр. 3			
17.	Експозитура Куршумлија, Палих бораца бр. 25			
18.	Експозитура Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 127			
19.	Експозитура Коцељева, Душанова бр. 35			
20.	Експозитура Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2			
21.	Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4			
22.	Експозитура Сечањ, Вожда Карађорђа б.б.			
23.	Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша б.б.			
24.	Експозитура Апатин, Српских владара бт. 1			
25.	Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8			
УКУПНО:				

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- У колону 4. треба уписати јединичну цену која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а,
- У колону 5. треба уписати јединичну цену која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом,
- У колону 6. треба уписати укупну цену за сваку позицију, која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а.
- У колону 7. треба уписати укупну цену за сваку позицију, која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом.

У _____

Дана _____ године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене

IX МОДЕЛ ПИСМА О НАМЕРИ БАНКЕ ДА ЋЕ ИЗДАТИ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, ОБАВЕЗУЈУЋЕГ КАРАКТЕРА

(Меморандум пословне банке)

**ИЗЈАВА
О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ГАРАНЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА
за партију број 4 – Замена столарије**

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку – Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, за партију број 4 – Замена столарије, који је на Порталу јавних набавки објављен дана 06.09.2018. године, овим потврђујемо да ћемо на захтев _____ (*унети назив понуђача*) издати безусловну и на први позив плативу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% (десет процената) укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Корисник банкарске гаранције је Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9.

Гаранција ће бити издата за рачун _____ (*унети назив понуђача*) из _____, ул. _____, бр. ____, уколико му буде додељен уговор за јавну набавку – Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, за партију број 4 – Замена столарије.

У _____

Потпис овлашћеног лица пословне банке

Дана _____

М.П. _____

***Напомене: Понуђач доставља оригинал писмо о намери пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у складу са моделом датим на овом обрасцу.
Понуђач није у обавези да у понуди достави овај образац.***

X ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЗА ПАРТИЈЕ 1-3)

за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства
финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

за партију број _____ (уписати број партије)

Изјављујем да сам сагласан да, у случају да ми буде додељен уговор о јавној набавци - Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, у тренутку потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставим – **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених обавеза.

Такође изјављујем да сам сагласан, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор, у моменту примопредаје радова, на име средства финансијског обезбеђења, да доставим – **регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 5% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије. Уз менично овлашћење ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског обезбеђења, без посебног обавештења.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да ову Изјаву фотокопира, попуни, овери печатом и потпише, посебно за сваку партију за коју подноси понуду.

Х -1 ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЗА ПАРТИЈУ 4)

за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства
финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

за партију број 4

Изјављујем да сам сагласан да, у случају да ми буде додељен уговор о јавној набавци - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, у моменту примопредаје радова, на име средства финансијског обезбеђења, да доставим – **регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 5% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављена меница ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије. Уз менично овлашћење ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског обезбеђења, без посебног обавештења.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да ову Изјаву фотокопира, попуни, овери печатом и потпише, посебно за сваку партију за коју подноси понуду.

XI– 1 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - за корисника бланко сопствене (соло) менице –

КОРИСНИК: Министарство финансија – Управа за трезор, (Поверилац)

Седиште: Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије _____ и овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за ОП број 39/2018 за партију број _____, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу менице за добро извршења посла.

Рок важења ове менице је од _____ 2018. године до _____ године.

Овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења менице

М.П.

Дужник – издавалац

потпис овлашћеног лица

Напомена:

Образац представља модел меничног писма-овлашћења који ће доставити понуђач коме буде додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.

X I– 2 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - за корисника бланко сопствене (соло) менице –

КОРИСНИК: Министарство финансија – Управа за трезор, (Поверилац)

Седиште: Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије _____ и овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повереоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности уговора за ОП број 39/2018 за партију број _____, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу менице за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице је од _____ 2018. године до _____ године.

Овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повереоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повереоца.

Датум и место издавања
овлашћења менице

М.П.

Дужник – издавалац

потпис овлашћеног лица

Напомена:

Образац представља модел меничног писма-овлашћења који ће доставити понуђач коме буде додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.

ХП – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став 1. Тачка 2. Закона.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

ХП– ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, као понуђач: _____, из _____ имао сам следеће трошкове:

_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

Достављање овог обрасца није обавезно.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	

(Уписати основне податке о понуђачу)

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Понуђач
Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВУ

да у време подношења Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку - Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, немам на снази изречену меру забране обављања делатности.

Понуђач
Потпис овлашћеног лица

У _____

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА

За партију број _____

Понуђач је у периоду од претходних пет година (период од 2013. до 2017. године) успешно извео радове _____ (уписати врсту радова) следећим референтним наручиоцима:

Ред. број	Референтни Наручилац	Лице за контакт и број телефона	Број и датум уговора/фактуре	Износ-вредност уговора/фактуре
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
УКУПНО:				дин.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

М.П. _____

Напомене:

Понуђач попуњава Образац за сваку партију посебно, наводећи податке зависно од партије за коју подноси понуду. Образац фотокопирати у случају веће референтне листе тј. већег броја података.

У прилогу сваке референтне листе доставити **Потврде о референцама** наведеним у овом образцу.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ

Назив Наручиоца (Инвеститора):	
Адреса:	
Име и презиме одговорног лица:	
Име и презиме лица за контакт:	
Телефон и e-mail:	

ПОТВРДА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је:

--

(уписати назив и седиште понуђача)

у периоду од претходних пет година (период од 2013. до 2017. године) извршио за потребе издаваоца потврде следеће радове:

--

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара, без ПДВ-а.

(навести износ изведених радова).

Радови су извршени квалитетно, у року, и у свему сагласно захтевима наручиоца.

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке Радови на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 06.09.2018. године, и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Понуђач ће образац копирати и доставити уз своју понуду за сваку наведену референцу посебно.

Понуђач може доставити Потврду о референци на овом образцу, или на другом документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.

Потврда мора бити потписана од стране одговорног лица издаваоца и оверена печатом. Из потврде се мора јасно видети врста и вредност изведених радова за сваку врсту радова. Потврде о референцама морају бити потписане и оверене печатом од стране Инвеститора (Наручиоца) на чијем су објекту, односно за чије потребе изведени радови.

XVII СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

За партију број _____

Р. Бр.	Име и презиме лица	стручна спрема	радно место
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

У _____

Дана _____ 2018. године

Напомене:

Образац попунити посебно за сваку партију.

Образац фотокопирати у случају већег броја података.

У прилогу доставити, у фотокопијама одговарајуће М обрасце и уговоре о раду или уговоре о допунском раду или уговоре о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача (за сва лица наведена у Обрасцу), као и копије личних лиценци за одговоног извођача радова и потврде да је лиценца важећа

Напомена: Понуђач који подноси понуду за више партија у оквиру партија 1-3 може испунити услов у погледу радно ангажованих одговорних извођача радова достављањем доказа за једног или више одговорних извођача. Понуђач који подноси понуду за партију 4 у обавези је да достави доказе за једног одговорног извођача посебно за партију 4, независно од достављених доказа за партије од 1-3.

XVIII- 1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О УВИДУ У ПРОЈЕКАТ

Министарство финансија - Управа за трезор,

_____, издаје
(уписати назив објекта)

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је _____, (уписати
име и презиме), у својству овлашћеног представника понуђача
_____, (уписати назив и седиште
понуђача) извршио увид у пројектну документацију број _____, у просторијама
Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина бр. 7-9.

Име и презиме представника Наручиоца који је присуствовао обиласку/увиду:

_____.

У _____

Дана _____ 2018. године

Напомена: Понуђачу који је извршио увид у пројекат биће издата потврда на овом обрсацу.

XVIII- 2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Министарство финансија - Управа за трезор,

_____, издаје
(уписати назив објекта)

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је _____, (уписати
име и презиме), у својству овлашћеног представника понуђача
_____, (уписати назив и седиште
понуђача) извршио обилазак објекта, Министарства финансија - Управа за трезор, у
_____ (уписати назив/адресу
објекта).

Потврда се издаје у складу са захтевом из конкурсне документације за јавну набавку - Радови
на инвестиционом одржавању објеката Министарства финансија - Управа за трезор, по
партијама, ОП број 39/2018.

Име и презиме представника Наручиоца који је присуствовао обиласку/увиду:

_____.

у _____

Дана _____ 2018. године

**Напомена: Понуђачу који је извршио обилазак објекта биће издата потврда на овом обрасцу,
који понуђач доставља уз понуду.**

XIX – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА (за партије број 1-4)

Понуда број: _____ **од** _____ **године** (уписати број и датум понуде)
за јавну набавку радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства
финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018.

Назив понуђача: _____
(уписати назив и седиште понуђача)

За партију/е број _____
(уписати број/еве партија)

Упутство за попуњавање Предмера и предрачуна:

Предмер и предрачун радова - Радови на инвестиционом одржавању објекта Министарства финансија - Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018, понуђач попуњава у складу са овим упутством, као и упутством садржаном у обрасцу Предмера и предрачуна радова за сваку партију.

Цене по позицијама (јединичне и укупне) се исказују без ПДВ-а, док се цена са ПДВ-ом исказује у Рекапитулацији за сваку партију.

Све позиције из Предмера и предрачуна морају бити попуњене нумерички исказаним ценама без обзира да ли се цена односи на одређену количину или је треба дати паушално (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или непопуњавање износа, као ни опција „по рачуну“ и сл.).

Понуђач потписује и оверава печатом последњу страну Предмера и предрачуна радова за сваку партију, који је саставни део Уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Предмер и предрачун радова потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом Предмер и предрачун радова.

Предмер и предрачун радова за партије 1-4 као саставни део конкурсне документације преузет је из Пројекта за извођење радова (PZI).

XIX-1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1

I. Рача, Карађорђева 37					
Р.бр.	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин.
1.Фасадерски радови					
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00		
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (3 ком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	254,43		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	254,43		
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања.Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 110x190	ком	8		
	Врата: 150x310	ком	2		

5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	254,43		
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м ¹ .	м	76,00		
I УКУПНО РАЧА:					
II Тутин, Омладинска бр. 4					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00		
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (3 ком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м ²	м ²	413,28		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту	м ²	203,27		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 340 од 421

	посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м ²				
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 110x190	ком	7		
	Врата: 150x310	ком	2		
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторицама.	м ²	413,28		
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер-премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м ¹	м	56,00		
II УКУПНО ТУТИН					
III Куршумлија, Палих бораца бр. 25					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије	м	57,00		
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером	м ²	228,00		

	у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и монтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м ²				
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м ²	м ²	228,00		
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 110x190	ком	6		
	Врата: 150x310	ком	1		
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	228,00		
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м ¹ .	м	33,00		

III УКУПНО КУРШУМЛИЈА					
IV Блаци, Краља Петра бр. 127					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	75,00		
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м ² .	м ²	576,00		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м ² .	м ²	576,00		
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 110x190	ком	6		
	Врата: 150x310	ком	1		

5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	576,00		
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по м1.	м	64,00		
IV УКУПНО БЛАЦЕ					
V Крупањ, Маршала Тита бр. 9					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
1.Фасадерски радови					
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00		
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1		
3.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова громобранске траке. У цену је урачунато комплетно враћање демонтиране траке са додатком нових носача, укрсних комада и осталог пратећег материјала. Обрачун паушално.	пауш	1		
4.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 30% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведен	м ²	92,56		

	позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.				
5.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова спољашњих јединица клима уређаја. У цену је урачунато сав потребан материјал за поновно враћање климе, носачи, шафови, типлови и друго. Такође је урачунато и допуњавање система клима уређаја. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	2		
6.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвеститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	308,55		
7.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 160x240	ком	8		
	Прозор: 60x105	ком	4		
	Врата: 190x260	ком	1		
	Врата: 100x260	ком	1		
8.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Сकेла мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	308,55		
V УКУПНО КРУПАЊ					
VI Љубовија, Војводе Мишића бр. 55					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од	м	15,00		

	1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.				
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1		
3.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 20% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведен позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.	м ²	9,00		
4.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвеститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	45,00		
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницама, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	85,00		

VI УКУПНО ЉУБОВИЈА

VII Сјеница, Трг С. Марковића. 10

Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	75,00		
2.	Израда фасаде од камене вуне д=10 цм у				

	складу са стандардом EN 13162 минималне топлотне проводљивости $\Lambda=0,0035$ према следећем опис:- стругање старе нестабилне фасаде од хирофе и обијање нестабилног малтера до здраве подлоге, утовар и одвоз шута на депонију, -премазивање поликолог подлогом акрилном 1:1, лепљење плоча од тврде камене вуне $d=8\text{cm}$, -типловање ПВЦ типловима, постављање угаоних лајсни са мрежицом по угловима и око отвора, наношење 2 слоја грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка, премаз фасаде фасадном подлогом у боји,- израда рајбоване или заглађене фасаде зрна $d=2\text{mm}$ у боји према избору инвеститора. Обрачун по m^2 .	m^2	348,00		
3.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши на комад.				
	Прозор: 110x190	ком	12		
	Врата: 150x310	ком	1		
4.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописано постављена са свим укрућењима, папучама и косницама, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	m^2	348,00		
5.	Фарбање и санирање камена на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по m^1 .	m^2	88,00		
VII УКУПНО СЈЕНИЦА					
VIII Бабушница, Саше Ивковића бр.3					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање	м	65,00		

	заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.				
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и монтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	190,00		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	203,27		
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 110х190	ком.	7		
	Врата: 150х310	ком.	1		
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине,	м²	190,00		

	оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.				
6.	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим.Обрачун се врши по м1.	м	0,00		
VIII УКУПНО БАБУШНИЦА					
IX Обреновац, М. Обреновића бр.124					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
	1.Фасадерски радови				
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	60,00		
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе.Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. У количину је урачунат и пролаз од улице ка унутрашњем дворишту. Позиција обухвата и демонтажу клима уређаја (4ком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	858,00		
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	858,00		

4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања. Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 150x220	ком	2		
	Прозор: 125x185	ком	2		
	Прозор: 120x120	ком	1		
	Прозор: 130x210	ком	1		
	Прозор: 100x120	ком	1		
	Прозор: 305x220	ком	1		
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м ²	858,00		
6	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер-премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са осталим деловима фасаде. Обрачун се врши по м ¹ .	м	17,00		
IX УКУПНО ОБРЕНОВАЦ					
X Алексинац, Момч. Поповића бр. 45					
Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
1.Фасадерски радови					
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије испод радне скеле приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	75,00		
2.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером	м ²	480,00		

	у два слоја са израдом пресека и украса на фасади по угледу на постојеће елементе. Површине очистити, по потреби опрати и испрскати цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Позиција обухвата и монтажу клима уређаја (Зком) и поновну монтажу након завршених фасадерских радова.Обрачун се врши по 1,00 м².				
3.	Израда фасаде од фасадног акрилног малтера, у одабраном тону који одреди Инвеститор, у складу са постојећим тоном и бојом на фасади. Зидове претходно изравнати глетовањем и натопити претходним премазима и поставити мрежицу. Бојење фасаде у два тона у свему према стандардима за ову врсту посла. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Обрачун се врши по 1,00 м².	м²	480,00		
4.	Набавка материјала и бојење металних решетки на прозорима и вратима бојом по избору Инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал по избору Инвеститора. Позиција обухвата и заштиту прозора и врата како се не би оштетила приликом фарбања.Обрачун се врши по комаду.				
	Прозор: 110 x 190	ком	50		
	Врата: 150 x 310	ком	1		
5.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м²	480,00		
6	Фарбање и санирање венца на фасади. Сва оштећена места поправити, нанети одговарајући заштитни прајмер- премаз на чисту површину у два слоја па бојити финални слој у складу са постојећим. Обрачун се врши по мl.	м	64,00		
Х УКУПНО АЛЕКСИНАЦ					
XI Ражањ, Новоражањска бб					

Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
1.Фасадерски радови					
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	20,00		
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1		
3.	Санирање оштећених делова фасаде објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 10% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.	м ²	5,55		
4.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвеститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	55,49		
5.	Набавка материјала и бојење плафона надстрешница фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвеститора. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције	м ²	20,00		

ХІ УКУПНО РАЖАЊ

ХІІ Сврљиг, Хаџићева бр. 21

Р.бр ој	Опис позиције	Ј.мере	количина		
1.Фасадерски радови					
1.	Набавка материјала и постављање заштитне фолије приликом израде фасаде у ширини од 1,5м. Обрачун по дужном м постављене фолије.	м	26,00		
2.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова олучних вертикала. У цену је урачунато комплетно враћање демонтираних олука са додатком нових носача олука. Обрачун паушално.	пауш	1		
3.	Санирање оштећених делова фасаде	м ²	18,26		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 352 од 421

	објекта. Позиција обухвата обијање малтера са фасадних зидова. Након обијања, кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Очистити и опрати. Припремити подлогу за даље слојеве. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата и малтерисање фасаде цементним малтером у два слоја и прскање фасадом типа "ХИРОФА" у истој гранулиацији као постојећа фасада. Урачуната површина за санирање је 20% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 комплетно изведен позиције, обијања, малтерисање и набацивања фасаде.				
4.	Демонтажа и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова спољашњих јединица клима уређаја. У цену је урачунато сав потребан материјал за поновно враћање климе, носачи, шафови, типлови и друго. Такође је урачунато и допуњавање система клима уређаја. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	1		
5.	Набавка материјала и бојење фасаде фасадном бојом у два слоја у боји по избору Инвеститора. У цену је урачунато фарбање свих елемената фасаде око прозора и врата, заштита прозора, врата и осталих елемената на фасади који се не могу демонтирати. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	91,32		
6.	Монтажа и по обављеном послу демонтажа фасадне радне скеле, атестиране у свему према важећим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити прописно уземљена, статички стабилна, анкерисана за објекат, прописно постављена са свим укрућењима, папучама и косницима, радним платформама на свака 2,0м висине, оградом на прописној висини и степеницама за излазак. Целокупну површину скеле са спољашње стране покрити јутаним или ПВЦ засторима.	м2	91,32		
ХП УКУПНО СВРЉИГ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1				
Р.бр.	Опис радова	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Радови у експозитури Рача			
2.	Радови у експозитури Тутин			
3.	Радови у експозитури Куршумлија			
4.	Радови у експозитури Блаце			
5.	Радови у експозитури Крупањ			
6.	Радови у експозитури Љубовија			
7.	Радови у експозитури Сјеница			
8.	Радови у експозитури Бабушница			
9.	Радови у експозитури Обреновац			
10.	Радови у експозитури Алексинац			
11.	Радови у експозитури Ражањ			
12.	Радови у експозитури Сврљиг			
УКУПНО (БЕЗ ПДВ-А):				
ПДВ:				
УКУПНО (СА ПДВ-ОМ):				

У _____

МП

Потпис одговорног лица

Дана: _____

Напомена: Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIX –2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2

I Експозитура Свилајнац, Устанича бр. 4					
	Радови на крову				
	1.Демонтажа и рушење				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Скидање постојећег кровног покривача етернит плоча са крова објекта са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	322,54		
2.	Скидање оштећене ОСБ плоче са превозом наградску депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	322,54		
3.	Демонтажа оштећене кровне конструкције, са слагањем на место које одреди инвеститор. (50%) Обрачун по м ² косе површине.	м ²	161,27		
4.	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и евентуалних припадајућих опшивки са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м.	м	65,00		
5.	Демонтажа постојећих вертикалних олука са утоваром и одвозом на депонију.	м	37,60		
6.	Демонтажа свих лимарских опшивки са крова са одвозом на градску депонију. Обрачун паушално.	пауш	1		
7.	Пажљива демонтажа громобранске траке са одлагањем на градилишну депонију за њену поновну монтажу. Обрачун по паушално.	пауш	1		
	2.Тесарски радови				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Замена оштећених делова кровне конструкције од четинарске грађе друге класе у свему по угледу на постојеће димензије кровне конструкције. Елементи крова морају имати све четири ивице. Пре уградње премазати заштитном масом против црвоточине и труљења. Сви видни делови су обрађени и премазани сандолином. Обрачун по м ² хоризонталне површине	м ²	161,27		
2.	Набавка и уградња дашчане оплате крова од ОСБ плоча д=18мм, преко рогова као подлога за покривач. Плоче премазати заштитном масом против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису.	м ²	322,54		
3.	Летвање кровне конструкције летвом дим. 5x8 цм од сувог и квалитетног четинарског дрвета друге класе на	м ²	322,54		

	растојању према врсти лима. Пре постављања хоризонталне летве која носи лим, дуж рога се поставља летва 5/3цм да би се постигла дистанца између покривача и парапропусне фолије.Пре монтаже летве премзати средством против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису.				
3. Покривачки радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање кровне битуменске шиндре, типа Стандард, по избору инвеститора. Шиндру причврстити за подлогу, која се обрачунава посебно, нердајућим ексерима са широком главом или нердајућим спојкама. Теголу поставити по упутству произвођача и пројектанта. У цену улазе и покривање увала, грбина, слемена и сличнол. Обрачун по м ² косе површине	м ²	322,54		
2.	Набавка материјала и уградња Хидроизолациона трослојна мембрана идеална као подлога за било који покривни материјал. Носећи слој може би од полиестера - FIMBAR Р или стакленог воала FIMBAR Ј фолије преко ОСБ плоча на крову. Обрачун по м ² комплет по опису.	м ²	322,54		
4.Лимарски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних viseћих олука од ал. Пластифицираног лима дим 12/12цм. Олуку дати пад мин 1%. Спојни материјал је обухваћен ценом. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	65,00		
2.	Набавка материјала, израда и уградња вертикалних олука од ал. пластифицираног лима. Спојни материал је обухваћен ценом, као и обујмице од прохромске траке. Олук је пресека Ø12цм. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	37,60		
3.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке поред зида са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инветитора развијене ширине 45цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	68,76		
4.	Набавка материјала, израда и уградња	м	98,00		

	опшивкеатике са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инветитора развијене ширине до 70 цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м				
5.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке -уводника у хоризонтални олук од алуминијумског лима 0,8мм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	37,60		
6.	Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана у два реда на размаку од 15цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	120,00		
5.Остали радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
	Враћање громобранске траке на кров након завршетка покривачких радова. У цену су урачунате замене потпора, укрских комада и осталог пратећег материјала за комплетно враћање громобранске траке на кров. Обрачун по паушално комплетно изведене позиције	пауш	1		
I УКУПНО СВИЛАЈНАЦ					
II Филијала Стари град, Београд, Обилићев венац 9-11					
Радови на крову					
1.Кровопокривачки радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Скидање и припрема кровне површине од растиња и корова са спуштањем и одвожењем на градску депонију. Обрачун по м ² комплетно очишћене површине крова	м ²	156,00		
2.	Санирање постојећих сливника на крову и њихово стављање у функцију. Обрачун паушално комплетно изведене позиције	пауш	3,00		
3.	Скидање постоје вентилације са крова, ради потребне санације. Обрачун по м.	м	25,00		
4.	Набавка, испорука и покривање крова равним пластифицираним лимом д=0,7мм. Покривање се изводи у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојом у правцу пада кровне равни и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачуната и потребна подконструкција од дашчане оплате преко које се поставља паропропусна водонепоропусна кровна фолија са прекоплима, израда холкера уз зид висине 40цм, формирање сливничког	м ²	156,00		

	корита са падовима према сливницима и обрада лимом атике по ободу крова. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције са подконструкцијом, кровном фолијом и израдом покривача од пастифицираног лима у боји као постојећи лим.				
5.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних viseћих олука од ал. пастифицираног лима дим 25/30 цм. Олуку дати пад мин 1%. Спојни материјал је обухваћен ценом. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	36,00		
6.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке-поред зида са алуминијумским пастифицираним лимом у боји по избору инвеститора развијене ширине 80цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	45,00		
7.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке-атике са алуминијумским пастифицираним лимом у боји по избору инвеститора развијене ширине до 70цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал.Обрачун по м.	м	48,00		
8.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке -уводника у хоризонтални олука од алуминијумског лима 0,8мм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал.Обрачун по м.	м	36,00		
9.	Набавка, испорука и премазивање полиазбитолом свих критичних места на постављеном лиму, спојева, продора, преклопа и увала. Позиција обихвата два премаза полиазбитолом са утапањем рабиц мреже. Обрачун по м ² комплетно изведеног крова.	м ²	40,00		
II УКУПНО СТАРИ ГРАД					
III Експозитура Обреновац, М. Обреновића бр. 124					
	Радови на крову				
	1.Демонтажа и рушење				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Скидање слемењака заливених у цементни малтер са укупне површине крова и одвоз насталог шута на градску депонију.	м	15,00		
2.	Демонтажа носача и траке громобрана по крову са спустовима поред зида. Демонтирану траку спаковати и предати Инвеститору на даље располагање.	м	105,06		
3.	Демонтажа црепа са укупне	м ²	252,14		

	површине уз утовар и одвоз свог дотрајалог црепа на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.				
4.	Демонтажа летве са укупне површине крова са утоваром на камион и одвозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14		
5.	Демонтажа оштећеног дела кровне конструкције ради замене новом (рогови и осталих крвоних елемената конструкције) Демонтиране елементе одвести на градску депонију. Процена око 30% замене оштећених делова. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	66,57		
6.	Демонтажа олука хоризонталних и вертикалних са свим елементима кукама и носачима и њихов утовар на камион и одвоз наградску депонију.	м	72,09		
2.Тесарски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка, израда и уклапање нове дрвене конструкције на место са којег је претходн демонтирана (оштећена) и њено повезивање са постојећом израдом нових везних везних елемената од челичног лима вијака и кланфи. Све ново изведене елементе извести у димензијама елемената који су демонтирани (рогови и сл.) Нова грађе се мора заштити од црвоточина. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	66,57		
2.	Набавка и дашчање укупне кровне површине тополовом даско д=2,5цм. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14		
3.	Набавка и постављање контра летве 5х3цм по правцу рогова преко дашчане површине. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14		
4.	Набавка летве 5х3цм и летвање укупне површине крова са свим потребним усецањима и уклапањима за покривање фалцованим црепом. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14		
3.Изолатерски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање паропропусне кровне фолије преко укупне површине крова са преклопима сваког реда фолије према упутствима произвођача. Фолију похецати за дашчану површину крова. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	252,14		
4. Покривачки радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин

1.	Набавка и постављање фалцованог црепа преко укупне површине крова са свим потребним усецањем и уклапањем. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	252,14		
2.	Набавка и постављање фазонских елемената слемењака заливених у цементни малтер. Обрачун по м уграђених слемењака	м	15,00		
5. Лимарски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање нових вертикалних олука 15x15cm од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције са кукама, луковима, казанчићима, носачима и осталим везним и спојним материјалом.	м	50,00		
2.	Набавка и постављање новог лежећег олука РШ120cm од пластифицираног лима д=0,7мм. Олук подићи уз зид атике 40cm и критична места силиконирати и залити хидроизолацијом како не би дошло до прокишњавања. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	15,00		
3.	Набавка и постављање новог хоризонталног олука израђеног од пластифицираног лима д=0,7мм димензије 15x15cm у боји по избору Инвеститора. У цену је урачунат сав потребан матријал за монтажу са кукама, и осталим елементима. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	26,00		
4.	Набавка и постављање снегобрана од пластифицираног лима у боји по избору Инвеститора по укупном обиму крова у два реда при олуку. Обрачун по комаду постављеног снегобрана.	ком	250,00		
5.	Израда опшивке димњака од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору Инвеститора. Обрачун по ком. Изведене позиције	ком	1,00		
6.	Опшивање калканског зида и његове увале пластифицираног лимом, развијене ширине до 50 cm, дебљине 0,7мм. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	10,40		
7.	Опшивање забатног зида и његове увале поцинкованим лимом, развијене ширине до 50 cm, дебљине 0,7мм. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	10,00		

8.	Израда и постављање опшивке поред зида РШ50цм на нижем крову унутрашњег дворишта објекта од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инветитора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	10,40		
9.	Набавка и постављање опшивке на атику од пластифицираног лима д=0,7мм РШ до 200цм у боји по избору Инвеститора. Опшивку увести у лежећи олука са адекватним преклопом. Преклоп залити сликикомо како се вода не би подвукла између опшивке и лежећег олука. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м ²	30,00		
10.	Набавка и постављање увале од пластифицираног лима д=0,7мм РШ 120цм. По средини увале урадити израдити фалц како не би дошло до сударања воде са две кровне равни. Испод увале поставити. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	9,00		
6. Остали радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање нове громобранске траке са свим потребним елементима за монтажу (потпорама, укрским комадима идр.) са спутовима поред зида. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	110,00		
III УКУПНО ОБРЕНОВАЦ					
IV Експозитура Ариље, Светог Ахилија бр.20					
Радови на крову					
1.Кровопокривачки радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Чишћење и припрема кровне површине од растиња и корова са спуштањем и одвожењем на градску депонију. Обрачун по м2 комплетно очишћене површине крова.	м ²	30,00		
2.	Санирање постојећих сливника на крову и њихово стављање у функцију. Обрачун паушално комплетно изведене позиције	пауш	1		
3.	Набавка, испорука и покривање крова равним пластифицираним лимом д=0,7мм. Покривање се изводи у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојом у правцу пада кровне равни и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачуната и потребна подконструкција од дашчане оплате преко које се поставља паропропусна водонепоропусна кровна фолија са	м ²	40,00		

	прекоплима, израда холкера уз зид висине 40цм, формирање сливничког корита са падовима према сливницима и обрада лимом атике по ободу крова. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције са подконструкцијом, кровном фолијом и израдом покривача од пастифицираног лима у боји као постојећи лим.				
4.	Набавка, испорука и премазивање полиазбитолом свих критичних места на постављеном лиму, спојева, продора, преклопа и увала. Позиција обихвата два премаза полиазбитолом са утапањем рабиц мреже. Обрачун по м2 комплетно изведеног крова.	м ²	40,00		
IV УКУНО АРИЈЕ					
V Експозитура Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4					
	Радови на крову				
	1.Радови на демонтажи				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Демонтажа постојеће окапнице од поцинкованог лима по ободу крова. Обрачун по м комплетно изведене позиције са одвозом насталог шута на градску депонију.	м	77,10		
	2. Хидроизолација равног крова				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Чишћење и припрема кровне површине за израду нове хидроизолације. Обрачун по м2 комплетно очишћене површине крова.	м ²	303,66		
2.	Набавка, испорука и постављање висококвалитетне битуменске траке за одвајање (СБС) д=4мм преко постојеће кровне хидроизолације, местимично пунктиране са варењем преклопа, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	303,66		
3.	Набавка, испорука и постављање завршне висококвалитетне битуменске траке са шкриљцима (СБС) д=4мм, са варењем целе површине, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	303,66		
4.	Израда нових холкера са свим потребним слојевима висине 35цм. У цену урачунати сав потребан пратећи	м	28,40		

	материјал. Обрачун по м комплетно изведене позиције.				
	3.Лимарски радови				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка испорука и уградња окапнице развијене ширине до 50цм, по ободу крова од пластифицираног лима 0,7мм у боји по избору инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције са свим потребним пратећим материјалом.	м	77,10		
V УКУПНО СУРДУЛИЦА					
VI Велика Плана, Милоша Великог 24					
	Хидроизолација равног крова				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Чишћење и припрема кровне површине за израду нове хидроизолације. Обрачун по м ² комплетно очишћене површине крова.	м ²	288,92		
2.	Набавка, испорука и постављање висококвалитетне битуменске траке за одвајање (SBS) д=4мм преко постојеће кровне хидроизолације, местимично пунктиране са варењем преклопа, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	288,92		
3.	Набавка, испорука и постављање завршне висококвалитетне битуменске траке са шкриљцима (SBS) д=4мм, са варењем целе површине, у цену урачунати сав пратећи материјал са набавком. Обрачун по м ² комплетно изведене позиције, хоризонталне пројекције крова.	м ²	288,92		
4.	Израда нових холкера са свим потребним слојевима висине 35цм. У цену урачунати сав потребан пратећи материјал. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	66,20		
VI УКУПНО ВЕЛИКА ПЛАНА					
VII Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4					
	Радови на крову				
	1.Демонтажа и рушење				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Скидање постојећег кровног покривача теголе са крова објекта са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине	м ²	386,81		
2.	Скидање оштећене ОСБ плоче са превозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	386,81		

3.	Демонтажа оштећене кровне конструкције, са слагањем на место које одреди инвеститор. (50%) Обрачун по м ² косе површине	м ²	193,41		
4.	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и евентуалних припадајућих опшивки са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м.	м	30,02		
5.	Демонтажа постојећих вертикалних олука са утоваром и одвозом на депонију.	м	21,60		
6.	Демонтажа свих лимарских опшивки са крова са одвозом на градску депонију. Обрачун паушално	пауш	1		
7.	Пажљива демонтажа громобранске траке са одлагањем на градилишну депонију за њену поновну монтажу. Обрачун по паушално	пауш	1		
2.Тесарски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Замена оштећених делова кровне конструкције од четинарске грађе друге класе у свему по угледу на постојеће димензије кровне конструкције. Елементи крова морају имати све четири ивице. Пре уградње премазати заштитном масом против црвоточине и труљења. Сви видни делови су обрађени и премазани сандолином. Обрачун по м ² хоризонталне површине.	м ²	193,41		
2.	Набавка и уградња дашчане оплате крова од ОСБ плоча д=18мм, преко рогова као подлога за покривач. Плоче премазати заштитном масом против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису	м ²	386,81		
3.	Летвање кровне конструкције летвом дим. 5x8 цм од сувог и квалитетног четинарског дрвета друге класе на растојању према врсти лима. Пре постављања хоризонталне летве која носи лим, дуж рога се поставља летва 5/3цм да би се постигла дистанца између покривача и парапропусне фолије. Пре монтаже летве премзати средством против труљења и црвоточине. Обрачун по м ² косе површине крова у свему према опису.	м ²	386,81		
3. Покривачки радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка материјала и покривање крова са алуминијумским профилисаним лимом 0,8 мм типа ПАН Т-40 са амтикондез филцом, тон	м ²	386,81		

	по избору Инвеститора у свему према упутству произвођача или други произвођач али из одобрење пројектанта. У цену урачунато постављање слемењака као и сав спојни материјал. Обрачун по м ² косе површине.				
2.	Набавка материјала и уградња "TONDACH" фолије преко ОСБ плоча на крову. Обрачун по м ² комплет по опису	м ²	386,81		
4.Лимарски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних висећих олука од ал. Пластифицираног лима дим 12/12цм. Олуку дати пад мин 1%. Спојни материјал је обухваћен ценом. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	30,02		
2.	Набавка материјала, израда и уградња вертикалних олука од ал. Пластифицираног лима. Спојни материјал је обухваћен ценом, као и обујмице од прохромске траке. Олук је пресека Ø12цм. Лим у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	21,60		
3.	Набавка материјала, израда и уградња опшивкепоред зида са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инветитора развијене ширине 45цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	68,76		
4.	Набавка материјала, израда и уградња опшивкеатике са алуминијумским пластифицираним лимом у боји по избору инветитора развијене ширине до 70 цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	68,76		
5.	Набавка материјала, израда и уградња опшивке - уводника у хоризонтални олуку од алуминијумског лима 0,8мм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м.	м	30,02		
6.	Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана у два реда на размаку од 15цм. У цену урачунати сав потребан спојни материјал. Обрачун по м	м	50,00		
5. Остали радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Враћање громобранске траке на кров након завршетка покривачких радова. У цену су урачунате замене потпора,	пауш	1		

	укрсних комада и осталог пратећег материјала за комплетно враћање громобранске траке на кров. Обрачун по паушално комплетно изведене позиције				
VII УКУПНО ГРОЦКА:					
VIII Рача, Карађорђева 37					
	Радови на крову				
	1.Демонтажа и рушење				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Скидање слемењака заливених у цементни малтер са укупне површине крова и одвоз насталог шута на градску депонију.	м	31,77		
2.	Демонтажа носача и траке громобрана по крову са спустовима поред зида. Демонтирану траку спаковати и предате Инвеститору на даље располагање.	м	86,57		
3.	Демонтажа црепа са укупне површине уз утовар и одвоз свог дотрајалог црепа на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	164,42		
4.	Демонтажа летве са укупне површине крова са утоваром на камион и одвозом на градску депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	164,42		
5.	Демонтажа оштећеног дела кровне конструкције ради замене новом (тавањачи и рогови и осталих крвоних елемената конструкције) Демонтиране елементе одвести на градску депонију. Процена око 30% замене оштећених делова. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	41,67		
6.	Демонтажа олука хоризонталних и вертикалних са свим елементима кукама и носачима те њихов утовар на камион и одвоз наградску депонију.	м	79,40		
	2.Тесарски радови				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка, израда и уклапање нове дрвене конструкције на место са којег је претходно демонтирана (оштећена) и њено повезивање са постојећом израдом нових везних везних елемената од челичног лима вијака и кланфи. Све ново изведене елементе извести у димензијама елемената који су демонтирани (тавањача - рогови и сл.) Нова грађе се мора заштити од црвоточина. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	41,67		
2.	Нивелисање кровних равни набавка и додавање чамове даске 2.5цм са обе	м ²	138,91		

	страни сваког рога. Даске покуцати за рог са довољно ексера. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције крова.				
3.	Набавка и дашчање укупне кровне површине тополовом даско д=2,5цм. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,42		
4.	Набавка и постављање контра летве 5х3цм по правцу рогова преко дашчане површине. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,42		
5.	Набавка летве 5х3цм и летвање укупне површине крова са свим потребним усецањима и уклапањима за покривање фалцованим црепом. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,41		
3.Изолатерски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање паропропусне кровне фолије преко укупне површине крова са преклопима сваког реда фолије према упутствима произвођача. Фолију похецати за дашчану површину крова. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	164,41		
4. Покривачки радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање фалцованог црепапреко укупне површине крова са свим потребним усецањем и уклапањем. Обрачун по м ² косе површине крова	м ²	164,41		
2.	Набавка и постављање фазонских елемената слемењака заливених у цементни малтер. Обрачун по м уграђених слемењака	м	31,77		
5. Лимарски радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање нових олука Ø12цм од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инвеститора. Вертикалних 49,30 м и хоризонталних 31,10м. Обрачун по м комплетно изведене позиције са кукама, луковима, казанчићима, носачима вертикала и осталим везним и спојним материјалом.	м	79,40		
2.	Набавка и постављање снегобрана од пластифицираног лима у боји по избору Инвеститора по укупном обиму крова у два реда при олуку. Обрачун по комаду постављеног снегобрана.	ком	150,00		
3.	Израда опшивке димњака од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору Инвеститора.Обрачун по ком. изведене позиције	ком	1,00		

4.	Израда и постављање ветар лајсне RШ 33цм на нижем крову унутрашњег дворишта објекта од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инветитора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	10,40		
5.	Израда и постављање опшивке поред зида РШ 50цм на нижем крову унутрашњег дворишта објекта од пластифицираног лима д=0,7мм у боји по избору инветитора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	10,40		
6. Остали радови					
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Набавка и постављање нове громобранске траке са свим потребним елементима за монтажу (потпорама, укрсним коадима идр.) са спустовима поред зида. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	56,57		
VIII УКУПНО РАЧА					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2				
Р.бр.	Опис радова	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Радови у експозитури Свилајнац			
2.	Радови у филијали Стари град, Београд			
3.	Радови у експозитури Обреновац			
4.	Радови у експозитури Ариље			
5.	Радови у експозитури Сурдулица			
6.	Радови у експозитури Велика Плана			
7.	Радови у експозитури Гроцка			
8.	Радови у експозитури Рача			
УКУПНО (БЕЗ ПДВ-А):				
ПДВ:				
УКУПНО (СА ПДВ-ОМ):				

У _____

МП

Потпис одговорног лица

Дана: _____

Напомена: Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIX –3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3

Експозитура Уб, 3. октобра бр. 2					
	Санација међуспратне конструкције				
Р.број	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
1.	Рушење постојеће таванице типа авраменко, пажљиво и одвајање од дела таванице која се задржава. Обрачун по м ² .	м ²	18,00		
2.	Санирање оштећених делова међуспратне конструкције Авраменко ребара где је арматура услед спољних утицаја остала ван бетонског дела ребра. Прво пескарити арматуру, заштити-након тога бетон премазати адитивима за наставак бетонирања и торкрет бетоном у више слојева направити заштитни слој арматур од мин 2цм.Обрачун се врши по 1,00 м ² .	м ²	130,00		
3.	Израда међуспратне таванице типа ФЕРТ, дебљине 16+4 цм. Блокове претходно обрадити постављањем арматуре у жљебове и попуњавањем цементним малтером. Готове носаче поставити преко фетниносача. Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима. Бетонирати бетоном марке МБ 20. У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана."	м	18,00		
4.	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Кошуљицу неговати је док не очврсне	ком	18,00		
5.	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, варењем Кондора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење	м ²	18,00		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 369 од 421

	битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева				
6.	Набавка и постављање храстовог паркета укивањем у подлогу. Поставити паркет прве класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Закивати сваку другу дашчицу за подлогу, а поред зида сваку између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне прве класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати.	м ²	18,00		
УКУПНО УБ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3				
Р.бр.	Опис радова	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Радови у експозитури Уб			

У _____

МП

Потпис одговорног лица

Дана: _____

Напомена: Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIX –4 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4

I Централа Београд					
	Опис позиције	Ј.мере	количина	Јед. цена	Укупно дин
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
	160/220цм	ком.	13		
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
	550/275цм	ком	2		
	205/360цм	ком	1		
	550/360цм	ком	2		
	200/300цм	ком	1		
	105/240цм	ком	1		
	550/295цм	ком	10		
	350/370цм	ком	1		
	Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 mm произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Прозор дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 371 од 421

пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз 1. дим: 160/220	ком	13		
Набавка, транспорт и уградња унутрашњег портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 mm произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од епоха. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 2. дим:550/275цм	ком	2		
ПОЗ 3. дим:205/360цм	ком	1		
ПОЗ 4. дим:550/360цм	ком	2		
ПОЗ 5. дим:200/300цм	ком	1		
ПОЗ 6. дим:105/240цм	ком	1		
ПОЗ 7. дим:550/295цм	ком	10		
ПОЗ 8. дим:350/370цм	ком	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	360,00		

II. Филијала Стари град, Обилићев венац 9-11 Београд

	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
	157/80цм	КОМ	2		
	100/80цм	КОМ	2		
	150/360цм	КОМ	5		
	180/360цм	КОМ	1		
	120/220цм	КОМ	1		
	60/140цм	КОМ	1		
	100/180цм	КОМ	5		
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
	180/335цм	КОМ	1		
	120/240цм	КОМ	1		
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m2K$ (обавезан сертификат произвођача профила).Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9А; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања,према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
	ПОЗ.1 дим.:157/80цм		2		
	ПОЗ.2 дим.:100/80цм		2		
	ПОЗ.8 дим.:60/140цм		1		

Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Прозоре дихтовати еластичном EPDM заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати EPDM гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ.3 дим.:150/360цм	ком	5		
ПОЗ.4 дим.:180/360цм	ком	1		
ПОЗ.5 дим.:180/335цм	ком	1		
ПОЗ.6 дим.:120/240цм	ком	1		
ПОЗ.7 дим.:120/220цм	ком	1		
ПОЗ.9 дим.:100/180цм	ком	5		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун	м	258,00		

по м комплетно изведене позиције				
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	КОМ	8		
III Експозитура Гроцка, Сутјеска 4				
Пажљива демонтажа ПВЦ прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
210/210цм	КОМ	13		
210/110цм	КОМ	2		
100/110цм	КОМ	2		
170/80цм	КОМ	2		
80/90цм	КОМ	4		
210/200цм	КОМ	2		
Ø130цм	КОМ	1		
Пажљива демонтажа дрвеног портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
150/320цм	КОМ	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије..				
Поз 2: 210/210цм	КОМ	13		

	Поз 3: 210/110цм	КОМ	2		
	Поз 4: 100/110цм	КОМ	2		
	Поз 5: 170/80цм	КОМ	2		
	Поз 6: 80/90цм	КОМ	4		
	Поз 7: 210/200цм	КОМ	2		
	Поз 8: Ø130цм	КОМ	1		
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплек стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисоно са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
	Поз 1 : 150/320цм	КОМ	1		
	Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	КОМ	1		
	Набавка материјала, испорука и обрада	М	172,25		

шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.				
IV Експозитура Лазаревац, Карађорђева 39				
Пажљива демонтажа металног прозора. Демонтирани прозор склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
340/100цм	ком	1		
90/100цм	ком	1		
270/100цм	ком	1		
130/220цм	ком	2		
135/220цм	ком	35		
110/220цм	ком	2		
221/220цм	ком	1		
165/220цм	ком	1		
Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
245/320м	ком	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191				

или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз 2: 340/100цм	ком	1		
Поз 3: 90/100цм	ком	1		
Поз 4: 270/100цм	ком	1		
Поз 5: 130/220цм	ком	2		
Поз 6: 135/220цм	ком	35		
Поз 7: 110/220цм	ком	2		
Поз 8: 221/220цм	ком	1		
Поз 9: 165/220цм	ком	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата диштовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и диштовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				

Поз 1 : 245/320цм	ком	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	ком	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	28,85		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду	ком	44		

V. Обреновац, М. Обреновића бр. 124

Пажљива демонтажа дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
150/220цм	ком	2		
305/220цм	ком	1		
125/185цм	ком	2		
120/120цм	ком	1		
100/120цм	ком	1		
130/210цм	ком	1		
170/240цм	ком	1		
140/240цм	ком	3		
150/150цм	ком	3		
60/60цм	ком	1		
110/160цм	ком	4		
220/160цм	ком	2		
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
135/220м	ком	1		
260/380цм	ком	2		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од				

аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила).Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања,према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз. 3 дим: 150/220цм	ком	2		
Поз. 4 дим: 305/220цм	ком	1		
Поз. 5 дим: 125/185цм	ком	2		
Поз. 6 дим: 120/120цм	ком	1		
Поз. 7 дим: 100/120цм	ком	1		
Поз. 8 дим: 130/210цм	ком	1		
Поз. 9 дим: 170/240цм	ком	1		
Поз. 10 дим: 140/240цм	ком	3		
Поз. 11 дим: 150/150цм	ком	3		
Поз. 12 дим: 60/60цм	ком	1		
Поз. 13 дим: 110/160цм	ком	4		
Поз. 14 дим: 220/160цм	ком	2		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача				

прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила).Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз. 1 дим.: 135/220	ком	1		
Поз. 2 дим.: 260/380	ком	2		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	ком	3		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	176,05		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	7		
VI Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12				
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
355/160цм	ком	1		
110/160цм	ком	1		
180/190цм	ком	10		
360/130цм	ком	1		
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
230/320цм	ком	1		
120/320цм	ком	1		

Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 355/160	ком	1		
ПОЗ 2. дим: 110/160	ком	1		
ПОЗ 3. дим: 250/160	ком	1		
ПОЗ 4. дим: 180/190	ком	10		
ПОЗ 5. дим: 360/130	ком	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 382 од 421

европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ. 6 дим.: 230/320	ком	1		
ПОЗ. 7 дим.: 120/320	ком	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.		2		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	94,50		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	9		
VII Експозитура Бујановац, Косовска бр. 2				
Пажљива демонтажа алуминијумског фиксног прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
120/200цм	ком	3		
51/60цм	ком	1		
100/60цм	ком	2		
125/200цм	ком	3		
325/200цм	ком	3		
225/200цм	ком	1		

Пажљива демонтиража алуминијумског портала. Демонтиране portale склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
211/330м	ком	1		
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз 2. дим: 120/200цм	ком	3		
Поз 3. дим: 51/60цм	ком	1		
Поз 4. дим: 100/60цм	ком	2		
Поз 5. дим: 125/200цм	ком	3		
Поз 6. дим: 325/200цм	ком	3		
Поз 7. дим: 225/200цм	ком	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц)				

трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз. 1 дим.: 211/300цм	ком	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	ком	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	113,76		
VIII Експозитура Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1				
Пажљива демонтиража алуминијумских прозора. Демонтиране прозоре склопити и				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објеката

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 385 од 421

предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
275/215цм	КОМ	2		
305/215цм	КОМ	1		
125/215цм	КОМ	4		
130/215цм	КОМ	1		
270/215цм	КОМ	1		
371/215цм	КОМ	1		
140/215цм	КОМ	2		
Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
230/320цм	КОМ	1		
160/335цм	КОМ	1		
240/335цм	КОМ	1		
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене				

позиције у свему према шеми столарије.				
Поз 4: 275/215цм	КОМ	2		
Поз 5: 305/215цм	КОМ	1		
Поз 6: 125/215цм	КОМ	4		
Поз 7: 130/215цм	КОМ	1		
Поз 8: 270/215цм	КОМ	1		
Поз 9: 371/215цм	КОМ	1		
Поз 10: 140/215цм	КОМ	2		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxa. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије..				
Поз 1: 230/320цм	КОМ	1		
Поз 2: 160/335цм	КОМ	1		
Поз 3 : 240/335цм	КОМ	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско	КОМ	3		

затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду				
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	143,82		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	15		

IX Експозитура Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4

Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
422/70цм	ком.	7		
322/70цм	ком.	2		
200/70цм	ком.	1		
140/205цм	ком.	6		
322/205цм	ком.	1		
136/205цм	ком.	1		
362/205цм	ком.	1		
421/205цм	ком.	1		
322/335цм	ком.	1		
220/80цм	ком.	1		
157/300цм	ком.	1		
160/300цм	ком.	10		
160/300цм	ком.	1		
150/300цм	ком.	2		
190/300цм	ком.	2		
145/300цм	ком.	8		
Пажљива демонтажа алуминијумског портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
240/335цм	ком.	2		
422/335цм	ком.	1		
216/335цм	ком.	1		
90/300цм	ком.	2		

Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије	Поз 1: 422/70цм	ком.	7		
	Поз 2: 322/70цм	ком.	2		
	Поз 3: 200/70цм	ком.	1		
	Поз 7: 140/205цм	ком.	6		
	Поз 8: 322/205цм	ком.	1		
	Поз 9: 136/205цм	ком.	1		
	Поз 10: 362/205цм	ком.	1		
	Поз 11: 421/205цм	ком.	1		
	Поз 12: 322/335цм	ком.	1		
	Поз 13: 220/80цм	ком.	1		
	Поз 15: 157/300цм	ком.	1		
	Поз 16: 160/300цм	ком.	10		
	Поз 17: 160/300цм	ком.	1		
	Поз 18: 150/300цм	ком.	2		

Поз 19: 190/300цм	ком.	2		
Поз 20: 145/300цм	ком.	8		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxa. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије..				
Поз 4: 240/335цм	ком.	2		
Поз 5: 422/335цм	ком.	1		
Поз 6: 216/335цм	ком.	1		
Поз 14: 90/300цм	ком.	2		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	ком	4		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених	м	241,84		

портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.				
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	14		
Х. Експозитура Деспотовац, Петра Драпшина 5				
Пажљива демонтажа алуминијумских прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
237/170цм	ком.	1		
240/465цм	ком.	1		
90/190цм	ком.	1		
330/190цм	ком.	4		
440/190цм	ком	1		
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од ipoxa. Прозоре дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплек стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207,				

категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 237/170	ком.	1		
ПОЗ 2. дим: 240/465	ком.	1		
ПОЗ 3. дим: 90/190	ком.	1		
ПОЗ 4. дим: 330/190	ком.	4		
ПОЗ 5. дим: 440/190	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	96,14		
Демонтажа решетке са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	6		

XI Експозитура Рача, Карађорђева бр. 37

Пажљива демонтажа дрвених улазних врата. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
150/265цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплек стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисоно са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача				

прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила).Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз 1: 150/265цм	ком.	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	ком	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	13,60		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	1		
ХП Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9				
Пажљива демонтажа металног прозора. Демонтирани прозор склопити предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
190/50цм	ком.	1		
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
190/260цм	Ком.	1		

Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 190/260	ком.	1		
ПОЗ 3. дим: 170/300	ком.	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	ком	2		

Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије .				
ПОЗ 2. дим: 190/50цм	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	23,80		
ХIII Експозитура Алексинац, Момч. Поповића бр. 45				
Пажљива демонтиража металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				

125/160цм	ком.	10		
200/180цм	ком.	1		
125/230цм	ком.	23		
100/180цм	ком.	1		
140/140цм	ком.	10		
100/130цм	ком.	1		
Пажљива демонтиража металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
245/270цм	ком	2		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 125/160	ком.	10		
ПОЗ 2. дим: 200/180	ком.	1		
ПОЗ 3. дим: 125/230	ком.	23		
ПОЗ 4. дим: 100/180	ком.	1		
ПОЗ 5. дим: 140/140	ком.	1		
ПОЗ 6. дим: 100/130	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од				

висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ.7 дим.:245/270	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	298,00		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	13		
XIV Експозитура Тутин, Омладинска бр. 4				
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
160/250цм	ком.	1		

Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ.1 дим.:160/250	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	16,00		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	1		

XV Експозитура Бабушница, Саше Ивковића бр. 3

Пажљива демонтиража дрвених и металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
150/195цм	ком.	7		
210/150цм	ком.	3		
270/150цм	ком.	2		
140/150цм	ком.	2		
60/60цм	ком	2		
Пажљива демонтиража металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
240/295цм	ком.	1		
310/300цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94\text{W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6\text{W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80\text{ W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз. 3: 150/195цм	ком.	7		
Поз. 4: 210/150цм	ком.	3		
Поз. 5: 270/150цм	ком.	2		
Поз. 6: 140/150цм	ком.	2		
Поз. 7: 60/60цм	ком.	2		

Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од ipoxa. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
Поз 1 : 240/295цм	ком.	1		
Поз 2 : 310/300цм	ком.	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду.	ком	2		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и	м	172,25		

	завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.				
	Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	17		
XVI Филијала Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47					
	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
	384/180цм	ком.	2		
	80/180цм	ком.	28		
	100/100цм	ком.	4		
	80/80цм	ком.	5		
	260/180цм	ком.	1		
	120/120цм	ком.	12		
	130/180цм	ком.	2		
	Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране portale склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
	130/360цм	ком.	20		
	350/320цм	ком.	2		
	350/350цм	ком.	2		
	270/350цм	ком.	1		
	156/320цм	ком.	1		
	230/205цм	ком.	1		
	Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на				

минимум 10.000 отварања,према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 384/180	ком.	2		
ПОЗ 2. дим: 80/180	ком.	28		
ПОЗ 3. дим: 100/100	ком.	4		
ПОЗ 5. дим: 80/80	ком.	5		
ПОЗ 7. дим: 260/180	ком.	2		
ПОЗ 8. дим:120/120	ком.	12		
ПОЗ 9. дим: 180/130	ком.	2		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплек стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду				

комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ. 4 дим.:130/360	ком.	20		
ПОЗ. 10 дим.:350/320	ком.	2		
ПОЗ. 11 дим.:350/350	ком.	1		
ПОЗ. 12 дим.:270/350	ком.	1		
ПОЗ. 13 дим.:156/320	ком.	1		
ПОЗ. 14 дим.:230/205	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	414,72		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	4		

XVII Експозитура Куршумлија, Палих бораца бр. 25

Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
320/200цм	ком.	1		
250/200цм	ком.	3		
90/140цм	ком.	2		
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду .				
245/370цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9А; отпорност				

на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 320/200	ком.	1		
ПОЗ 2. дим: 250/200	ком.	3		
ПОЗ 3. дим: 90/140	ком.	2		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплек стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисоно са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				

ПОЗ. 4 дим.:245/370	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	89,56		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	2		
XVIII Експозитура Блаце, Краља Петра бр. 127				
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
240/200цм	ком.	1		
220/200цм	ком.	2		
340/200цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9А; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест) На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 240/200	ком.	1		

ПОЗ 2. дим: 220/200	ком.	2		
ПОЗ 3. дим: 340/200	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	48,00		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	2		

XIX Експозитура Коцељева, Душанова бр. 35

Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
200/185цм	ком.	2		
310/185цм	ком.	2		
360/185цм	ком.	2		
175/185цм	ком.	1		
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
125/250цм	ком.	2		
175/250цм	ком.	1		
250/250цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида РА 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000				

	отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
	ПОЗ 1. дим: 200/185	ком.	2		
	ПОЗ 2. дим: 310/185	ком.	2		
	ПОЗ 3. дим: 360/185	ком.	2		
	ПОЗ 7. дим: 175/185	ком.	1		
	Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од <i>inox</i> . Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању				

воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ. 4 дим.: 125/250	ком.	2		
ПОЗ. 5 дим.: 175/250	ком.	1		
ПОЗ. 6 дим.: 250/250	ком.	1		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	ком	2		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције.	м	81,20		
Демонтажа решетке са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	11		

XX. Експозитура Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2

Пажљива демонтажа дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
150/155цм	ком.	4		
145/155цм	ком.	2		
80/140цм	ком.	2		
80/120цм	ком.	2		
135/140цм	ком.	1		
35/240цм	ком.	6		
105/240цм	ком.	2		
Пажљива демонтажа стакленог портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
235/310цм	ком.	2		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање.				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 408 од 421

Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 1. дим: 235/310	ком.	2		
Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање врата. Аутомат мора имати могућност за подешавање брзине затварања помоћу два вијка и са високо квалитетним хидрауличним уљем. Обрачун по комаду	ком	2		
Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34 мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила). Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Прозори су снабдевени прописаним оковом за затварање. Крила прозора застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан				

сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања према норми EN1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије. .				
ПОЗ 2. дим: 150/155цм	ком.	4		
ПОЗ 3. дим: 145/155цм	ком.	2		
ПОЗ 4. дим: 80/140цм	ком.	2		
ПОЗ 5. дим: 80/120цм	ком.	2		
ПОЗ 6. дим: 135/140цм	ком.	1		
ПОЗ 7. дим: 35/240цм	ком.	3		
ПОЗ 8. дим: 105/240цм	ком.	2		
ПОЗ 9. дим: 35/240цм	ком.	3		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	214,60		
XXI Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4				
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
360/180цм	ком.	3		
170/180цм	ком.	2		
120/230цм	ком.	1		
130/150цм	ком.	1		
360/160цм	ком.	3		
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
200/300цм	ком.	1		
90/300цм	ком.	2		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји.Уградна дубина				

стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ 1. дим: 360/180	ком.	3		
ПОЗ 2. дим: 170/180	ком.	2		
ПОЗ 3. дим: 120/230	ком.	1		
ПОЗ 6. дим: 130/150	ком.	1		
ПОЗ 7. дим: 360/160	ком.	3		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима "QUALYCOAT" (обавезан сертификат произвођача)				

профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ.4 дим.: 200/300	ком.	1		
ПОЗ.5 дим.: 90/300	ком.	2		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	280,00		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	9		
XXII Експозитура Сечањ, Вожа Карађорђа б.б.				
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
270/170цм	ком.	2		
150/170цм	ком.	2		
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале предати Наручиоцу на даље располагање Обрачун по комаду				
160/220цм	ком.	1		
560/220цм	ком.	1		
261/300цм	ком.	1		
240/300цм	ком.	1		
160/300цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји.Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на				

штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ 1. дим: 270/170	ком.	2		
ПОЗ 2. дим: 150/170	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају				

бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6А; отпорност према ветру према EN 12210, категорија С3/В3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ. 3 дим.:160/220	ком.	1		
ПОЗ. 4 дим.:560/220	ком.	1		
ПОЗ. 5 дим.261/300	ком.	1		
ПОЗ. 6 дим.:240/300	ком.	1		
ПОЗ. 7 дим.:160/300	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	185,00		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	5		

XXIII Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша 66

Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
200/150цм	ком.	3		
100/150цм	ком.	4		
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
272/300цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји.Уградна дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити				

трослојним нискоемисионим стаклом d=4+16+4+16+4 low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила).Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања,према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ 1. дим: 200/150	ком.	3		
ПОЗ 2. дим: 100/150	ком.	4		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од епоха. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплек стаклом d=6+16+4+16+4 нискоемисоно са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан сертификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина				

профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Прозори морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ.3 дим.:272/300	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	86,00		
Демонтажа решетки са прозора, преправка и поновна монтажа након монтаже прозора. Обрачун по комаду.	ком	6		

XXIV Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1

Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
70/50цм	ком.	4		
250/50цм	ком.	1		
Пажљива демонтажа металних портала. Демонтиране портале склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
400/355цм	ком.	2		
90/205цм	ком	2		
260/320цм	ком	2		
78/320цм	ком	2		
220/320цм	ком	2		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2k$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2k$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 416 од 421

једнак $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат произвођача профила).Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN 13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања,према EN 1191 или одговарајући. Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 2. дим: 250/50	ком.	1		
ПОЗ 4. дим: 70/50	ком.	4		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inoxа. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисионо са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28\text{W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6\text{W/m}^2\text{K}$ (обавезан сертификат).Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест).Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила).Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропуштању воде према EN 12208, категорија 6A;				

отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ.1 дим.:400/355	ком.	2		
ПОЗ.3 дим.:90/205	ком.	2		
ПОЗ.5 дим.:260/320	ком.	2		
ПОЗ.6 дим.:78/320	ком.	2		
ПОЗ.7 дим.:220/320	ком.	2		
Набавка материјала, испорука и обрада шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције	м	122,00		

XXV Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8

Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду.				
230/230цм	ком.	9		
60/60цм	ком.	2		
460/70цм	ком.	1		
Пажљива демонтажа металног портала. Демонтирани портал склопити и предати Наручиоцу на даље располагање. Обрачун по комаду				
250/230цм	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора израђених од ПВЦ профила у белој боји. Уградња дубина стока мин 80 мм, шток је седмокоморни, а крило шестокоморно са три дихтунга, на штоку, на крилу и централни дихтунг. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (штока и крила заједно) не сме бити већи од $U_f=0,94W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Крила прозора застаклити трослојним нискоемисионим стаклом $d=4+16+4+16+4$ low-e са испуном од аргона, коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Коефицијент пролаза топлоте прозора мора бити мањи или једнак $U_w=0,80 W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача профила). Прозор мора поседовати следеће атесте: за проводљивост ваздуха према EN12207, класа 4; отпорност према пропуштању воде према EN12208, класа 9A; отпорност на притисак ветра према EN12210, класе C5/B5. Јачина манипулације према EN				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку -

Радови на инвестиционом одржавању објекта

Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама, ОП број 39/2018

страница 418 од 421

13115, класа 1; механичко оптерећење према EN 13115, класа 4. Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући Обавезан атест. На спољашњем делу урадити солбанк од пластифицираног лима дебљине 0,7мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије.				
ПОЗ 2. дим: 230/230	ком.	9		
ПОЗ 3. дим: 60/60	ком.	2		
ПОЗ 4. дим: 460/70	ком.	1		
Набавка, транспорт и уградња портала од алуминијумског профила у боји по избору Инвеститора са две гуме са термопрекидом од полиамидних (не пвц) трака ширине 34мм произведене од висококвалитетног полиамида PA 66GF25 (обавезна изјава произвођача профила) и рукохватом од inox. Врата дихтовати еластичном ЕПДМ заптивкама (обавезна изјава произвођача профила), вулканизованом на угловима. Врата су снабдевена прописаним оковом за затварање и бравом за закључавање. Крила врата застаклити трослојним памплекс стаклом $d=6+16+4+16+4$ нискоемисоно са испуном од аргона и дихтовати ЕПДМ гумом. Површинска заштита у свему одређена у складу са европским стандардима ""QUALYCOAT"" (обавезан серификат произвођача профила). Максимални коефицијент проласка топлоте је $U_w=1,28W/m^2K$ (обавезан сертификат произвођача прозора), а коефицијент проводљивости стакла $U_g=0,6W/m^2K$ (обавезан сертификат). Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања, према EN 1191 или одговарајући (обавезан атест). Пресовани алуминијумски профили од хемијског састава по норми EN 573-3 (обавезна изјава произвођача профила). Дебљина профила и толеранција према стандарду EN 755-9 (изјава произвођача профила). Врата морају поседовати атесте за пропустљивост ваздуха према EN 12207, категорија 3; отпорност према пропустању воде према EN 12208, категорија 6A; отпорност према ветру према EN 12210, категорија C3/B3. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције у свему према шеми столарије				
ПОЗ. 1 дим.:250/230	ком.	1		
Набавка материјала, испорука и обрада	м	228,00		

	шпалетни и дела зида након уграђених портала продужним малтером у размери 1:3:9 након уградње столарије. Након обраде шпалетне малтером, шпалетну глетовати два пута, обрусити, очистити и завршно обојити полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м комплетно изведене позиције				
--	--	--	--	--	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4				
Р. Бр.	Назив и адреса унутрашње јединице	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
	1	2	3	4 (2+3)
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9			
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11			
3.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4			
4.	Експозитура Лазаревац, Карађорђева бр. 39			
5.	Експозитура Обреновац, М. Обреновића бр. 124			
6.	Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12			
7.	Експозитура Бујановац, Косметска бр. 2			
8.	Експозитура Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1			
9.	Експозитура Сурдулица, Томе Ивановиће бр. 4			
10.	Експозитура Деспотовац, Петра Драпшина бр. 5			
11.	Експозитура Рача, Карађорђева бр. 37			
12.	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9			
13.	Алексинач, Момчила Поповића, бр. 45			
14.	Експозитура Тутин, Омладинска бр. 4			
15.	Филијала Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47			
16.	Експозитура Бабушница, Саше Ивковића бр. 3			
17.	Експозитура Куршумлија, Палих бораца бр. 25			
18.	Експозитура Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 127			
19.	Експозитура Коцељева, Душанова бр. 35			
20.	Експозитура Богатић, Мике Петровића Аласа бр. 2			
21.	Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4			
22.	Експозитура Сечањ, Вожда Карађорђа б.б.			
23.	Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша б.б.			
24.	Експозитура Апатин, Српских владара бт. 1			

25.	Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8			
УКУПНО:				

У _____

МП

Потпис одговорног лица

Дана: _____

Напомена: Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.