



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-685-9/18-001-008
27.11.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању –
уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са
инвалидитетом, ОП број 54/2018

Београд,
новембар 2018. године

На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-00-685-5/18-001-008 од 26.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-00-685-6/18-001-008 од 26.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању –
уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са
инвалидитетом, ОП број 54/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3 од 134
II	Подаци о предмету јавне набавке	4 од 134
III	Врста радова, техничка спецификација, место и рок извршења уговора, обавезе понуђача, гаранција	4 од 134
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова, критеријум за оцену понуда, обрасци који чине саставни део понуде	42 од 134
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	46 од 134
VI	Образац понуде	55 од 134
VII	Модел уговора	59 од 134
VIII	Образац структуре цене	65 од 134
IX	Образац Изјаве о средству финансијског обезбеђења	67 од 134
IX – 1, IX – 2 и IX – 3	Образац Меничног овлашћења – писма	68, 69 и 70 од 134
X	Образац изјаве о независној понуди	71 од 134
XI	Образац трошкова припреме понуде	72 од 134
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 Закона	73 од 134
XIII	Образац референтне листе понуђача	74 од 134
XIV	Образац потврде о референци	75 од 134
XV-1	Образац потврде о извршеном увиду у пројекат	76 од 134
XV-2	Образац потврде о обиласку објекта	77 од 134
XVI	Предмер и предрачун	78 од 134

Конкурсна документација садржи 134 стране.

І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија - Управа за трезор

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд

ПИБ: 103964453, Матични број: 17862146,

Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом.

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

За предметну јавну набавку наручилац је објавио Претходно обавештење о намери спровођења поступка јавне набавке дана 13.08.2018. године, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

На предметну јавну набавку примењују се и следећи прописи: Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015), Закон о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009; 36/2009 – др. Закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016 и 76/2018); Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, („Службени гласник РС“ број 14/2009 и 95/2010) и други прописи, стандарди и технички нормативи.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Служба за контакт: javnenabavke@trezor.gov.rs.

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Опис предмета набавке: радови на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге унутрашњег опремања – 79931000 и Услуге унутрашњег уређења – 79932000.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III ВРСТА РАДОВА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА, ГАРАНЦИЈА

1. **ВРСТА РАДОВА** - Радови на инвестиционом одржавању - уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом.

2. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, за потребе унутрашњих јединица Министарства финансија – Управе за трезор (објекти/делови пословног простора на којим право управљања има Управа за трезор).

Пожељно је да понуђач пре подношења понуде, у присуству представника наручиоца изврши увид у пројекте који садрже графички приказ (скице објеката са постојећим и новопроектованим стањем). Понуђач може извршити увид у пројекте у просторијама наручиоца, у објекту: **Централа Београд, Поп Лукина број 7-9**, уз писано овлашћење, на меморандуму фирме и уз претходну најаву овлашћеном лицу наручиоца минимум 2 (два) радна дана раније. Овлашћена лица наручиоца за увид у пројекат су: Бранко Тадић, тел: 011/320-2356, email: branko.tadic@trezor.gov.rs и Вујадин Копривица: 011/320-2405, email: vujadin.koprivica@trezor.gov.rs. Наручилац ће овлашћеном представнику понуђача који изврши увид у пројекат дати Потврду на Обрасцу XV-1 конкурсне документације.

Понуђач може, пре подношења понуде, да у присуству представника наручиоца, обиђе све или поједине локације и изврши увид на лицу места у објекте на којима ће се изводити радови. Представници понуђача који изврше увид су у обавези да приликом обиласка објеката доставе писано овлашћење за обилазак. Термин обиласка је радним данима у периоду од 10,00 до 15,00 часова. Долазак је потребно најавити минимум 2 (два) дана раније. Особе за контакт наручиоца за информације о обиласку објеката су:

Р. бр.	Унутрашња јединица	Име и презиме	Број телефона
1.	Експозитура Обреновац, Милоша Обреновића бр. 124	шеф експозитуре Слободанка Ђурђевић	011/8721-238
2.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша бр. 52 Е	шеф експозитуре Радмила Коцић-Новаковић	011/8251-332 011/8251-109
3.	Експозитура Лајковац, Владике Николаја бр. 6	шеф експозитуре Милена Миловановић	011/3431-266
4.	Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12	шеф експозитуре Мирјана Јокић	014/3444-946
5.	Експозитура Мионица, Војводе Мишића бр. 52	шеф експозитуре Зорка Максимовић	014/3421-252
6.	Експозитура Осечина, Карађорђева	шеф експозитуре Маја	014/451-171

	бр. 112	Орестијевић	
7.	Експозитура Уб, 3. октобра бр. 2	шеф експозитуре Биљана Станојевић, Јасна Вељовић Јечменица (ОВ) замена Б.С.	014/411-310
8.	Експозитура Кнић, Главни пут бб	шеф експозитуре Весна Зорнић	034/511-043
9.	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9	шеф експозитуре Дејан Секулић	015/581-159
10.	Експозитура Алексинац, Момчила Поповића бр. 45	шеф експозитуре Слађана Стојковић	018/804-522
11.	Експозитура Ражањ, Партизанска бр. 34	шеф експозитуре Марија Живковић	037/841-662 037/841-273
12.	Експозитура Сврљиг, Хаџићева бр. 21	шеф експозитуре Дејан Рајковић	018/821-127
13.	Експозитура Бела Паланка, Српских владара бб	шеф експозитуре Владимир Варадинац	018/855-551 018/855-056
14.	Експозитура Велико Градиште, Житни трг бр. 2	шеф експозитуре Далиборка Стокић-Јеџић	012/662-242
15.	Експозитура Кучево, Светог Саве бр. 97	шеф експозитуре Колинда Николић	012/852-245
16.	Експозитура Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	шеф експозитуре Радица Плећаш	012/331-177
17.	Филијала Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47	директор филијале Џенита Вељовић	033/711-638
18.	Експозитура Богатић, Мике Митровића бр. 2	шеф експозитуре Јасминка Грубор	015/7786-052
19.	Експозитура Владимирци, Светог Саве бр. 2ц	шеф експозитуре Милија Деспотовић	015/513-873
20.	Експозитура Бач, Маршала Тита бр. 2	шеф експозитуре Снежана Бег	021/771-321
21.	Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша бб	шеф експозитуре Тамаш Танок	023/815-027
22.	Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	шеф експозитуре Верица Грбић	023/771-078
23.	Експозитура Сечањ, Вожда Карађорђа бб	шеф експозитуре Драгана Вујовић	023/3841-130
24.	Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1	шеф експозитуре Љиљана Мишчевић	025/772-473
25.	Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8	шеф експозитуре Драгана Сушић	022/712-327

Радови се изводе у складу са пројектима за унутрашње уређење простора (уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом који су сачињени од стране предузећа „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево).

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА И БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Радови на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала:

Р.бр.	Унутрашња јединица	Број техничке документације
1.	Експозитура Обреновац, Милоша Обреновића бр. 124	327/18

2.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша бр. 52 Е	354/18
3.	Експозитура Лајковац, Владике Николаја бр. 6	334/18
4.	Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12	355/18
5.	Експозитура Мионица, Војводе Мишића бр. 52	338/18
6.	Експозитура Осечина, Карађорђева бр. 112	322/18
7.	Експозитура Уб, 3. октобра бр. 2	326/18
8.	Експозитура Кнић, Главни пут бб	335/18
9.	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9	323/18
10.	Експозитура Алексинац, Момчила Поповића бр. 45	344/18
11.	Експозитура Ражањ, Партизанска бр. 34	341/18
12.	Експозитура Сврљиг, Хаџићева бр. 21	342/18
13.	Експозитура Бела Паланка, Српских владара бб	337/18
14.	Експозитура Велико Градиште, Житни трг бр. 2	349/18
15.	Експозитура Кучево, Светог Саве бр. 97	345/18
16.	Експозитура Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	346/18
17.	Филијала Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47	333/18
18.	Експозитура Богатић, Мике Митровића бр. 2	321/18
19.	Експозитура Владимирци, Светог Саве бр. 2ц	317/18
20.	Експозитура Бач, Маршала Тита бр. 2	346/18
21.	Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша бб	350/18
22.	Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	353/18
23.	Експозитура Сечањ, Војда Карађорђа бб	352/18
24.	Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1	351/18
25.	Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8	347/18

Радови на инвестиционом одржавању – стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом:

	Унутрашња јединица	Адреса
1.	Експозитура Сопот	Кнеза Милоша бр. 52 Е
2.	Експозитура Лајковац	Владике Николаја бр. 6
3.	Експозитура Кнић	Главни пут бб
4.	Експозитура Ражањ	Партизанска бр. 34
5.	Експозитура Нова Црња	Кошут Лајоша бб
6.	Експозитура Сечањ	Војда Карађорђа бб
7.	Експозитура Апатин	Српских владара бр. 1

Радови на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом подразумевају:

1.	Експозитура Обреновац		
	Опис позиције	Јединица мере	количина
	Радови на демонтажи и рушењу		
	Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	23.33
	Пажљива демонтажа пулта од мермерних плоча заједно са комплетном конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	17.09
	Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	56.90

Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW i UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	17.00
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	70.00
Облагање стуба преко системског качења, са наглашеним вертикалним и хоризонталним фугама. дебљина плоча д=13 мм.	м ²	12.00
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова. Обрачун по м ² развијене површине	м ²	216.03
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² развијене површине.	м ²	216.03
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	44.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	25.00
Набавка материјала и постављање ламината (у архиви) у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	22.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140 x70 x (76+23) цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Набавка и уградња облоге од медијапана у дезену по избору инвеститора. Висина облога чеоног дела је 90 цм. а ширина пулта је 54 цм. Облога се поставља преко постојеће бет. конструкције пулта.	мд	10.50
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизачи телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60x (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји	ком	8

алуминијума, мат обраде.		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	18
Шалтерска врата димензија 80 x 70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	2
2.	Експозитура Сопот	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа дрвених преграда између просторија, које формирају канцеларију. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	23.33
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.40
Пажљива демонтажа дрвених облога око греде које су уједно и носачи расвете. Позицијом обухватити сав саставни материјал, као и подконструкцију, лајсне. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	23.03
Пажљива демонтажа стаклених преграда са вратима која су саставни део њих и свим спојним материјалима. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	17.84
Демонтажа постојећег пода од лоамината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	55.26
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом, одложити на градилишну депонију. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	75.97
Бетонски радови		
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.93
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађенски лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.90
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	10.90
Набавка и монтажа спушеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	68.54
Облагање стуба преко системског качења, са наглашеним вертикалним и хоризонталним фугама. дебљина плоча д=13 мм.	м ²	11.00
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	166.65
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	166.65
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити	м ²	40.00

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страница 8 од 134*

и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.				
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.			м ²	25.00
Набавка материјала и постављање ламината дебљине 8 мм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2 мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.			м ²	5.50
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.			м ²	4.80
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.			ком	9.00
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105х50 мм.			ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.			ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.			ком	3
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60х(76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105х50 мм.			ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.			ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.			ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	6
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	12
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.			ком	6
Шалтерска врата димензија 80х70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.			ком	1
3.	Експозитура Лајковац			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	19.57
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	8.95
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	5.00
Рушење дела степеника и дела пода у улазним делу објекта како би се формирао простор за пролазак особа са инвалидитетом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Приликом рушења обратити пажњу да се не оштете постојеће керамичке плочице.			м ³	0.05

Демонтажа спуштеног плафона од лампериије са свом конструкцијом. Сав демонтирани материјал утоварити на возило и одвести на депонију.	м ²	31.65
Бетонски радови		
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинких разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.47
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађенски лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.66
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач.	м ²	8.43
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	31.65
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	99.33
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	99.33
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	23.84
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	13.18
Остали радови		
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	4.80
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	3.50
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулти димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	3
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60x(76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија ензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал	ком	1

израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, x 1 цм.		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама x 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама x 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	11
Шалтерска врата димензија 80x70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
4.	Експозитура Љиг	
Радови на демонтажи и рушењу		
демонтажа стаклених преграда између просторија, које формирају канцеларију као и стаклених преграда на пултовима. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	17.26
демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.44
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	32.78
демонтажа уградног ормана од иверице са вратима и полицама. Позицијом обухватити сав заптивни и спојни материјал, лајсне. Сав демонтрани материјал предати инвеститору уз записник.	м ²	5.04
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	5.40
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м2), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м2 развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући..	м ²	59.35
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	137.64
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м2.	м ²	137.64
Подополагачки радови		
Хобловање и лакирање постојећег паркета са свим предрадњама. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под	м ²	42.76
Опрема и намештај		

Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулти димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60x(76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицама, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	6
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	10
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	12
Шалтерска врата димензија 80x70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
5.	Експозитура Мионица	
Радови на демонтажи и рушењу		
Демонтажа облога стубова. Облоге су урађене од лампериде са лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.06
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама, као и стакленим деловима. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	11.53
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	30.66
Демонтажа спуштеног плафона од лампериде са свом конструкцијом и каскадом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	35.24
Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата димензије 90x210цм са штоком. Демонтирана врата предати инвеститору.	ком	1
Зидарски радови		
Зазиђивање отвора (врата) Утонг блоковима дебљине 20 цм у одговарајућем лепку. Позицијом обухватити зазиђивање отвора, малтерисање и пердашење док се не добије савршено глатка површина (обратити пажњу на спој са постојећим зидом).	м ²	1.98
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара	м ²	11.55

извођач..		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући..	м ²	56.43
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	156.15
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрађе, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	156.15
Подополагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолјију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолјију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаонних лајсни на преласку зид под.	м ²	42.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	15.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	27
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Оков и бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	32
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
6.	Експозитура Осечина	

Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	15.62
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.00
Демонтажа постојећег ПВЦ пода заједно са угаоним лајснама (под-зид), холкерима завршним лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	75.22
Пажљива демонтажа постојећих улазних врата на експозитури. Врата димензија 235/210цм, ПВЦ, двокрилна, са два фиксна дела са стране.	ком	1
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формирањем зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	4.75
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући..	м ²	27.00
Молерски радови		
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	132.21
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	132.21
Подополагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	47.23
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	28.00
Столарија		
Набавка и монтажа пуних једнокрилних унутрашњих врата. Врата су израђена од медијапана (МДФ) у дезену светлог храста. Врата снабдети потребном оковом, одговарајућим шаркама, цилиндер бравом са три кључа, као и одговарајућом кваком и граничником. Све остало радити према општем опису, шемама столарије и мерама узетим на лицу места. Обрачун по комаду финално обрађено и уграђено, квалитетним шаркама 3 комада, бравом са уметком, трукерима и шилдовима. У цену врата урачунати монтажу штокова, монтажу и штеловање крила.	ком	1
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по	ком	1

деталју.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубићима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	8
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	9
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	14
Шалтерска врата димензија 80х70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
7.	Експозитура Уб	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	10.94
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.93
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	33.50
Уклањање дела терацо пода на месту где се поставља нови ПОД-ТАРКЕТТ. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	3.00
Сувомонтажн радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формирања зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	5.28
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 х 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	26.50
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	88.40
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне преградње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	88.40
Подополачки радови		

Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезен храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	36.00
Остали радови		
Извршити репарацију уграђеног трокрилног плакара дужине Л=180 цм., са завршним фарбањем фронта у усвојену боју светло сиву. Висину прилагодити спуштеном плафону	ком	1
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	9
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	8
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталежа.	ком	2
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
8.	Експозитура Кнић	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. .	м ²	10.80
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	5.12
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	24.00
Демонтажа облоге од иверице ширине 75цм заједно са свим пратећим елементима испод прозора као маска конструктивног елемента. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. .	м ²	6.05
Демонтажа дрвеног спуштеног плафона који је уједно носач расвете изнад шалтера. Позицијом обухватити и демонтажу постојеће расвете на плафону. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.00
Пажљива демонтажа комплет ормана димензије 40x40x230 цм у експозитури. Све ормане рашрафити. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	6
Пажљива демонтажа дрвених собних врата ширине 90 цм.	ком	1
Бетонски радови		
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских	м ³	1.10

разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.		
Набавка материјала и обрада бочних страна рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.92
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	6.62
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући. Кота 2,17м	м ²	14.16
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући. Кота 3,20 м	м ²	19.60
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за nanoшење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	86.17
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрађе, ситнија крпљења. Обрачун по м ² .	м ²	86.17
Глетовање каскаде, шлицева у плафону и парпетног зида ширине/висине ица 40 цм. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Елементе ошмирглати након друге руке глета и припремити их за nanoшење боје.	м1	22.28
Бојење каскаде, шлицева у плафону и парпетног зида ширине/висине ица 40цм, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта.	м1	22.28
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	23.75
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	20.91
Остали радови		
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумулјца.	м ²	5.40
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	5
Набавка и монтажа облоге од иверице д=1мм са кантованим ивицама у дезену светлог храста. Облога се поставља на парпетни зид, испод прозора, ширине 75цм. Позицијом обрачунати и постављање угаоне лајсне као и сав потребан материјал како би се облога причврстила.	м ²	4.53
Ошрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2

Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	3
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5 цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	1
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	11
Шалтерска врата димензија 80x70цм са доворотником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
9.	Експозитура Крупањ	
	Радови на демонтажи и рушењу	
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	32.78
Пажљива демонтажа пулта од мермерних плоча заједно са комплетном конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	14.24
Рушење зида од опеке испод пулта, д=12цм. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	14.24
Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих врата на експозитури. Врата димензија 180/220+80цм, дрвена, двокрилна, са надсветлом и стакленим испунама. Демонтирана врата утоварити предати инвеститору.	ком	1
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	94.00
Сувомонажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострукра облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	20.74
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 х 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	35.00
Набавка материјала, транспорт и уградња спуштених плафона у каскадама, од гипс картонских плоча типа "РИГИПС" "ГУПТОНЕ монолитни плафон" или сличног са подешавајућим вешаљкама причвршћеним за међуспратну конструкцију. Монолитне гипс картонске табле димензија 120x240цм. дебљине 12,5 мм, са кашираним абсорциним филцом на полеђини се постављају преко поцинковане подконструкције (УД и ЦД профили) без видних спојева. Све спојеве су испуњени глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. Висина спуштања, према пројекту, од 80 до 130 цм.	м ²	13.00

Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за nanoшење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	210.91
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	210.91
Подополагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	94.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	17.50
Столарски радови		
израда и уградња унутрашње алуминијумске браварије у хладном систему ал. профила, без термо прекида са хоризонталном односно вертикалном поделом према шеми столарије, и отварањем око вертикалне осе. Доњи хоризонталан Алу. профил ојачан (парапет). Врата без прага. Врата снабдети бравом са три кључа. Врата морају имати три шарке за обезбеђење око вертикалне осе. Непровидне површине у крилима израдити као панел сачињен од два ал. лима д=1.5мм, пластифицирана у тону по избору пројектанта, са међупростором од слоја стиродура дебљине 20мм. Укупна дебљина панела је 23мм. Стакло пакет провидне површине 3.3.1 + 12 + 3.3.1 Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Завршна обрада ал. профила пластификација у тону по избору пројектанта. У цену улази и: поправка оштећења после демонтаже и монтаже столарије. Ивице обрадити одговарајућим лајснама са мрежицом. Обрачун по ком.Димензије 180/220+80цм.	ком	1
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	16
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	17
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са ручицама за подешавање висине сталаже.	ком	18
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради	ком	1
10.	Експозитура Алексинац	
	Радови на демонтажи и рушењу	

Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.42
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.84
Скидање постојећег итисона који залепљен преко паркета као и преко цементне кошуљице. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	77.61
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	24.16
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	91.82
Сувоомтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	33.00
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic . Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	66.00
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	42.00
Облагање стуба преко системског качења, једнострано причвршћено, са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама. Дебљина плоче д=13 мм.	м ²	7.20
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова (све отворе мање од 3м ² не одбијати).	м ²	313.32
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. Обрачун по м ² .	м ²	313.32
Подологачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	46.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	15.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде	ком	2

медијанан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопацама, х 1 цм.				
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.			ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопацама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	17
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопацама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде			ком	14
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.			ком	5
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.			ком	1
11.	Експозитура Ражањ			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа дрвених преграда са стакленим деловима који формирају бокс благајне. Позицијом обухватити и демонтажу врата која се налазе у склопу преграде. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	14.10
Пажљива демонтажа стаклене испуне у дрвеној конрукцији на шалтерима у делу који је означен на основи. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	4.68
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	36.08
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			ком	1
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			ком	2
Комплет демонтажа уградних ормана у шалтер сали. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	19.28
Демонтажа прозорских клупица од иверице дебљине 18мм, РШ 45цм. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију. .			м1	9.06
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	55.32
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	37.37
Рушење дела степеника и дела пода у улазним делу објекта како би се формирао простор за пролазак особа са инвалидитетом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију. Приликом рушења обратити пажњу да се не оштете постојеће керамичке плочице.			м ³	0.07
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.			м ³	0.19
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађенски лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.			м ²	0.16
Сувоомтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач.			м ²	14.24
Напомена: Приликом формирања зида повести рачуна о спуштеном плафону, јер се исти задржава. (амстронг).				
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 х 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.			ком	10

Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје	м ²	150.40
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. Обрачун по м ² .	м ²	150.40
Подологачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налази стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	47.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	18.00
Остали радови		
Набавка и монтажа облоге од медијапана д=18мм са кантованим ивицама у дезену светлог храста. Облога се поставља на парпетни зид, испод прозора, РШ 45цм. Позицијом обрачунати и постављање угаоне лајсне као и сав потребан материјал како би се облога причврстила..	м1	6.56
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде лево или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	5
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једнокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	6
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	24
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
12.	Експозитура Сврљиг	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од алуминијумских носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. .	м ²	9.20
Пажљива демонтажа пулта од мермерних плоча заједно са комплетном конструкцијом. Сав демонтирани материјал	м ²	9.20

пренети на најближу депонију.		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	34.57
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	79.69
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формирања зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	9.80
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	17.50
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глега и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	99.29
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрађе, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	99.29
Подополачачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	17.30
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	19.80
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предње са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	5
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји	ком	2

алуминијума, мат обраде.		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	4
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	19
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
13.	Експозитура Бела Паланка	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од алуминијумских носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	5.58
Пажљива демонтажа дрвених пултова заједно са конструкцијом и столовима. Сам демонтиран материјал одвести на депонију коју одреди инвеститор а не даљу од 15км	м ²	11.05
Демонтажа постојећег пода од паркета на месту где се поставља винил у ролни Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	4.50
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	24.53
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	65.31
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	175.60
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	175.60
Подополагачки радови		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943, заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	17.20
Хобловање и лакирање постојећег паркета са свим потребним предрадњама. Постављање завршних лајсни под-зид.	м ²	48.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	5
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде	ком	2

медијанпан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једнокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	4
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	19
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
14.	Експозитура Велико Градиште	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа дрвених преграда са стакленом испуном које формирају бокс благајне. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.32
Пажљива демонтажа стаклених предрада пултова. Позицијом обухватити сав пропратни материјал који се демонира у склопу истих. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.73
Пажљива демонтажа дрвених пултова заједно са конструкцијом и столовима. Позицијом обухватити све лајсне, спонице, шарке, фиоке, и све остале елементе који су у склопу пулта. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	18.28
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Ценом обухватити одлагање на депонију градилишта, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди инвеститор а не даљу од 15км.	м ²	65.92
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	27.60
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 х 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висин.	м ²	40.90
Набавка материјала, транспорт и израда монолитног спуштеног плафона од гипскартонских плоча на металној потконструкцији, типа "КНАУФ" или сл. са подешавајућим вешаљкама причвршћеним на међуспарану конструкцију.	м ²	29.60
Набавка материјала, транспорт и израда монолитног спуштеног плафона од гипскартонских плоча лепљењем на бетонски серклаж.	м ²	17.26
Облагање стубова преко системског качења, са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама. Дебљина плоча је д=13 мм.	м ²	21.20
Молерски радови		
Глетовање зидова експозитуре у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	140.37
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. Обрачун по м ² .	м ²	140.37

Подологаачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	47.20
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	40.81
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23) цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	4
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	4
* Радни сто, угаони, димензија 140+90x90x76.Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
* Угаони Пулт са радним столом димензија 35x180x103 + 35x120x103.Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја)..У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1
* Радни сто, димензија 110+90x90x76.Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
* Пулт благајне, димензија 110x90xх103. Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	10
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једнокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	10
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	6
Шалтерска врата димензија 120x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	2
15.	Експозитура Кучево	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	13.20
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	11.78

Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	38.02
Пажљива демонтажа каљевих пећи. Са пећи скинути капу, демонтирати каљ по каљ, односно ред по ред, до дна. Приликом демонтаже заштити под од могућег оштећења у случају да испадне неки каљ. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Димензије каљеве пећи су 140x180x40цм	ком	2
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	10.80
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висин.	м ²	61.80
Молерски радови		
Глетовање зидова експозитуре у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	124.40
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. Обрачун по м ² .	м ²	124.40
Глетовање греде РШ 90цм, стубова пречника 30цм.Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Елементе ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје	м ²	15.63
Бојење греде РШ90цм и кружних стубова пречника 30цм, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта.	м ²	15.63
Подологачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	44.02
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	19.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал	ком	14

израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једнокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	15
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	9
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
16.	Експозитура Петровац на Млави	
Радови на демонтажи и рушењу		
демонтажа стаклених преграда између просторија, које формирају канцеларију као и стаклених преграда на пултовима. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	26.53
демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.00
демонтажа дрвених облога око стубова 40х40 и каскада. Позицијом обухватити сав саставни материјал, као и подконструкцију, лајсне. Урачунати и употребу радне скеле. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	62.78
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	72.41
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрптити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	51.62
демонтажа уградног ормана од иверице са вратима и полицама. Позицијом обухватити сав заптивни и спојни материјал, лајсне. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	43.03
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формирања зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	40.89
Стаклени преградни зид са стакленим вратима у продужетку благајничког бокса, висине х=210 цм. дужине л=180 цм.	мд	1.80
Облагање стубова преко системског качења са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама. Дебљина плоча је д=13мм.	м ²	9.66
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 х 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје.	м ²	366.12
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења.	м ²	366.12
Глетовање греда, каскада и стубова. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Елементе ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити и употребу радне скеле	м ²	62.78
Бојење греда, каскада и стубова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити и употребу радне скеле	м ²	62.78
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање ламината дебљине 8 мм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2 мм а преко ње поставити спужасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	15.50

Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаонних лајсни на преласку зид под.	м ²	56.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	65.00
Остали радови		
Набавка материјала и израда оградe на степеништу. Ограду урадити од нерђајућег челика/ иноха, са ручковатом пречника 3цм, и вертикалном испуном пречника 1.5цм. Ограду причвртити челичним типловима у под, и бочно у зид тако да буде стабилна. Позицијом обухватити сав потребан материјал.	м ²	1.80
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	6
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	4
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја)..У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	4
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	8
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једвокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	9
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	14
Све уградне плакаре, ком 18, пажљиво демонтирати, извршити репарацију у мери колико је то потребно, рефарбати у боју изабрану усвојеним дизајном(светло сива) и поставити их на иста места.	ком	18
17.	Филијала Пријепоље	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од елокисаног алуминијума са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Напомена: Преграде демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	м ²	54.78
Пажљива демонтажа стаклене испуне димензије 80х70цм на шалтерима у делу који је означен на основи. Стаклену испуну одвести на депонију коју одреди инвеститор а не даљу од 15км	ком	4
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав намештај полако демонтирати, одложити са стране и уз записник предати инвеститору. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	3
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Позиција обухвата комплет демонтажу, одлагање и предају инвеститору уз записник. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	4
Комплет демонтажа конзолних ормарића у шалтер Сали. Сав демонтирани материјал предати инвеститору уз записник.	ком	13
Демонтажа маске за радијаторе. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	12
Демонтажа маске за утичнице. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	20
Сувомонтажни радови		

Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 x 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона . Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје.	м ²	88.84
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. Обрачун по м ² .	м ²	88.84
Глетовање греда и стубова развијене ширине цца 40цм, у шалтер сали у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити и употребу потребне радне скеле.Обрачун по метру дужном.	м 1	86.71
Бојење греда и стубова развијене ширине цца 40цм, у шалтер сали у две руке , ЈУБ Јупол Латех Сатен . Позицијом обухватити и употребу потребне радне скеле.	м 1	86.71
Подополагачки радови		
Хобловање и лакирање постојећег паркета са свим предрадњама и са постављањем угаоних лајсни	м ²	123.29
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23) цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	8
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Допатак је димензија 80x60x(76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	7
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде Алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	13
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	26
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаци.	ком	13
Набавка и монтажа ПВЦ испуне у белој мат боји на местима на којима је скинута стаклена испуна (на пулту). Испуну поставити од врха носача до самог пулта, без остављања отвора. Ценом обухватити сав потребан пропратни материјал.	ком	4
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
18.	Експозитура Богатић	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од елокисаног алуминијума са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Напомена: Преграде демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	м ²	20.00
Пажљива демонтажа шалтерских врата од елокисаног алуминијума са свим елементима качења. Сав демонтирани материјал одложити и предати инвеститору уз записник. Напомена: Врата демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	1
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	46.80
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав намештај полако демонтирати, одложити са стране и уз записник предати инвеститору. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	3

Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Позиција обухвата комплет демонтажу, одлагање и предају инвеститору из записник. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	3
Комплет демонтажа ормарића у шалтер Сали. Сав демонтирани материјал предати инвеститору уз записник.	ком	3
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут пренети на најближу депонију.	м ²	150.30
Сувомонтажни радови		
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 x 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00
Молерски радови		
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	202.72
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	202.72
Остали радови		
Хобловање и лакирање постојећег квалитетног паркета, са свим предрадњама. Постављање завршних лајсни према зидовима.	м ²	43.00
Репарација постојећих плакара са завршном обрадом фронтова у усвојеном сивом тону. У деловима где су скинуте климе које не раде, уградити нове надградне ормане.	м ²	22.50
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопацама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Набавка и монтажа дрвеног додатка од медијапана са логотипом Управе за трезор, дезен и боја светли храст. Позиција додатка је дефинисана на основи.	ком	4
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопацама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопацама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопацама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопацама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	11
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1
19.	Експозитура Владимирци	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	16.10
Пажљива демонтажа пулта од дрвених облога заједно са комплетном конструкцијом и шалтерским вратима. Сав	м ²	8.28

демонтирани материјал одложити на депонију градилишта. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	20.42
Демонтажа и одлагање постојећих ормана. Ормане раставити и одложити са стране. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Димензије ормана су 70x40x250цм	ком	8
Сувомонтажни радови		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	36.90
Молерски радови		
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	78.52
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	78.52
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	20.42
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	17.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
*Радни сто, димензија 116x90x76. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
* Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	3
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја.У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1

Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво хрост. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	8
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
Радни сто горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина.	ком	1
20.	Експозитура Бач	
Радови на демонтажи и рушењу		
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвета са испуном од стакла. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	43.37
Пажљива демонтажа дрвених шалтерских врата са свим елементима качења. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	1
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијим и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	11.36
Скидање постојећег итисона који је постављен преко керамике. Сав настали шут утоварити у возило и одвести на депонију.	м ²	23.80
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав намештај полако демонтирати, одложити са стране и уз записник предати инвеститору.	ком	3
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Позиција обухвата комплет демонтажу, одлагање и предају инвеститору из записник.	ком	3
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију.	м ²	118.58
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UDпрофила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. Висина преграде х= 210 цм. За стабилност позиције одговара извођач.	м ²	7.50
Преградни зид дужине 360 цм. са једним стакленим вратима и остакљеним делом изнад парапета у дужини од 150 цм. Висина преграде х= 210 цм. Варијанта преграде типа "ТРИПЛАН" или сл.	м ²	7.50
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 x 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона . Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10
Молерски радови		
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	149.38
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрађење, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	149.38
Подополагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	37.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943, заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	16.50
Набавка материјала и постављање ЛАМИНАТАу дезену храста светлијих тонова , поставља се у архиву. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	11.50
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопацама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3

Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Конзолна полица од универа	мд	2.50
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	15
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	16
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	14
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1
21.	Експозитура Нова Црња	
Радови на демонтажи и рушењу		
демонтажа дрвених преграда са стакленом испуном које формирају бокс благајне. Позицијом обухватити сав спојни материјал. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	10.02
демонтажа стаклених предрада пултова. Позицијом обухватити сав пропратни материјал који се монтира у склопу истих. Демонтиране стаклене одвести на депонију.	м ²	8.71
демонтажа дрвених пултова заједно са конструкцијом и столовима. Позицијом обухватити све лајсне, спонице, шарке, фиоке, и све остале елементе који су у склопу пулта. Сав демонтиран материјал одвести на депонију.	м ²	11.14
демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	35.17
Бетонски радови		
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	2.01
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	3.36
Сувомонтажни радови		
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалупити сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се	м ²	10.32

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страница 34 од 134*

након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, d=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висин.	м ²	63.81
Молерски радови		
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	190.62
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	190.62
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине d=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	41.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера x=10цм.	м ²	22.35
Остали радови		
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	9.00
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	15.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, а са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, x 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, x 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	3
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, x 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, x 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама x 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	12
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама x 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	13
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	12
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и	ком	1

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страница 35 од 134*

бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.				
22.	Експозитура Нови Бечеј			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа стаклених преграда на пултовима на дрвеној конструкцији. Позицијом обухватити и демонтажу носећих елемената у виду дрвених стубова. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	8.94
Демонтажа пултова од опеке са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Чеони делови су урађени од опеке, плоче од керамике, а облога од гипса. Позицијом обухватити демонтажу комплет пулта, са свим елементима. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију			м ²	13.11
Пажљива демонтажа спуштеног плафона типа "Hunter Douglas" са свим елементима качења.Позицијом обухватити и демонтажу надградне расвете. Сав настали шут утоварити одвести на депонију.			м ²	52.61
Сувомонтажни радови				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.			м ²	67.00
Набавка и монтажа собних врата			ком	1
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.			м ²	172.65
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрађе, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).			м ²	172.65
Подологачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.			м ²	24.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.			м ²	40.00
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.			ком	3
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.			мд	7.20
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..			ком	4
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм			ком	1
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.			ком	1
Корпус уградних плакара се задржава уз потребну репарацију, врата плакара се репарираји и боје у усвојену светло сиву боју. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	10
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина			ком	1
23.	Експозитура Сечањ			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од алуминијумских носача са стакленом и дрвеног испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	12.48

Пажљива демонтажа стаклених преграда на пулту. Позицијом обухватити и демонтажу контрукције као и свих елемената за спајање. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.62
Пажљива демонтажа дрвених пултова са подконструкцијом и свим елементима. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.93
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	39.09
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију.	м ²	119.97
Бетонски радови		
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.75
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађенски лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	1.26
Сувомонтажни радови		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1, д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини	м ²	56.93
Молерски радови		
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	119.97
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	119.97
Подполагачки радови		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	39.00
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	24.00
Остали радови		
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	6.36
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	8.50
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, а са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обраде. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде лево или десно стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји	ком	1

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страница 37 од 134*

од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.				
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	18
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.			ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде			ком	17
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина			ком	1
24.	Експозитура Апатин			
Радови на демонтажи и рушењу				
демонтажа дрвених преграда између просторија, које формирају канцеларију. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	33.64
демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	25.88
демонтажа носача расвете од дрвета, која виси са плафона. Позицијом обухватити и демонтажу светилки као и конструкторије. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	29.04
демонтажа стаклених преграда на пултовима. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	2.73
демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.			м ²	48.21
гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут прикупити и одвести на депонију.			м ²	145.21
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.			м ³	0.34
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађенски лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.			м ²	0.50
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.			м ²	23.00
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 х 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.			ком	10.00
Облагање стубова преко системског качења са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама.Дебљина плоча је д=13мм.			м ²	11.64
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.			м ²	249.71
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).			м ²	249.71
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу			м ²	54.00

поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.			
Столарија			
Набавка и монтажа пуних једнокрилних унутрашњих врата, димензија 90/210 цм. Врата су израђена од медијапана (МДФ) у дезену светлог храста. Врата снабдети потребном оковом, одговарајућим шаркама, цилиндер бравом са три кључа, као и одговарајућом кваком и граничником. Све остало радити према општем опису, шемама столарије и мерама узетим на лицу места. Обрачун по комаду финално обрађено и уграђено, квалитетним шаркама 3 комада, бравом са уметком, трукерима и шилдовима. У цену врата урачунати монтажу штокова, монтажу и штеловање крила.		ком	2
Остали радови			
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.		м ²	4.50
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.		ком	7.00
Опрема и намештај			
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..		ком	5
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм		ком	5
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.		ком	5
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.		ком	2
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.		ком	10
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.		ком	1
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде		ком	11
Стаклени преградни зид са једним вратима, у продужетку благајничког бокса, дулине л= 144 цм. висине х=210 цм		мд	1.44
25.	Експозитура Шид		
Радови на демонтажи и рушењу			
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом и дрвеног испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	21.62
Пажљива демонтажа стаклених преграда на пулту. Позицијом обухватити и демонтажу конрукције као и свих елемената за спајање. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	7.32
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	12.56
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	55.25
Демонтажа дрвених облога око стубова и каскаде, као и на зидовима у висини од 1,00 м. Позицијом обухватити демонтажу и подконструкције, лајсни, и свих заптивних елемената. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	64.25
Сувомонтажни радови			
Набавка материјала, транспорт и монтажа преградних зидова д=12,5 цм. Зидови су на одговарајућој металној подконструкцији обострано обложени двоструким гипс картонским плочама д=12,5мм., типа "РИГИПС" или слично. Испуна од минералне вуне Вунизол д=5цм.		м ²	22.53
Спојеви су бандажирани одговарајућим бандаж тракама. Пре завршне обраде плоче су изглетоване одговарајућом глет масом по упутству одабраних произвођача материјала.			
Облагање стубова преко системског качења са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама.Дебљина плоча је д=13мм.		м ²	11.64

Набавка и замена дотрајалих плоча спушеног модуларног декоративног плафона од мелатних плоча дим. 60 x 60 цм. Систем је са невидљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00
Молерски радови		
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	179.88
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	179.88
Подопологачки радови		
Набавка материјала и постављање подне облоге од готовог ламелираног дрвеног пода типа ТАРКЕТТ дебљине 0,8 цм. у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	54.00
Остали радови		
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетотонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	1.12
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	1.00
Опрема и намештај		
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	4
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	4
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	5
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	5
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	5
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2
Стаклени преградни зид са стакленим вратима у продужетку благајничког бокса, висине х=210 цм. дужине л=144 цм.	мд	1.44
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	13
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	11
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	40

4. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Рок за уговорене радове на свим локацијама не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана, рачунајући од дана уплате аванса.

Понуђач се уводи у посао након закључења уговора, што се констатује Записницима о извршеним радовима за сваки објекат посебно и Записником о пријему Пројекта изведеног стања.

Понуђач има право на продужење рока за извршење радова само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

5. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да примењује прописане мере заштите у циљу осигурања безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине у складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015), позитивноправним прописима, актима наручиоца и нормативима и стандардима чија је употреба обавезна.

Понуђач се обавезује да:

- пажљиво демонтира постојећу опрему и материјал са минималним оштећењем и демонтрани материјал одвезе на најближу депонију или друго место које одреди наручилац;
- по потреби одређени материјал преда наручиоцу на даље располагање;
- се строго придржава свих мера заштите на раду;
- изводи радове у договору са наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда (рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније);
- изводи радове у складу са техничким прописима, нормативима и стандардима и уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала;
- преда наручиоцу, путем посебног записника, атесте о квалитету материјала који уграђује у објекте који су предмет радова по овом уговору, а по захтеву наручиоца и да испита квалитет материјала код, за то овлашћене, стручне организације;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од 1 (једног) дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року од најдуже 3 (три) дана;
- омогући наручиоцу контролу количине и квалитета опреме и материјала;
- преузме мере безбедности ангажованих радника по постојећим прописима;
- сва оштећења делова зидова, плафона, подова, инсталација, инвентара и осталог доведе у првобитно функционално стање о свом трошку;
- изради и достави наручиоцу Пројекат изведеног стања за све објекте, у 2 примерка у штампаној форми и један примерак на cd диску, оверен електронским потписом.

6. ГАРАНЦИЈА

Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок за изведене радове који ће се рачунати од дана сачињавања Записника о извршеним радовима за сваки објекат посебно и који не може бити краћи од 2 (две) године.

Понуђач је обавезан да у гарантном року изврши отклањање недостатака о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року износи 3 (три) дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА, ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО
ПОНУДЕ**

IV-1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*).

4) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ:** **1.** Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; **2.** Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; **3.** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **предузетник** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра;

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **физичко лице** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XII у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом и то:

Технички капацитет:

Услов: Право на учешће има понуђач који поседује – користи минимум 2 (два) доставна возила и који је технички опремљен (поседује одговарајућу опрему и неопходан алат) за извођење предметних радова.

Докази:

- фотокопије саобраћајних дозвола или изводи из читача саобраћајних дозвола (уколико возило није у својини понуђача доставити и фотокопију правног основа коришћења возила – уговор о лизингу или закупу);

- Изјава о техничкој опремљености понуђача дата у слободној форми, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, потписана и оверена од стране одговорног лица понуђача, којом понуђач потврђује да располаже довољним техничким капацитетом, (поседује одговарајућу опрему и неопходан алат) за извођење предметних радова.

Пословни капацитет

Услов: Право на учешће има понуђач који је у периоду од претходних 5 година (период од 2013. до 2017. године) успешно извео радове на унутрашњем уређењу простора минималне збирне вредности 40.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Докази:

-Референтна листа за понуђача – Образац XIII конкурсне документације,

-Потписане и оверене Потврде о референцама – Образац XIV конкурсне документације.

Потврде о референцама морају бити потписане и оверене печатом од стране Инвеститора (Наручиоца) на чијем су објекту, односно за чије потребе изведени радови.

Кадровски капацитет:

Услов: Право на учешће има понуђач који има минимум 10 (десет) радно ангажованих лица на пословима који су у непосредној вези са извршењем предметне јавне набавке (по основу уговора о раду на неодређено и/или одређено време, уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова) од којих:

- најмање једног (1) дипломираног инжењера грађевинске или архитектонске струке који поседује важећу личну лиценцу бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 419 или 700 или 800, за одговорног извођача грађевинских радова, која је издата од стране Инжењерске коморе Србије;

- најмање седам (7) лица столарског занимања, молерско-фарбарског занимања, машинског или електро занимања (минимум по једно лице за сваку наведену струку).

Доказ:

- фотокопије уговора о раду или уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача;

- фотокопије потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање – **одговарајући М образац**). Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;

- фотокопије лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдом не старијом од годину дана од дана отварања понуда да одлуком Суда части није одузета лиценца (или фотокопије лиценци издатих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре).

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.

IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1. (услови из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1, 2, и 4).

IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1 (услови из чл. 75. ст. 1. тач. 1, 2, и 4), док остале услове испуњавају заједно.

IV-5 Критеријум за доделу уговора

У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда, је „**најнижа понуђена цена**“.

IV-6 Елементи критеријума, односно начин на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за завршетак радова.

Уколико доделу уговора не буде могуће извршити ни на овај начин, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума – жребањем, („извлачењем из шешира“). Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању.

IV-7 Обрасци који чине саставни део понуде

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VI у конкурсној документацији);

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део IV конкурсне документације);

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

- Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII- у конкурсној документацији);

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом (Образац VIII у конкурсној документацији);

- Регистрована бланко сопствена (соло) меница, за озбиљност понуде, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуни сопствену меницу за озбиљност понуде, потврдом о регистрацији менице и копијом картона депонованих потписа код банке;

- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (Образац IX у конкурсној документацији);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац X у конкурсној документацији);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац XI у конкурсној документацији), уколико је понуђач имао трошкове у фази припреме понуде – овај образац није неопходно доставити;

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац XII у конкурсној документацији);

- Образац референтне листе понуђача (Образац XIII у конкурсној документацији);

- Образац потврде о референци понуђача (Образац XIV у конкурсној документацији);

- Потврда о извршеном увиду у Пројекат (Образац XV-1 у конкурсној документацији), уколико је понуђач извршио увид у Пројекат;

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са

инвалидитетом,

ОП број 54/2018

страна 45 од 134

- Потврда о извршеном обиласку објекта (Образац XV- 2 у конкурсној документацији), уколико је понуђач извршио обилазак објекта;

- Предмер и предрачун, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац XVI у конкурсној документацији);

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи).

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

У УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

Уколико понуда садржи документ на страном језику обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са знаком **„Понуда за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније **13.12.2018. године до 12:00 часова**, у писарници наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 13.12.2018. године у 12:15 часова, у радним просторијама Министарства финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, VI спрат, сала бр. 603.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

3. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Министарства финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018“, или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018“, или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018“, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018“ .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са

инвалидитетом,

ОП број 54/2018

страна 47 од 134

да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној документацији.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

7. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI), навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној документацији.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе понуђача доставити средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун и рачун на који ће бити извршено плаћање.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Захтеви у погледу рока важења понуде, рока и услова плаћања, рока за завршетак радова, гарантни рок и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Рок важења понуде

Рок за подношење понуда не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.2 Рок и услови плаћања

Плаћање ће се извршити авансно у износу од 100% од укупне понуђене цене, након што понуђач достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Обавеза је понуђача да профактуру/предрачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор.

Профактура/предрачун мора обавезно да садржи број уговора под којим је заведен код наручиоца.

Понуђач се обавезује да профактуру/предрачун у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације профактуре/предрачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централну наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9.

Понуђач се обавезује да, уколико наручилац изјави приговор на профактуру/предрачун, у року од 2 (два) радна дана, од дана подношења приговора, предметну профактуру/предрачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуална спорна питања.

После извршених радова понуђач ће наручиоцу доставити коначну фактуру која служи за затварање аванса, као и Записнике о извршеним радовима за сваки објекат посебно и Записник о пријему Пројекта изведеног стања.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.

8.3. Рок за завршетак радова

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана, рачунајући од дана уплате аванса.

Понуђач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, што се констатује у Записнику о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Понуђач има право на продужење рока за извршење радова само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

8.4. Гарантни рок

Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок за изведене радове који ће се рачунати од дана сачињавања Записника о извршеним радовима за сваки објекат посебно.

Гарантни рок не може бити краћи од 2 (две) године.

Понуђач је обавезан да у гарантном року изврши отклањање недостатака о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од 3 (три) од дана пријема писаног позива наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда у обзир узимати укупна понуђена цена без пореза на додату вредност.

У цену радова понуђач ће урачунати: трошкове набавке потребног материјала, транспорт и уградња опреме и материјала, монтажу и одвоз постојеће опреме и материјала ван објекта на депонију или друго место које одреди наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, мере заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, вредност непредвиђених радова који су неопходни за извршење предметне набавке, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови.

Уколико је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Укупна уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

10. Средства финансијског обезбеђења

10.1. Понуђач је дужан да приликом подношења понуде, на име средства финансијског обезбеђења достави **регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за озбиљност понуде**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 5% уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од дана отварања понуде. Уз меницу је потребно доставити потврду о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код банке.

Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише или благовремено не потпише уговор.

10.2. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу **оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% од уговорене цене, са ПДВ-ом.**

Банкарска гаранција мора трајати најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.

Наручилац неће вршити плаћање пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

10.3. Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговора на име средства финансијског обезбеђења уговора достави - **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених обавеза.

10.4. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да приликом потписивања Записника о извршеним радовима, на име средства финансијског обезбеђења достави - **регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 5% уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менично овлашћење мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Овлашћења за попуњавање менице морају бити потписана и оверена, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011 и 139/2014 – др. закон).

Наручилац ће наплатити менице у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе, без посебног обавештења понуђачу.

11. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ОП број 54/2018“, на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, Одсек за јавне набавке,
- факсом на број 011/32-02-228;
- електронским путем на адресу: javnenabavke@trezor.gov.rs.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. Измене и допуне конкурсне документације

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Рок за закључење уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач коме је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема уговора.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. Околности које представљају основ за измену уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може продужити рок за извођење радова само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора и извођења радова, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја биће записнички констатовано.

Понуђач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја како би исти, ценећи настале околности, могао да донесе одлуку о измени уговора.

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, предајом у писарници наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском поштом на e-mail: javnenabavke@trezor.gov.rs, факсом на број: 011/32-02-228, или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

назив и адресу наручиоца;

податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

чињенице и доказе којима се повреде доказују;

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: **ОП број 54 2018;**

(7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија – Управа за трезор; јавна набавка **ОП број 54 2018;**

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 166. ЗЈН.

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 27.11.2018. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они попуњачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Радови на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:	динара
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:	динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (минимално 60 дана од дана отварања понуда)	дана од дана отварања понуда
РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА: (максимално 90 календарских дана)	дана од дана уплате аванса
ГАРАНТНИ РОК: (не може бити краћи од 2 године од дана завршетка радова)	године

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

У укупну цену урачунати су трошкови набавке потребног материјала, транспорт и уградња опреме и материјала, демонтажа и одвоз постојеће опреме и материјала ван објекта на депонију или друго место које одреди наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, мере заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, вредност непредвиђених радова који су неопходни за извршење предметне набавке, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависне трошкови.

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2487/2018-001-010 од 02. новембра 2018. године заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

„_____“ ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

З а к љ у ч у ј у:

У Г О В О Р О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу Позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије, дана 27.11.2018. године покренуо поступак јавне набавке радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018;

- да је Извођач дана _____ 2018. године, доставио понуду број: _____, (*понуђава Наручилац*) која у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2018 године, (*понуђава Наручилац*), изабрао Извођача за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом (у даљем тексту радови).

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 2.

Радови на уређењу шалтер сала ће се изводити на следећим локацијама Наручиоца: Експозитура Обреновац, Милоша Обреновића бр. 124; Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52 Е; Експозитура Лајковац, Владике Николаја бр. 6; Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12; Експозитура Мионица, Војводе Мишића бр. 52; Експозитура Осечина, Карађорђева бр. 112; Експозитура Уб, 3. октобра бр. 2; Експозитура Кнић, Главни пут бб; Експозитура Крупањ,

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са

инвалидитетом,

ОП број 54/2018

страна 59 од 134

Маршала Тита бр. 9; Експозитура Алексинац, Момчила Поповића бр. 45; Експозитура Ражањ, Партизанска бр. 34; Експозитура Сврљиг, Хаџићева бр. 21; Експозитура Бела Паланка, Српских владара бб.; Експозитура Велико Градиште, Житни трг бр. 2; Експозитура Кучево, Светог Саве бр. 97; Експозитура Петровац на Млави, Српских владара бр. 240; Филијала Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47; Експозитура Богатић, Мике Митровића бр. 2; Експозитура Владимирци, Светог Саве бр. 2/ц; Експозитура Бач, Маршала Тита бр. 2; Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша бб; Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4; Експозитура Сечањ, Вожда Карађорђа бб; Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1; Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8.

Радови на стварању услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом ће се изводити на следећим локацијама Наручиоца: Експозитура Сопот, Кнеза Милоша бр. 52 Е; Експозитура Лајковац, Владике Николаја бр. 6; Експозитура Кнић, Главни пут бб; Експозитура Ражањ, Партизанска бр. 34; Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша бб; Експозитура Сечањ, Вожда Карађорђа бб; Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Укупна уговорена цена радова износи _____ динара, без ПДВ-а (*понуђава Извођач*).

Укупна уговорена цена радова је фиксна.

У укупну цену урачунати су трошкови набавке потребног материјала, транспорт и уградња опреме и материјала, демонтажа и одвоз постојеће опреме и материјала ван објекта на депонију или друго место које одреди Наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, мере заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја, помагала и конструкција, вредност непредвиђених радова који су неопходни за извршење предметне набавке, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависни трошкови.

Порез на додату вредност плаћа Наручилац.

Члан 4.

Плаћање за радове који су предмет овог уговора извршиће се авансно у износу од 100% од укупне уговорене цене из члана 3. овог уговора, након достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Плаћање ће се извршити уплатом на рачун Извођача број: _____ код _____ банке.

Извођач се обавезује да профактуру/предрачун у року од 3 (три) радна дана од дана регистрација профактуре/предрачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централну Наручиоца, Београд, Поп Лукина бр. 7-9.

Извођач се обавезује да, уколико Наручилац изјави приговор на профактуру/предрачун, у року од 2 (два) радна дана, од дана подношења приговора, предметну профактуру/предрачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуална спорна питања.

Извођач се обавезује да у профактури/предрачуну обавезно наведе број Уговора под којим је заведен код Наручиоца.

Извођач се обавезује да након извршених радова достави Наручиоцу коначну фактуру која служи за „затварање“ аванса, Записнике о извршеним радовима за сваки објекат посебно и Записник о пријему Пројекта изведеног стања.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде у року од ___ календарских дана (**рок уписује Извођач - најдуже 90 календарских дана**), од дана уплате аванса.

Извођач се уводи у посао у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз објектима.

Увођење Извођача у посао констатује се у Записнику о увођењу у посао који потписују представници уговорних страна.

Члан 6.

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из члана 5. став 1. овог уговора само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења Уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања, писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

Члан 7.

Извођач се обавезује да:

- пажљиво демонтира постојећу опрему и материјал са минималним оштећењем и демонтрани материјал одвезе на најближу депонију или друго место које одреди Наручилац;
- по потреби одређени материјал преда Наручиоцу на даље располагање;
- се строго придржава свих мера заштите на раду;
- изводи радове у договору са Наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда (рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније);
- изводи радове у складу са техничким прописима, нормативима и стандардима и уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који има атест издат од стране стручне организације овлашћене за испитивање тог материјала;
- преда Наручиоцу, путем посебног записника, атесте о квалитету материјала који уграђује у објекте који су предмет радова по овом уговору, а по захтеву Наручиоца и да испита квалитет материјала, код за то овлашћене, стручне организације;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од 1 (једног) дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року од најдуже 3 (три) дана;
- омогући Наручиоцу контролу количине и квалитета опреме и материјала;
- преузме мере безбедности ангажованих радника по постојећим прописима;
- сва оштећења делова зидова, плафона, подова, инсталација, инвентара и осталог доведе у првобитно функционално стање о свом трошку;
- изради и достави Наручиоцу Пројекат изведеног стања за све објекте, у 2 примерка у штампаној форми и један примерак на cd диску, оверен електронским потписом.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 8.

Извођач је дужан да по завршетку уговорених радова из члана 1. овог уговора, обавести Наручиоца и изврши примопредају изведених радова.

Сматра се да су радови из члана 1. овог уговора завршени када представници уговорних страна, посебно за сваки објекат наведен у члану 2. овог уговора, потпишу Записник о примопредаји изведених радова, констатујући обим и квалитет изведених радова, као и да су исти завршени.

Након извршене примопредаје у свим објектима, Извођач се обавезује да достави Наручиоцу Пројекат изведеног стања за све објекте, у 2 примерка у штампаној форми и у једном примерку на CD диску, чији пријем ће се констатовати Записником о пријему Пројекта изведеног стања, који потписују представници уговорних страна.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ година (*попуњава Извођач - не може бити краћи од 2 године од дана завршетка изведених радова*) од дана сачињавања Записника о извршеним радовима за сваки објекат посебно.

Извођач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке у целости о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од 3 (три) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке у датом року, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца, Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% од уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.

Члан 11.

Извођач се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави *регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за добро извршење посла*, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуњу, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Достављена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Члан 12.

Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова достави *регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за отклањање недостатака у гарантном року*, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуњу у корист Наручиоца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са

инвалидитетом,

ОП број 54/2018

страна 62 од 134

Достављена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% од укупно уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 14.

Извођач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 15.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује следећа лица (*попуњава Наручилац*):

Адреса објекта	Име и презиме	Телефон/Електронска пошта

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Извођача одређује: _____, телефон: _____, електронска пошта: _____ (*попуњава Извођач*).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема обавештење о раскиду у Уговора.

Члан 17.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Саша Ђелић

Напомене:

Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

ОБРАЗАЦ VIII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр.	Адреса објекта	Цена за објекат, без ПДВ-а	Цена за објекат, са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.
1.	Експозитура Обреновац, Милоша Обреновића бр. 124		
2.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша бр. 52 Е		
3.	Експозитура Лајковац, Владике Николаја бр. 6		
4.	Експозитура Љиг, Војводе Мишића бр. 12		
5.	Експозитура Мионица, Војводе Мишића бр. 52		
6.	Експозитура Осечина, Карађорђева бр. 112		
7.	Експозитура Уб, 3. октобра бр. 2		
8.	Експозитура Кнић, Главни пут бб		
9.	Експозитура Крупањ, Маршала Тита бр. 9		
10.	Експозитура Алексинац, Момчила Поповића бр. 45		
11.	Експозитура Ражањ, Партизанска бр. 34		
12.	Експозитура Сврљиг, Хацићева бр. 21		
13.	Експозитура Бела Паланка, Српских владара бб		
14.	Експозитура Велико Градиште, Житни трг бр. 2		
15.	Експозитура Кучево, Светог Саве бр. 97		
16.	Експозитура Петровац на Млави, Српских владара бр. 240		
17.	Филијала Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47		
18.	Експозитура Богатић, Мике Митровића бр. 2		
19.	Експозитура Владимирци, Светог Саве бр. 2ц		
20.	Експозитура Бач, Маршала Тита бр. 2		
21.	Експозитура Нова Црња, Кошут Лајоша бб		
22.	Експозитура Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4		
23.	Експозитура Сечањ, Војда Карађорђа бб		
24.	Експозитура Апатин, Српских владара бр. 1		
25.	Експозитура Шид, Светог Саве бр. 8		

Укупна понуђена цена износи _____ динара, без ПДВ-а, односно износи _____ динара, са ПДВ-ом.

У укупну цену урачунати су трошкови набавке потребног материјала, транспорт и уградња опреме и материјала, демонтажа и одвоз постојеће опреме и материјала ван објекта на депонију или друго место које одреди наручилац, свакодневно и завршно чишћење места рада, коришћење средстава за заштиту опреме и простора, мере заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја,

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са

помагала и конструкција, вредност непредвиђених радова који су неопходни за извршење предметне набавке, отклањање недостатака у понуђеном гарантном року и сви други зависне трошкови.

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

-У колону 3. треба уписати понуђену цену изведених радова са свим зависним трошковима за сваки објекат, без ПДВ-а,

-У колону 4. уписати понуђену цену изведених радова са свим зависним трошковима за сваки објекат, са ПДВ-ом.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

IX ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018

Изјављујем да сам сагласан да:

- у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора доставим наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% од уговорене цене са ПДВ-ом. Банкарска гаранција мора трајати најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорних обавеза. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.

- у моменту потписивања уговора, доставим регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза;

- у моменту примопредаје радова доставим регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, у корист наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског обезбеђења.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

IX – 1 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - за корисника бланко сопствене (соло) менице –

КОРИСНИК: Министарство финансија – Управа за трезор, (Поверилац)

Седиште: Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије _____ и овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности уговора за ОП број 54/2018 _____, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а **по основу менице за озбиљност понуде.**

Рок важења ове менице је од _____ . године до _____ године.

Овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења менице

М.П.

Дужник – издавалац

потпис овлашћеног лица

Напомена:

Образац представља модел меничног писма-овлашћења који ће доставити понуђач уз понуду.

IX – 2 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - за корисника бланко сопствене (соло) менице –

КОРИСНИК: Министарство финансија – Управа за трезор, (Поверилац)

Седиште: Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије _____ и овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за ОП број 54/2018, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу менице **за добро извршење посла.**

Рок важења ове менице је од _____ године до _____ године.

Овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднеги налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења менице

М.П.

Дужник – издавалац

_____ потпис овлашћеног лица

Напомена:

Образац представља модел меничног писма-овлашћења који ће доставити понуђач коме буде додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.

IX – 3 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - за корисника бланко сопствене (соло) менице –

КОРИСНИК: Министарство финансија – Управа за трезор, (Поверилац)

Седиште: Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије _____ и овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности уговора за ОП број 54/2018, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу менице за **отклањање грешака у гарантном року**.

Рок важења ове менице је од _____ године до _____ године.

Овлашћујемо Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднеги налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења менице

М.П.

Дужник – издавалац

_____ потпис овлашћеног лица

Напомена:

Образац представља модел меничног писма-овлашћења који ће доставити понуђач коме буде додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.

X – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

XI – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, као понуђач: _____, из _____ имао сам следеће трошкове:

_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара
_____	_____	-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

Достављање овог обрасца није обавезно.

ХП ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	

(Уписати основне податке о понуђачу)

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Понуђач
Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВУ

да у време подношења Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, немам на снази изречену меру забране обављања делатности.

Понуђач
Потпис овлашћеног лица

У _____

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХШ ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА

Понуђач је у периоду од претходних пет година (период од 2013. до 2017. године) успешно извео радове на унутрашњем уређењу простора, укупне збирне вредности за наведени период у износу од минимум 40.000.000,00 динара, без ПДВ-а, следећим референтним наручиоцима:

Ред. број	Референтни Наручилац	Лице за контакт и број телефона	Број и датум уговора/фактуре	Износ-вредност уговора/фактуре
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
УКУПНО:				дин.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

М.П. _____

Напомене:

Образац фотокопирати у случају веће референтне листе тј. већег броја података.

*У прилогу сваке референтне листе доставити **Потврде о референцама** наведеним у овом образцу.*

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ

Назив издаваоца Потврде (Наручиоца- Инвеститиора) : _____

Седиште издаваоца Потврде (Наручиоца- Инвеститиора): _____

Матични број: _____ ; ПИБ: _____

ПОТВРДА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је:

(уписати назив и седиште понуђача)

у периоду од претходних пет година (период од 2013. до 2017. године) за потребе издаваоца потврде Наручиоца – Инвеститора у објекту _____ -

(навести адресу објекта)

Извео радове на унутрашњем уређењу простора :

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара, без ПДВ-а.

(навести износ радова).

Уговорне обавезе су извршене квалитетно, у року, и у свему сагласно захтевима наручиоца.

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Понуђач ће образац копирати и доставити уз своју понуду за сваку наведену референцу посебно.

Понуђач може доставити Потврду о референци на овом образцу, или на другом документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.

Потврда мора бити потписана од стране одговорног лица Наручиоца – Инвеститора и оверена печатом. Из потврде се мора јасно видети врста и вредност радова.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са

инвалидитетом,

ОП број 54/2018

страна 75 од 134

XV - 1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О УВИДУ У ПРОЈЕКАТ

Министарство финансија - Управа за трезор,

_____, издаје
(уписати назив објекта)

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је _____, (уписати име и презиме), у својству овлашћеног представника понуђача _____, (уписати назив и седиште понуђача) извршио увид у пројектну документацију број _____, у просторијама Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина бр. 7-9.

Потврда се издаје у складу са захтевом из конкурсне документације за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018.

Име и презиме представника Наручиоца који је присуствовао обиласку/увиду:

_____.

У _____

Дана _____ 2018. године

Напомена: Понуђачу који је извршио увид у пројекат биће издата потврда на овом обрасцу.

XV- 2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Министарство финансија - Управа за трезор,

_____ , издаје

(уписати назив објекта)

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је _____, (уписати име и презиме), у својству овлашћеног представника понуђача _____, (уписати назив и седиште понуђача) извршио обилазак објекта, Министарства финансија - Управа за трезор, у _____ (уписати назив/адресу објекта).

Потврда се издаје у складу са захтевом из конкурсне документације за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018.

Име и презиме представника Наручиоца који је присуствовао обиласку/увиду:

_____.

у _____

Дана _____ 2018. године

Напомена: Понуђачу који је извршио обилазак објекта биће издата потврда на овом обрасцу, који понуђач доставља уз понуду.

XVI – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Понуда број: _____ од _____ године (уписати број и датум понуде)
за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање
услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018.

Назив понуђача: _____
(уписати назив и седиште понуђача)

Упутство за попуњавање Предмера и предрачуна:

Предмер и предрачун за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 54/2018, понуђач попуњава у складу са овим упутством, као и упутством садржаном у обрасцу Предмера и предрачуна.

Цене по позицијама (јединичне и укупне) се исказују без ПДВ-а, док се цена са ПДВ-ом исказује у Рекапитулацији.

Све позиције из Предмера и предрачуна морају бити попуњене нумерички исказаним ценама без обзира да ли се цена односи на одређену количину или је треба дати паушално (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или непопуњавање износа, као ни опција, по рачуну“ и сл.).

Понуђач потписује и оверава печатом последњу страну Предмера и предрачуна, који је саставни део уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Предмер и предрачун радова потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом Предмер и предрачун радова.

XVI –1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

1.	Експозитура Обреновац			
Опис позиције	Јединица мере	количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	23.33		
Пажљива демонтажа пулта од мермерних плоча заједно са комплетном конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	17.09		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	56.90		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW i UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	17.00		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	70.00		
Облагање стуба преко системског качења, са наглашеним вертикалним и хоризонталним фугама. дебљина плоча д=13 мм.	м ²	12.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова. Обрачун по м ² развијене површине	м ²	216.03		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрађе, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² развијене површине.	м ²	216.03		
Подополагачки радови				

Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	44.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	25.00		
Набавка материјала и постављање ламината (у архиви) у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	22.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140 x70 x (76+23) цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Набавка и уградња облоге од медијапана у дезену по избору инвеститора. Висина облога чеоног дела је 90 цм. а ширина пулта је 54 цм. Облога се поставља преко постојеће бет. конструкције пулта.	мд	10.50		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизачи телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60x (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	8		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	18		

Шалтерска врата димензија 80 x 70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	2		
УКУПНО:				
2.	Експозитура Сопот			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа дрвених преграда између просторија, које формирају канцеларију. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	23.33		
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.40		
Пажљива демонтажа дрвених облога око греде које су уједно и носачи расвете. Позицијом обухватити сав саставни материјал, као и подконструкцију, лајсне. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	23.03		
Пажљива демонтажа стаклених преграда са вратима која су саставни део њих и свим спојним материјалима. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	17.84		
Демонтажа постојећег пода од лоамината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	55.26		
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом, одложити на градилишну депонију. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	75.97		
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.93		
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.90		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једностранка облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалулисати	м ²	10.90		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	68.54		
Облагање стуба преко системског качења, са наглашеним вертикалним и хоризонталним фугама. дебљина плоча д=13 мм.	м ²	11.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за nanoшење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	166.65		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	166.65		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	40.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	25.00		
Набавка материјала и постављање ламината дебљине 8 мм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2 мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	5.50		
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	4.80		
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	9.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		

Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	3		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60x(76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	6		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	12		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	6		
Шалтерска врата димензија 80x70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
УКУПНО:				
3.	Експозитура Лајковац			

Радови на демонтажи и рушењу			
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.57	
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	8.95	
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	5.00	
Рушење дела степеника и дела пода у улазним делу објекта како би се формирао простор за пролазак особа са инвалидитетом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију. Приликом рушења обратити пажњу да се не оштете постојеће керамичке плочице.	м ³	0.05	
Демонтажа спуштеног плафона од ламперије са свом конструкцијом. Сав демонтрани материјал утоварити на возило и одвести на депонију.	м ²	31.65	
Бетонски радови			
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинких разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.47	
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.66	
Сувомонтажни радови			
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач.	м ²	8.43	
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermoacoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	31.65	
Молерски радови			
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	99.33	

Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	99.33		
Подополагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	23.84		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	13.18		
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљца.	м ²	4.80		
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	3.50		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулти димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијанан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	3		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60х(76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија ензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијанан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се	ком	1		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.				
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	11		
Шалтерска врата димензија 80x70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				
4.	Експозитура Љиг			
Радови на демонтажи и рушењу				
Демонтажа стаклених преграда између просторија, које формирају канцеларију као и стаклених преграда на пултовима. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	17.26		
Демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.44		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	32.78		
Демонтажа уградног ормана од иверице са вратима и полицама. Позицијом обухватити сав заптивни и спојни материјал, лајсне. Сав демонтирани материјал предати инвеститору уз записник.	м ²	5.04		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једностранка облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се	м ²	5.40		

затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermanex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући..	м ²	59.35		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	137.64		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Саген или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	137.64		
Подополагачки радови				
Хобловање и лакирање постојећег паркета са свим предрадњама. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под	м ²	42.76		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулти димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60x(76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		

Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	6		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	10		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	12		
Шалтерска врата димензија 80x70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
			УКУПНО:	
5.	Експозитура Мионица			
Радови на демонтажи и рушењу				
Демонтажа облога стубова. Облоге су урађене од ламперије са лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.06		
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама, као и стакленим деловима. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	11.53		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	30.66		
Демонтажа спушеног плафона од ламперије са свом конструкцијом и каскадом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	35.24		
Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата димензије 90x210цм са штоком. Демонтирана врата предати инвеститору.	ком	1		
Зидарски радови				
Зазиђивање отвора (врата) Утонг блоковима дебљине 20 цм у одговарајућем лепку. Позицијом обухватити зазиђивање отвора, малтерисање и пердашење док се не добије савршено глатка површина (обратити пажњу на спој са постојећим зидом).	м ²	1.98		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети	м ²	11.55		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач..				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући..	м ²	56.43		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	156.15		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	156.15		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	42.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	15.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		

Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	27		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Оков и бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	32		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80x80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				
6.	Експозитура Осечина			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	15.62		
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.00		
Демонтажа постојећег ПВЦ пода заједно са угаоним лајснама (под-зид), холкерима завршним лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	75.22		
Пажљива демонтажа постојећих улазних врата на експозитури. Врата димензија 235/210цм, ПВЦ, двокрилна, са два фиксна дела са стране.	ком	1		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм.	м ²	4.75		

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страница 90 од 134*

Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м ² развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући..	м ²	27.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	132.21		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	132.21		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	47.23		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	28.00		
Столарија				
Набавка и монтажа пуних једнокрилних унутрашњих врата. Врата су израђена од медијапана (МДФ) у дезену светлог храста. Врата снабдети потребном оковом, одговарајућим шаркама, цилиндер бравом са три кључа, као и одговарајућом кваком и граничником. Све остало радити према општем опису, шемама столарије и мерама узетим на лицу места. Обрачун по комаду финално обрађено и уграђено, квалитетним шаркама 3 комада, бравом са уметком, трукерима и шилдовима. У цену врата урачунати монтажу штокова, монтажу и штеловање крила.	ком	1		
Радни сто				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3		

Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубићима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	8		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	9		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	14		
Шалтерска врата димензија 80x70 цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са изградом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				

7.	Експозитура Уб			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	10.94		
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.93		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	33.50		
Уклањање дела терацо пода на месту где се поставља нови ПОД-ТАРКЕТТ. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	3.00		
Сувомонтажн радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једностранка облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	5.28		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermoacoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	26.50		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	88.40		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	88.40		
Подополачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	36.00		
Остали радови				

Извршити репарацију уграђеног трокрилног плакара дужине Л=180 цм., са завршним фарбањем фронта у усвојену боју светло сиву. Висину прилагодити спуштеном плафону	ком	1		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво хрост.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	9		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво хрост. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво хрост. Орман је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	8		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	2		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог хроста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од	ком	1		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.				
				УКУПНО:
8.	Експозитура Кнић			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. .		м ²	10.80	
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	5.12	
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	24.00	
Демонтажа облоге од иверице ширине 75цм заједно са свим пратећим елементима испод прозора као маска конструктивног елемента. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. .		м ²	6.05	
Демонтажа дрвеног спуштеног плафона који је уједно носач расвете изнад шалтера. Позицијом обухватити и демонтажу постојеће расвете на плафону. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	9.00	
Пажљива демонтажа комплет ормана димезије 40х40х230 цм у експозитури. Све ормане рашрафити. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.		ком	6	
Пажљива демонтажа дрвених собних врата ширине 90 цм.		ком	1	
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.		м ³	1.10	
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.		м ²	0.92	
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.		м ²	6.62	
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermanex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је		м ²	14.16	

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м2 развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући. Кота 2,17м				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа АМF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м2), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м2 развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући. Кота 3,20 м	м ²	19.60		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	86.17		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. Обрачун по м ² .	м ²	86.17		
Глетовање каскаде, шлицева у плафону и парпетног зида ширине/висине цца 40 цм. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Елементе ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје.	м1	22.28		
Бојење каскаде, шлицева у плафону и парпетног зида ширине/висине цца 40цм, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта.	м1	22.28		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	23.75		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNATIONAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	20.91		
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљџица.	м ²	5.40		
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	5		
Набавка и монтажа облоге од иверице д=1мм са кантованим ивицама у дезену светлог храста. Облога се поставља на парпетни зид, испод прозора, ширине 75цм. Позицијом обрачунати и постављање угаоне лајсне као и сав потребан материјал како би се облога причврстила.	м ²	4.53		
Ошрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		

Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	3		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5 цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	1		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	11		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
УКУПНО:				
9.	Експозитура Крупањ			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	32.78		

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страна 97 од 134*

Пажљива демонтажа пулта од мермерних плоча заједно са комплетном конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	14.24		
Рушење зида од опеке испод пулта, д=12цм. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	14.24		
Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих врата на експозитури. Врата димензија 180/220+80цм, дрвена, двокрилна, са надсветлом и стакленим испунама. Демонтирана врата утоварити предати инвеститору.	ком	1		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	94.00		
Сувомонажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	20.74		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини. Обрачун по м2 развијене површине са каскадама у плафону. или одговарајући.	м ²	35.00		
Набавка материјала, транспорт и уградња спуштених плафона у каскадама, од гипс картонских плоча типа "РИГИПС" "ГУПТОНЕ монолитни плафон" или сличног са подешавајућим вешалкама причвршћеним за међуспратну конструкцију. Монолитне гипс картонске табле димензија 120x240цм. дебљине 12,5 мм, са кашираним абсорцијним филцом на полеђини се постављају преко поцинковане подконструкције (УД и ЦД профили) без видних спојева. Све спојеве су испуњени глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. Висина спуштања, према пројекту, од 80 до 130 цм.	м ²	13.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	210.91		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	210.91		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	94.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL,	м ²	17.50		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.				
Столарски радови				
израда и уградња унутрашње алуминијумске браварије у хладном систему ал. профила, без термо прекида са хоризонталном односно вертикалном поделом према шеми столарије, и отварањем око вертикалне осе. Доњи хоризонталан Алу. профил ојачан (парапет). Врата без прага. Врата снабдеи бравом са три кључа. Врата морају имати три шарке за обезбеђење око вертикалне осе. Непровидне површине у крилима израдити као панел сачињен од два ал. лима д=1.5мм, пластифицирана у тону по избору пројектанта, са међупростором од слоја стиродура дебљине 20мм. Укупна дебљина панела је 23мм. Стакло пакет провидне површине 3.3.1 + 12 + 3.3.1 Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Завршна обрада ал. профила пластификација у тону по избору пројектанта. У цену улази и: поправка оштећења после демонтаже и монтаже столарије. Ивице обрадити одговарајућим лајснама са мрежицом. Обрачун по ком.Димензије 180/220+80цм.	ком	1		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	3		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	7		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	16		

Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	17		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	18		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради	ком	1		
			УКУПНО:	
10	Експозитура Алексинац			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од дрвених носача са стакленом испуном. Позицијом обухватити демонтажу врата, фиксних портала, са свим спојним материјалима. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.42		
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.84		
Скидање постојећег итисона који залепљен преко паркета као и преко цементне кошуљице. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	77.61		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	24.16		
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	91.82		
Сувоомтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	33.00		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermateх Acoustic . Плоче дим. 60 х 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м2), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	66.00		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	42.00		
Облагање стуба преко системског качења, једнострано причвршћено, са наглашеним хоризонталним и вертикалним fugaма. Дебљина плоче д=13 мм.	м ²	7.20		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за nanoшење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова (све отворе мање од 3м ² не одбијати).	м ²	313.32		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латекс Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадне, ситнија крплјења. Обрачун по м ² .	м ²	313.32		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	46.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	15.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја)..У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	17		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	14		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	5		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
			УКУПНО:	
11	Експозитура Ражањ			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа дрвених преграда са стакленим деловима који формирају бокс благајне. Позицијом обухватити и демонтажу врата која се налазе у склопу преграде. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	14.10		
Пажљива демонтажа стаклене испуне у дрвеној контрукцији на шалтерима у делу који је означен на основи. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	4.68		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	36.08		
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	ком	1		
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	ком	2		
Комплет демонтажа уградних ормана у шалтер сали. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.28		
Демонтажа прозорских клупица од иверице дебљине 18мм, РШ 45цм. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију. .	м1	9.06		
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	55.32		
Гуљење шпанског зида са свиих зидова. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	37.37		
Рушење дела степеника и дела пода у улазним делу објекта како би се формирао простор за пролазак особа са инвалидитетом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију. Приликом рушења обратити пажњу да се не оштете постојеће керамичке плочице.	м ³	0.07		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Бетонски радови			
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.19	
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.16	
Сувоомтажни радови			
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. Напомена: Приликом формирања зида повести рачуна о спуштеном плафону, јер се исти задржава. (амстронг).	м ²	14.24	
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 x 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10	
Молерски радови			
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје	м ²	150.40	
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. Обрачун по м2.	м ²	150.40	
Подполагачки радови			
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	47.00	
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	18.00	
Остали радови			
Набавка и монтажа облоге од медијапана д=18мм са кантованим ивицама у дезену светлог храста. Облога се поставља на парапетни зид, испод прозора, РШ 45цм. Позицијом обрачунати и постављање угаоне лајсне као и сав потребан материјал како би се облога причврстила..	м1	6.56	

Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно,сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРуцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	5		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРуцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једвокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	6		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	24		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано	ком	1		

АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина				
				УКУПНО:
12	Експозитура Сврљиг			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда на пулту од алуминијумских носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. .				
m ²	9.20			
Пажљива демонтажа пулта од мермерних плоча заједно са комплетном конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.				
m ²	9.20			
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.				
m ²	34.57			
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.				
m ²	79.69			
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.				
m ²	9.80			
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.				
m ²	17.50			
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.				
m ²	99.29			
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).				
m ²	99.29			
Подополачачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.				
m ²	17.30			
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити				
m ²	19.80			

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.				
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	3		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	5		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Допатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.Материјал израде универ, дезен светло дрво храст.Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне бојеРучице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	4		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	19		
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради	ком	1		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
			УКУПНО:	
13	Експозитура Бела Паланка			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од алуминијумских носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	5.58		
Пажљива демонтажа дрвених пултова заједно са конструкцијом и столовима. Сам демонтиран материјал одвести на депонију коју одреди инвеститор а не даљу од 15км	м ²	11.05		
Демонтажа постојећег пода од паркета на месту где се поставља винил у ролни Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	4.50		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	24.53		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	65.31		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	175.60		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	175.60		
Подополагачки радови				
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	17.20		
Хобловање и лакирање постојећег паркета са свим потребним предрадњама. Постављање завршних лајсни под-зид.	м ²	48.00		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	5		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Допатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једвокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	4		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	19		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80x80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка	ком	1		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина					
УКУПНО:					
14	Експозитура Велико Градиште				
Радови на демонтажи и рушењу					
Пажљива демонтажа дрвених преграда са стакленом испуном које формирају бокс благајне. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	9.32		
Пажљива демонтажа стаклених предрада пултова. Позицијом обухватити сав пропратни материјал који се демантира у склопу истих. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	7.73		
Пажљива демонтажа дрвених пултова заједно са конструкцијом и столовима. Позицијом обухватити све лајсне, спонице, шарке, фиоке, и све остале елементе који су у склопу пулта. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	18.28		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Ценом обухватити одлагање на депонију градилишта, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди инвеститор а не даљу од 15км.		м ²	65.92		
Сувомонтажни радови					
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.		м ²	27.60		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висин.		м ²	40.90		
Набавка материјала, транспорт и израда монолитног спуштеног плафона од гипскартонских плоча на металној потконструкцији, типа "КНАУФ" или сл. са подешавајућим вешалкама причвршћеним на међуспарану конструкцију.		м ²	29.60		
Набавка материјала, транспорт и израда монолитног спуштеног плафона од гипскартонских плоча лепљењем на бетонски серклаж.		м ²	17.26		
Облагање стубова преко системског качења, са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама. Дебљина плоча је д=13 мм.		м ²	21.20		
Молерски радови					
Глетовање зидова експозитуре у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за nanoшење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.		м ²	140.37		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по		м ²	140.37		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. Обрачун по м2.				
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налази стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	47.20		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	40.81		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23) цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	4		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	4		
* Радни сто, угаони, димензија 140+90х90х76.Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
* Угаони Пулт са радним столом димензија 35х180х103 + 35х120х103.Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја)..У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1		
* Радни сто, димензија 110+90х90х76.Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
* Пулт благајне, димензија 110х90хх103. Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се	ком	1		

састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.				
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на столицама x 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	10		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на столицама x 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једнокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	10		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	6		
Шалтерска врата димензија 120x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	2		
УКУПНО:				
15	Експозитура Кучево			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	13.20		
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	11.78		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	38.02		
Пажљива демонтажа каљевих пећи. Са пећи скинути капу, демонтирати каљ по каљ, односно ред по ред, до дна. Приликом демонтаже заштити под од могућег оштећења у случају да испадне неки каљ. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Димензије каљеве пећи су 140x180x40цм	ком	2		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се	м ²	10.80		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висин.	м ²	61.80		
Молерски радови				
Глетовање зидова експозитуре у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	124.40		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. Обрачун по м ² .	м ²	124.40		
Глетовање греде РШ 90цм, стубова пречника 30цм.Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Елемент ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје	м ²	15.63		
Бојење греде РШ90цм и кружних стубова пречника 30цм, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта.	м ²	15.63		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	44.02		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	19.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал	ком	2		

израде медијанпан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.				
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	14		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једнокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	15		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.	ком	9		
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Окв и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				
16	Експозитура Петровац на Млави			
Радови на демонтажи и рушењу				
демонтажа стаклених преграда између просторија, које формирају канцеларију као и стаклених преграда на пултовима. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	26.53		
демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	19.00		
демонтажа дрвених облога око стубова 40х40 и каскада. Позицијом обухватити сав саставни материјал, као и подконструкцију, лајсне. Урачунати и употребу радне скеле. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	62.78		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	72.41		
Демонтажа зидне дрвене облоге. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	51.62		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

демонтажа уградног ормана од иверице са вратима и полицама. Позицијом обухватити сав заптивни и спојни материјал, лајсне. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	43.03		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	40.89		
Стаклени преградни зид са стакленим вратима у продужетку благајничког бокса, висине х=210 цм. дужине л=180 цм.	мд	1.80		
Облагање стубова преко системског качења са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама. Дебљина плоча је д=13мм.	м ²	9.66		
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 х 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје.	м ²	366.12		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења.	м ²	366.12		
Глетовање греда, каскада и стубова . Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Елементе ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити и употребу радне скеле	м ²	62.78		
Бојење греда, каскада и стубова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити и употребу радне скеле	м ²	62.78		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање ламината дебљине 8 мм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2 мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	15.50		
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	56.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	65.00		

Остали радови				
Набавка материјала и израда оградe на степеништу. Ограду урадити од нерђајућег челика/ иноха, са рукохватом пречника 3цм, и вертикалном испуном пречника 1.5цм. Ограду причврстити челичним типловима у под, и бочно у зид тако да буде стабилна. Позицијом обухватити сав потребан материјал.	м ²	1.80		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	6		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде лево или десне стране зависно од простора. Допатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	4		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	4		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	8		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане једвокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	9		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	14		
Све уградне плакаре, ком 18, пажљиво демонтирати, извршити репарацију у мери колико је то потребно, префарбати у боју изабрану усвојеним дизајном (светло сива) и поставити их на иста места.	ком	18		
УКУПНО:				
17	Филијала Пријепоље			

Радови на демонтажи и рушењу			
Пажљива демонтажа постојећих преграда од елоксираног алуминијума са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Напомена: Преграде демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	м ²	54.78	
Пажљива демонтажа стаклене испуне димензије 80х70см на шалтерима у делу који је означен на основи. Стаклену испуну одвести на депонију коју одреди инвеститор а не даљу од 15км	ком	4	
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав намештај полако демонтирати, одложити са стране и уз записник предати инвеститору. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	3	
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Позиција обухвата комплет демонтажу, одлагање и предају инвеститору из записник. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	4	
Комплет демонтажа конзолних ормарића у шалтер Сали. Сав демонтирани материјал предати инвеститору уз записник.	ком	13	
Демонтажа маски за радијаторе. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	12	
Демонтажа маски за утичнице. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	20	
Сувомонтажни радови			
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 х 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона . Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10	
Молерски радови			
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје.	м ²	88.84	
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. Обрачун по м2.	м ²	88.84	
Глетовање греда и стубова развијене ширине цца 40цм, у шалтер сали у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити и употребу потребне радне скеле.Обрачун по метру дужном.	м 1	86.71	
Бојење греда и стубова развијене ширине цца 40цм, у шалтер сали у две руке , ЈУБ Јупол Латех Сатен . Позицијом обухватити и употребу потребне радне скеле.	м 1	86.71	
Подполагачки радови			
Хобловање и лакирање постојећег паркета са свим предрадњама и са постављањем угаоних лајсни	м ²	123.29	
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23) цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	1	
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада.	ком	8	

Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..				
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Допатак је димензија 80x60x(76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	7		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде Алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	13		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	26		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	13		
Набавка и монтажа ПВЦ испуне у белој мат боји на местима на којима је скинута стаклена испуна (на пулту). Испуну поставити од врха носача до самог пулта, без остављања отвора. Ценом обухватити сав потребан пропратни материјал.	ком	4		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				
18	Експозитура Богатић			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од елоксираниог алуминијума са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију. Напомена: Преграде демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	м ²	20.00		
Пажљива демонтажа шалтерских врата од елоксираниог алуминијума са свим елементима качења. Сав демонтирани материјал одложити и предати инвеститору уз записник. Напомена: Врата демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	1		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	46.80		

Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав намештај полако демонтирати, одложити са стране и уз записник предати инвеститору. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	3		
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Позиција обухвата комплет монтажу, одлагање и предају инвеститору из записник. Напомена: Сав намештај демонтирати пажљиво јер се мермерни пултови задржавају. Сва оштећења сноси извођач.	ком	3		
Комплет монтажа ормарића у шалтер Сали. Сав демонтирани материјал предати инвеститору уз записник.	ком	3		
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут пренети на најближу депонију.	м ²	150.30		
Сувомонтажни радови				
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 x 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова филијале у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наносење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	202.72		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крплјења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	202.72		
Остали радови				
Хобловање и лакирање постојећег квалитетног паркета, са свим предрадњама. Постављање завршних лајсни према зидовима.	м ²	43.00		
Репарација постојећих плакара са завршном обрадом фронтова у усвојеном сивом тону. У деловима где су скинуте климе које не раде, уградити нове надградне ормане.	м ²	22.50		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Набавка и монтажа дрвеног додатка од медијапана са логотипом Управе за трезор, дезен и боја светли храст. Позиција додатка је дефинисана на основи.	ком	4		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијпан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити	ком	2		

дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.				
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	4		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	11		
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				
19	Експозитура Владимирци			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	16.10		
Пажљива демонтажа пулта од дрвених облога заједно са комплетном конструкцијом и шалтерским вратима. Сав демонтрани материјал одложити на депонију градилишта. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	8.28		
Демонтажа постојећег пода од паркета заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	20.42		
Демонтажа и одлагање постојећих ормана. Ормане раставити и одложити са стране. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију. Димензије ормана су 70х40х250цм	ком	8		
Сувомонтажни радови				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа АМF Thermanex Acoustic. Плоче дим. 60 х 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	м ²	36.90		
Молерски радови				

Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	78.52		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	78.52		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	20.42		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	17.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
*Радни сто, димензија 116x90x76. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
* Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	1		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	3		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја.У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим	ком	1		

стопицама, х 1 цм.				
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	7		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	8		
Шалтерска врата димензија 80х70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.	ком	1		
Радни сто горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина.	ком	1		
УКУПНО:				
20	Експозитура Бач			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвета са испуном од стакла. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	43.37		
Пажљива демонтажа дрвених шалтерских врата са свим елементима качења. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	ком	1		
Пажљива демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	11.36		
Скидање постојећег итисона који је постављен преко керамике. Сав настали шут утоварити у возило и одвести на депонију.	м ²	23.80		
Демонтажа комплет канцеларијског намештаја из боксова благајне. Сав намештај полако демонтирати, одложити са стране и уз записник предати инвеститору.	ком	3		
Демонтажа канцеларијског шалтерског намештаја. Позиција обухвата комплет демонтажу, одлагање и предају инвеститору из записник.	ком	3		
Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију.	м ²	118.58		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих	м ²	7.50		

CD и UDпрофила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалкулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. Висина преграде х= 210 цм.За стабилност позиције одговара извођач.				
Преградни зид дужине 360 цм. са једним стакленим вратима и остакљеним делом изнад парапета у дужини од 150 цм. Висина преграде х= 210 цм. Варијанта преграде типа "ТРИПЛАН" или сл.	м ²	7.50		
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 х 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона . Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10		
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	149.38		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	149.38		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	37.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	16.50		
Набавка материјала и постављање ЛАМИНАТАу дезену храста светлијих тонова , поставља се у архиву.На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	11.50		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	3		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	3		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума	ком	4		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..							
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм				ком	1		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.				ком	1		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.				ком	2		
Конзолна полица од универа				мд	2.50		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70x40x192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.				ком	15		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70x52x192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.				ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде				ком	16		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталаже.				ком	14		
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у боји алуминијумских преграда у мат обради.				ком	1		
УКУПНО:							
21	Експозитура Нова Црња						
Радови на демонтажи и рушењу							
демонтажа дрвених преграда са стакленом испуном које формирају бокс благајне. Позицијом обухватити сав спојни материјал. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.				м ²	10.02		
демонтажа стаклених преграда пултова. Позицијом обухватити сав пропратни материјал који се монтира у склопу истих. Демонтиране стаклене одвести на депонију.				м ²	8.71		
демонтажа дрвених пултова заједно са конструкцијом и столовима. Позицијом обухватити све лајсне, спонице, шарке, фиоке, и све остале елементе који су у склопу пулта. Сав демонтиран материјал одвести на				м ²	11.14		

*Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,
ОП број 54/2018
страна 123 од 134*

депонију.				
демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	35.17		
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинких разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	2.01		
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	3.36		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуна од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	10.32		
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висин.	м ²	63.81		
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	190.62		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	190.62		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	41.00		

Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	22.35		
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	9.00		
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	15.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140х70х(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.	ком	2		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.	ком	3		
Радни сто за службенике благајне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	12		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат	ком	1		

обrade.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.				
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70x40x40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде		ком	13	
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80x40x200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.		ком	12	
Шалтерска врата димензија 80x70цм са довратником на ком се налазе шарке. Врата су од универа са кантованим ивицама у боји светлог храста. Довратници су причвршћени за шалтер или за зид зависно од позиција. Оков и бравица у који алуминијумских преграда у мат обради.		ком	1	
УКУПНО:				
22	Експозитура Нови Бечеј			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа стаклених преграда на пултовима на дрвеној конструкцији. Позицијом обухватити и демонтажу носећих елемената у виду дрвених стубова. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.		м ²	8.94	
Демонтажа пултова од опеке са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Чеони делови су урађени од опеке, плоче од керамике, а облога од гипса. Позицијом обухватити демонтажу комплет пулта, са свим елементима. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију		м ²	13.11	
Пажљива демонтажа спушеног плафона типа "Hunter Douglas" са свим елементима качења.Позицијом обухватити и демонтажу надградне расвете. Сав настали шут утоварити одвести на депонију.		м ²	52.61	
Сувомотажни радови				
Набавка и монтажа спушеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.		м ²	67.00	
Набавка и монтажа собних врата		ком	1	
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.		м ²	172.65	
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).		м ²	172.65	
Подополагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.		м ²	24.00	
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу предходно припремити		м ²	40.00	

Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.				
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	3		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	мд	7.20		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочицом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	1		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Корпус уградних плакара се задржава уз потребну репарацију, врата плакара се репарирају и боје у усвојену светло сиву боју. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	10		
Радни сто - Горње плоче 80X80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
			УКУПНО:	
23	Експозитура Сечањ			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од алуминијумских носача са стакленом и дрвеног испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	12.48		
Пажљива демонтажа стаклених преграда на пулту. Позицијом обухватити и демонтажу контрукције као и свих елемената за спајање. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.62		
Пажљива демонтажа дрвених пултова са подконструкцијом и свим елементима. Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	9.93		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтирани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	39.09		

Гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију.	м ²	119.97		
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.75		
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	1.26		
Сувомонтажни радови				
Набавка и монтажа спуштеног модуларног декоративног плафона типа AMF Thermatex Acoustic. Плоче дим. 60 x 60 цм, д=19 мм, (4,60 кг/м ²), од биоразградиве минералне вуне са могућношћу прања водом. Систем је са видљивом конструкцијом и демонтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Противпожарна отпорност Ф 60, класа А2-с1,д0 СРПС ЕН 13501. Боја бела РАЛ 9010. (Простори управе, ходници и канцеларије). Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини	м ²	56.93		
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	119.97		
Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латек Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	119.97		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	39.00		
Набавка и постављање винил подних облога у ролни, боје по избору пројектанта (SARLON 436601 PEARL, INTERNALNAL material -indigo woven 12943. заступник "NITEA") или сл. Подлогу претходно припремити Олма масом до постизања равне површине. Ценом обухватити и израду холкера х=10цм.	м ²	24.00		
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	6.36		
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	8.50		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат	ком	2		

обrade. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм.				
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм.Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	4		
Радни сто за службенике благaјне.Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23).Материјал израде универ, дезен мат бела боја.Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле.Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу.Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	2		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде.Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1.Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	2		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	1		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	18		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	17		
Радни сто - Горње плоче 80Х80, висине око 75цм. Универ истог дезена као канцеларијски намештај. Набавка комплет материјала са израдом, транспортом и монтажом. Радна плоча стола од универа д=25мм кантовано АБС траком исте боје. Плочу поставити на металне ногаре у боји алуминијума (светло сива РАЛ 7035) округлог пречника Ø60 или 65мм, које имају пластичано ослонац помоћу кога се подешава висина	ком	1		
УКУПНО:				
24	Експозитура Апатин			
Радови на демонтажи и рушењу				

демонтажа дрвених преграда између просторија, које формирају канцеларију. Позицијом обухватити и демонтажу врата која су саставни део преграда, подконструкцију преграда, и сав ситан материјал. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	33.64		
демонтажа дрвених пултова са конструкцијом и свим спојним елементима као и лајснама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	25.88		
демонтажа носача расвете од дрвета, која виси са плафона. Позицијом обухватити и демонтажу светиљки као и конрукције. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	29.04		
демонтажа стаклених преграда на пултовима. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	2.73		
демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	48.21		
гуљење шпанског зида са свих зидова. Сав настали шут прикупити и одвести на депонију.	м ²	145.21		
Бетонски радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	0.34		
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађенски лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	0.50		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала и израда зида од гипскартонских плоча на челичној потконструкцији од поцинкованих CD и UD профила 30мм, учвршћени директним или акустичним држачем. Осни размак профила 42,5цм. Једнострука облога од гипскартонских плоча дебљине д=12,50мм. Позицијом обухватити испуну од минералне камене вуне дебљине 30мм (40кг/м ³) заједно са алуминијумском фолијом. Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Напомена: Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профила нанети заптивни кит. Испуна спојева: Све ивице које нису фабрички обрађене додатно заштитити импрегнираним прашкастим материјалом за ручну обраду спојева са употребом папирне бандаж траке. У цену укалулисати сав потребан материјал са подконструкцијом, потребна ојачања за израду отвора, потребна ојачања за качење потребних елемената предвиђених пројектом, израду отвора и ревизионих отвора, бандажирање и глетовање спојева и израду радне скеле. За стабилност позиције одговара извођач. На местима где се затварају отвори (врата) потребно је обрадити шпалетне и поставити профиле тако да се након формираног зида може поставити полица унутар шпалетне.	м ²	23.00		
Набавка и замена оштећених плоча дим. 60 x 60 цм, д=13 мм, модуларног декоративног плафона. Тачан број које је потребно заменити проверити на лицу места. Ценом обухватити потребну радну скелу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00		
Облагање стубова преко системског качења са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама. Дебљина плоча је д=13мм.	м ²	11.64		
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	249.71		

Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом).	м ²	249.71		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање готовог вишеслојног паркетног пода- TARKETT дебљине д=0,8 цм у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	54.00		
Столарија				
Набавка и монтажа пуних једнокрилних унутрашњих врата, димензија 90/210 цм. Врата су израђена од медијапана (МДФ) у дезену светлог храста. Врата снабдети потребном оковом, одговарајућим шаркама, цилиндер бравом са три кључа, као и одговарајућом кваком и граничником. Све остало радити према општем опису, шемама столарије и мерама узетим на лицу места. Обрачун по комаду финално обрађено и уграђено, квалитетним шаркама 3 комада, бравом са уметком, трукерима и шилдовима. У цену врата урачунати монтажу штокова, монтажу и штеловање крила.	ком	2		
Остали радови				
Набавка и постављање антиклизне плоче дебљине 2мм на рампу за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно очистити од прашине, нанети слој лепка и залепити антиклизне плоче савршено равно, без ваздуха и грумуљица.	м ²	4.50		
Набавка и уградња рукохвата од иноха на бочни зид рампе за особе са инвалидитетом пречника 50мм. Рукохват поставити на одговарајућу висину, причврстити типловима и поставити украсне розетне.	ком	7.00		
Опрема и намештај				
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47х60х70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обрада. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Руцице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	5		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200х70х(76+23). У склопу стола се налази бочни додатак који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80х60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плоци стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105х50 мм	ком	5		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140х103цм са додатком 140х35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја). У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	5		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.	ком	2		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама.	ком	10		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.				
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	1		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Ормане је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	11		
Стаклени преградни зид са једним вратима, у продужетку благајничког бокса, дужине л= 144 цм. висине х=210 цм	мд	1.44		
УКУПНО:				
25	Експозитура Шид			
Радови на демонтажи и рушењу				
Пажљива демонтажа постојећих преграда од дрвених носача са стакленом и дрвеног испуном. Приликом демонтаже повести рачуна о спојевима са пултом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	21.62		
Пажљива демонтажа стаклених преграда на пулту. Позицијом обухватити и демонтажу конструкторије као и свих елемената за спајање. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	7.32		
Пажљива демонтажа пулта од иверице заједно са конструкцијом и свим елементима, облогама. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	12.56		
Демонтажа постојећег пода од ламината заједно са угаоним лајснама (под-зид). Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	55.25		
Демонтажа дрвених облога око стубова и каскаде, као и на зидовима у висини од 1,00 м. Позицијом обухватити демонтажу и подконструкције, лајсни, и свих заптивних елемената. Након демонтаже зидове поправити грађевинским лепком уколико има оштећења, окрпити, очистити, и припремити за глетовање. Облогу скинути комплет са конструкцијом. Сав демонтрани материјал пренети на најближу депонију.	м ²	64.25		
Сувомонтажни радови				
Набавка материјала, транспорт и монтажа преградних зидова д=12,5 цм. Зидови су на одговарајућој металној подконструкцији обострано обложени двоструким гипс картонским плочама д=12,5мм., типа "РИГИПС" или слично. Испуна од минералне вуне Вунизол д=5цм. Спојеви су бандажирани одговарајућим бандаж тракама. Пре завршне обраде плоче су изглетоване одговарајућом глет масом по упутству одабраних произвођача материјала.	м ²	22.53		
Облагање стубова преко системског качења са наглашеним хоризонталним и вертикалним фугама.Дебљина плоча је д=13мм.	м ²	11.64		
Набавка и замена дотрајалих плоча спуштеног модуларног декоративног плафона од мелатних плоча дим. 60 х 60 цм. Систем је са невидљивом конструкцијом и монтажним плочама због ревизије, одржавања инсталација. Ценом обухватити потребну радну скељу као и обрачун норматива за рад на висини.	ком	10.00		
Молерски радови				
Глетовање зидова у две руке. Пре глетовања је потребно површине брусити, гипсовати и неутрализовати, а затим нанети подлогу. Зидове ошмирглати након друге руке глета и припремити их за наношење боје. Позицијом обухватити глетовање греда и стубова.	м ²	179.88		

Бојење унутрашњих старих и нових зидова, дисперзивном бојом ЈУБ Јупол Латех Сатен или одговарајуће по избору пројектанта. Позицијом обухватити све потребне предрадње, ситнија крпљења. (Глетовање нових зидова је обухваћено другом позицијом). Обрачун по м ² .	м ²	179.88		
Подполагачки радови				
Набавка материјала и постављање подне облоге од готовог ламелираног дрвеног пода типа ТАРКЕТТ дебљине 0,8 цм. у дезену храста светлијих тонова на местима на којима се налазио стари ламинат. На претходно очишћену подлогу поставити ПВЦ фолију дебљине 0,2мм а преко ње поставити спужвасту фолију дебљине 3-5мм. Ценом обухватити и постављање угаоних лајсни на преласку зид под.	м ²	54.00		
Остали радови				
Набавка материјала и справљање бетона МБ20 за потребе изливања рампе за несметано савладавање висинских разлика за особе са инвалидитетом. Подлогу претходно добро очистити, премазати СН везом. Бетонирати у етапама са вибрирањем како би се истерао сав ваздух. Бетон пердашити док се не добије савршено глатка површина без неравнина или трагова равњаче. Ценом обухватити сву потребну оплату, механизацију и алат.	м ³	1.12		
Набавка материјала и обрада бочних страница рампе грађевинским лепком са мрежицом. Подлогу добро очистити од прашине премазати подлогом а затим нанети грађевински лепак, мрежицу па другу руку лепка. Посебно обратити пажњу на углове, односно ивице које морају бити јасно формиране. Пердашити до савршено глатке површине.	м ²	1.00		
Опрема и намештај				
Радни сто за шалтер службенике. Радни сто димензија 140x70x(76+23)цм. Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм.	ком	4		
Пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	4		
Фиокар уз радни сто. Фиокар димензија 47x60x70цм. Материјал израде универ, дезен бела боја, мат обраде. Точкићи црне боје, предњи са кочницом Клизаци телескопски, горња фиока са бравицом у боји алуминијума мат обраде. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде..	ком	5		
Радни сто за службенике благајне. Радни сто димензија 200x70x(76+23). У склопу стола се налази бочни додаток који може да буде леве или десне стране зависно од простора. Додатак је димензија 80x60 (76+23). Материјал израде универ, дезен мат бела боја. Розетне на радној плочи стола ПВЦ беле. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Фиока је са бравицом, у боји универа, мат обраде, и са унутрашњом поделом по детаљу. Сто је на подешавајућим стопицама, х 1 цм. У задњем монтира се каналица 105x50 мм	ком	5		
Пулт благајна - пулт за шалтер службенике. Пулт димензија 140x103цм са додатком 140x35цм. Материјал израде медијапан Дезен по избору инвеститора. На сваки пулт са чеоне стране и горње стране поставити дрвену облогу на дистанцерима на којој је пласиран лого (позиција облоге и начин качења дат у детаљима намештаја).. У подножју предње стране пулта сокла, метална, мат обраде. Пулт је са стакленом преградом у металним стубицима, мат обраде. Стакло провидно, сигурносно, памплекс 3.3.1. Пулт је на подешавајућим стопицама, х 1 цм.	ком	5		
Панел за преграду радних места благајника. Материјал израде алуминијумска пластифицирана конструкција у светло сивој боји (РАЛ 7035) са носачима за стакло. Стакло провидно, сигурносно памплекс 3.3.1. Панел се	ком	2		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

састоји од бочних делова који се ослањају на пулт, односно радну површину, и задњег панела који поседује шину за клизаче и носач клизних врата. Позицијом су обухваћена и стаклена клизна врата димензија 80/210цм.				
Стаклени преградни зид са стакленим вратима у продужетку благајничког бокса, висине х=210 цм. дужине л=144 цм.	мд	1.44		
Архивски двокрилни орман. Димензије 70х40х192цм. Ормани су двокрилни на шарке са жабицама. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје. Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	13		
Архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Димензије ормана су 70х52х192цм. Орман се састоји од двокрилног доњег дела, и отворених полица у горњем делу, пуних леђа од универа. Орман је на стопицама х 2.7 цм, црне боје Ручице правоугаоне форме, у боји алуминијума, мат обраде.Бравица у боји алуминијума, мат обраде.	ком	2		
Надоградња за архивски двокрилни орман. Материјал израде универ, дезен светло дрво храст. Орман је двокрилни ниски, димензија 70х40х40,5цм. Ручице правоугаоне форме у боји алуминијума, мат обраде. Бравица у боји алуминијума, мат обраде	ком	11		
Самостојећи регал чврсте металне конструкције. Димензије су 80х40х200цм. Материјал је метал у белој боји (рал 9010). Вертикални носачи са рупицама за подешавање висине сталеже.	ком	40		
УКУПНО:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупна понуђена цена, без ПДВ-а:	
Укупна понуђена цена, са ПДВ-ом:	

У _____

МП

Потпис одговорног лица

Дана: _____

Напомена: Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом,

ОП број 54/2018
страница 134 од 134